

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **201004** **Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **STG8 - TZ Brno, s.r.o.** IČO: _____
Konjunkt 4 DIČ: _____
010 01 Brno

Vypracovat:

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | 246 719,07 |
| PSV | 534 717,19 |
| MON | 76 579,10 |
| Vedlejší náklady | 25 200,00 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkem | 883 215,36 |

| Rekapitulace daní | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 883 215,36 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 185 475,23 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH **1 068 690,59 CZK**

v BRNE


 Za zhotovitele

dne 26. 10 2020

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP | 0,00 | 883 215,36 | 185 475,23 | 1 068 690,59 | 100 |
| 01 | Bourací práce | 0,00 | 129 703,88 | 27 237,81 | 156 941,69 | 15 |
| 02 | Stavební část | 0,00 | 392 033,05 | 82 326,94 | 474 359,99 | 44 |
| 03 | ZTI a ÚT | 0,00 | 287 847,31 | 60 447,94 | 348 295,25 | 33 |
| 04 | Elektro | 0,00 | 73 631,12 | 15 462,54 | 89 093,66 | 8 |
| Celkem za stavbu | | 0,00 | 883 215,36 | 185 475,23 | 1 068 690,59 | 100 |

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------|--|----------|--|--|-----------|---|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | 36 342,44 | 4 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | 51 438,20 | 6 |
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | HSV | | | 13 541,43 | 2 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 13 050,00 | 1 |
| 9 | Ostatní konstrukce, bourání | HSV | | | 15 282,69 | 2 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | 4 421,16 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 4 956,00 | 1 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 27 640,22 | 3 |
| 97 | Prorážení otvorů | HSV | | | 20 289,05 | 2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 7 734,00 | 1 |
| 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby | PSV | | | 12 407,40 | 1 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | 16 488,26 | 2 |
| 713 | Izolace tepelné | PSV | | | 14 488,66 | 2 |
| 720 | Zdravotechnická instalace | PSV | | | 7 500,00 | 1 |

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----|--|--|-------------------|------------|
| 721 | Vnitřní kanalizace | PSV | | | 29 238,08 | 3 |
| 722 | Vnitřní vodovod | PSV | | | 34 029,45 | 4 |
| 725 | Zařizovací předměty | PSV | | | 189 873,28 | 21 |
| 730 | Ústřední vytápění | PSV | | | 1 257,00 | 0 |
| 733 | Rozvod potrubí | PSV | | | 6 670,98 | 1 |
| 734 | Armatury | PSV | | | 3 714,14 | 0 |
| 735 | Otopná tělesa | PSV | | | 20 040,07 | 2 |
| 762 | Konstrukce tesáfské | PSV | | | 5 586,00 | 1 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 21 938,43 | 2 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | 1 960,00 | 0 |
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | PSV | | | 34 066,89 | 4 |
| 776 | Podlahy povlakové | PSV | | | 2 494,14 | 0 |
| 781 | Obklady keramické | PSV | | | 116 836,56 | 13 |
| 783 | Nátěry | PSV | | | 3 700,40 | 0 |
| 784 | Malby | PSV | | | 8 227,45 | 1 |
| 799 | Ostatní | PSV | | | 4 200,00 | 0 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | 66 879,10 | 8 |
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení | MON | | | 9 700,00 | 1 |
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU | | | 52 023,88 | 6 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 25 200,00 | 3 |
| Cena celkem | | | | | 883 215,36 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 01 | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | 2 489,56 |
| 1 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8+2,64 | m2 | 22,84000 | 109,00 | 2 489,56 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 27 640,22 |
| 2 | 962031133R00 | Bourání příček cihelných tl. 15 cm (3,58+1,88+1,23+1,53+1,6)*2,6 1,8*2,4 -0,6*2*2 -0,8*2*2 | m2 | 24,25200 | | 0,00 |
| 3 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 0,35000 | 807,00 | 282,45 |
| 4 | 965042121RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm (6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8)*0,10 | m3 | 2,02000 | 2 560,00 | 5 171,20 |
| 5 | 965043321RT2 | Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem (6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8)*0,05 | m3 | 1,01000 | 3 100,00 | 3 131,00 |
| 6 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 5,00000 | 16,80 | 84,00 |
| 7 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 5*0,8*2 | m2 | 8,00000 | 290,00 | 2 320,00 |
| 8 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (10,92+4,24+4,24+8,52+6,7+8,37)*2,6 | m2 | 111,77400 | 55,00 | 6 147,57 |
| 9 | 722-21 | Zabezpečení proti prachu | kpl | 1,00000 | | 0,00 |
| 10 | 630900030RA0 | Vybourání dlažby a podkladního betonu (6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8) | m2 | 20,20000 | 520,00 | 10 504,00 |
| Díl: 97 | | Prorážení otvorů | | | | 20 289,05 |
| 11 | 970231150R00 | Rezáni cihelného zdiva hl. řezu 150 mm 2,6*3 | m | 7,80000 | 565,00 | 4 407,00 |
| 12 | 973031813R00 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 2,6*7 | m | 18,20000 | 95,00 | 1 729,00 |
| 13 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 21,00000 | 80,00 | 1 680,00 |
| 14 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 15,00000 | 96,00 | 1 425,00 |
| 15 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 9,50000 | 192,00 | 1 824,00 |
| 16 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % (6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8) | m2 | 20,20000 | 44,00 | 888,80 |
| 17 | 978023411R00 | Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komin. Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 111,77400 | m2 | 111,77400 | 52,00 | 5 812,25 |
| 18 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (3,6+3,6+1,8)*1,5 | m2 | 13,50000 | 98,00 | 1 323,00 |
| 19 | 97000002 | Demontáž vybavení WC | hod | 4,00000 | 300,00 | 1 200,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 68,35 |
| 20 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 0,07599 | 774,00 | 58,82 |
| 21 | 999281196R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 0,07599 | 76,10 | 5,78 |
| 22 | 999281199R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km | t | 0,07599 | 49,40 | 3,75 |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 379,76 |
| 23 | 711140102R00 | Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy pftav. 2vrst | m2 | 20,20000 | 18,80 | 379,76 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 1 455,98 |
| 24 | 713100823R00 | Odstr. tepelné izolace, podlah. tl. 5 cm | m2 | 20,20000 | 70,00 | 1 414,00 |
| 25 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 17,49320 | 2,40 | 41,98 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 01 | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| DH: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 1 109,30 |
| 26 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 2,00000 | 180,00 | 360,00 |
| 27 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,00000 | 148,00 | 148,00 |
| 28 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1,00000 | 84,10 | 84,10 |
| 29 | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 1,00000 | 14,70 | 14,70 |
| 30 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 15,00000 | 33,50 | 502,50 |
| DH: 730 | | Ústřední vytápění | | | | 1 257,00 |
| 31 | R730007 | Vypuštění a napuštění systému | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 32 | 735200010RA0 | Demontáž otopných těles litinových článkových | kus | 2,00000 | 128,50 | 257,00 |
| DH: 762 | | Konstrukce tesařské | | | | 5 586,00 |
| 33 | 451971112R00 | Položení vrstvy z geotextílie, pod ochranné OSB | m2 | 15,00000 | 107,50 | 1 612,50 |
| 34 | 762512235RT2 | Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod včetně dodávky dřevotřísky tl. 16 mm | m2 | 15,00000 | 238,00 | 3 585,00 |
| 35 | 67390503R | Geotextílie netkaná 300 g/m2 2x50 m | m2 | 15,00000 | 25,90 | 388,50 |
| DH: 776 | | Podlahy poviakové | | | | 2 494,14 |
| 36 | 776401800R00 | Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC | m | 19,29000 | 13,40 | 258,49 |
| | | 10,92+8,37 | | 19,29000 | | |
| 37 | 776511810RT3 | Odstanění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 | m2 | 10,88000 | 49,00 | 533,12 |
| | | 6,73+4,15 | | 10,88000 | | |
| 38 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelné stavební práce | h | 4,00000 | 420,50 | 1 682,00 |
| 39 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 24 m | % | 24,73610 | 0,83 | 20,53 |
| DH: 784 | | Malby | | | | 303,00 |
| 40 | 784402801R00 | Odstanění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 20,20000 | 15,00 | 303,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 20.20000 | | 20,20000 | | |
| DH: 799 | | Ostatní | | | | 4 200,00 |
| 41 | 911 R00 | Demontáže elektro zařízení světel rozvaděčů a pod. | h | 10,00000 | 420,00 | 4 200,00 |
| DH: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 50 231,52 |
| 42 | 979990121R00 | Poplatek za skládku suti - PVC | t | 0,32000 | 1 447,00 | 463,04 |
| 43 | 979990162R00 | Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo | t | 0,15000 | 1 245,00 | 186,75 |
| 44 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí | t | 23,34000 | 400,00 | 9 336,00 |
| | | 23,81-32-0,15 | | 23,34000 | | |
| 45 | 979087113R00 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky | t | 23,81404 | 420,00 | 10 001,90 |
| 46 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 23,81404 | 250,00 | 5 953,51 |
| 47 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 23,81404 | 430,00 | 10 240,04 |
| 48 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 23,81404 | 150,00 | 3 572,11 |
| 49 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 238,14041 | 12,00 | 2 857,68 |
| 50 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 23,81404 | 210,00 | 5 000,95 |
| 51 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 119,07021 | 22,00 | 2 619,54 |
| DH: VN | | Vedlejší náklady | | | | 12 200,00 |
| 52 | 90101 | Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace | soubor | 1,00000 | 200,00 | 200,00 |
| 53 | 90102 | Koordinační činnost | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 54 | 90103 | Provoz investora | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 55 | 90201 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 56 | 90202 | Zábor veřejného prostranství | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 57 | 90205 | Zajištění BOZP, kontroly kvality | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 58 | 90206 | Zkoušky a revize ostatní | soubor | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 01 | Bourací práce |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|-------------------|
| | | | | | | |
| | | Celkem | | | | 129 703,88 |

Poznámky uchazeče k zadání

| |
|--|
| |
|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 02 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 36 342,44 |
| 1 | 310236241R00 | Zazdívká otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm | kus | 6,00000 | 185,00 | 1 110,00 |
| 2 | 310239211R00 | Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC | m3 | 1,20000 | 1 960,00 | 2 352,00 |
| 3 | 317235811RT2 | Doplnění zdiva cihlami s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,30000 | 4 386,00 | 1 315,80 |
| 4 | 317941123R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 | t | 0,06480 | 5 600,00 | 362,88 |
| | | překlady IPE 100 : 0,0081*1,2*3 | | 0,02916 | | |
| | | 0,0081*1,1*4 | | 0,03564 | | |
| 5 | 342011121R00 | Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášř.,RB 12,5,bez iz | m2 | 6,07200 | 766,00 | 4 651,15 |
| | | 2,64*2,3 | | 6,07200 | | |
| 6 | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 10 cm | m2 | 23,24700 | 630,00 | 14 645,61 |
| | | WC ženy : 1,23*2,5*3 | | 9,22500 | | |
| | | 3,9*2,5 | | 9,75000 | | |
| | | -0,6*2*4 | | -4,80000 | | |
| | | WC Muži : (2,03+1,33)*2,7 | | 9,07200 | | |
| 7 | 342948111R00 | Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. | m | 17,50000 | 125,00 | 2 187,50 |
| | | 2,5*7 | | 17,50000 | | |
| 8 | 346244314R00 | Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.125 mm | m2 | 5,85000 | 750,00 | 4 387,50 |
| | | 5*1,3*0,9 | | 5,85000 | | |
| 9 | 342267112RT2 | Obklad trámů sádkokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 6,50000 | 820,00 | 5 330,00 |
| Díl: 61 | | Úpravy povrchů vnitřní | | | | 51 438,20 |
| 10 | 602012112RT1 | Omítka jádrová Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 74,60000 | 175,00 | 13 055,00 |
| | | ženy : (4,3*4-0,6*4)*2 | | 29,60000 | | |
| | | (12,6-0,6*5)*2 | | 19,20000 | | |
| | | muži : (6,3-0,6)*2 | | 11,40000 | | |
| | | (8,4-0,6*2)*2 | | 14,40000 | | |
| 11 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 115,20000 | 55,00 | 6 336,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 74,60000 | | 74,60000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 40,60000 | | 40,60000 | | |
| 12 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 5,40000 | 47,00 | 253,80 |
| | | okna : 0,45*1*4 | | 1,80000 | | |
| | | dveře : 2*1,8 | | 3,60000 | | |
| 13 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 | 24,15000 | 252,00 | 6 085,80 |
| | | 1,1*4 | | 4,40000 | | |
| | | 6,5 | | 6,50000 | | |
| | | 2,8 | | 2,80000 | | |
| | | 4,15 | | 4,15000 | | |
| | | 6,3 | | 6,30000 | | |
| 14 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 opravy chodba | kus | 5,00000 | 385,00 | 1 925,00 |
| 15 | 612403384R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS | m | 21,00000 | 112,00 | 2 352,00 |
| 16 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 14,00000 | 122,00 | 1 708,00 |
| 17 | 612403388R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS | m | 6,00000 | 210,00 | 1 260,00 |
| 18 | 612409991RT2 | Začistění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 101,30000 | 52,00 | 5 267,60 |
| | | nad obkladem : | | | | |
| | | ženy : 4,3*4 | | 17,20000 | | |
| | | 12,6 | | 12,60000 | | |
| | | muži : 6,3 | | 6,30000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 02 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------------|---------------|-----------|
| | | 8,4 | | 8.40000 | | |
| | | dveře : 4,7*8 | | 37.60000 | | |
| | | 4,8*4 | | 19.20000 | | |
| 19 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková | m2 | 40,60000 | 325,00 | 13 195,00 |

| | |
|---------------------------|----------|
| ženy : (4,3*4-0,6*4)*0,7 | 10.36000 |
| (12,6-0,6*5)*,7 | 6.72000 |
| muži : (6,3-0,6)*0,7 | 3.99000 |
| (8,4-0,6*2)*0,7 | 5.04000 |
| předsíň : 6,7*2,7-0,6*3*2 | 14.49000 |

| | | |
|----------------|---------------------------------------|------------------|
| Díl: 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 13 541,43 |
|----------------|---------------------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|---------|-----------|----------|
| 20 | 631362021R00 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari | t | 0,08778 | 30 100,00 | 2 642,18 |
|----|--------------|---|---|---------|-----------|----------|

| | |
|---|---------|
| 100/100/6 : 0,0044*(1,1*4+6,5+2,8+2,1+4,15) | 0.08778 |
|---|---------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|
| 21 | 632411150RU1 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační cementový potěr 20 Cemix 110 | m2 | 19,95000 | 485,00 | 9 875,25 |
|----|--------------|---|----|----------|--------|----------|

| | |
|------------------------------------|----------|
| 100/100/6 : 1,1*4+6,5+2,8+2,1+4,15 | 19,95000 |
|------------------------------------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------------|---|----------|-------|----------|
| 22 | 713121118R00 | Montáž dilatačního pásku podél stěn | m | 51,20000 | 20,00 | 1 024,00 |
|----|--------------|-------------------------------------|---|----------|-------|----------|

| | |
|-------|----------|
| 4,3*4 | 17.20000 |
| 12,6 | 12.60000 |
| 6,3 | 6.30000 |
| 8,4 | 8.40000 |
| 6,7 | 6.70000 |

| | | |
|----------------|----------------------|------------------|
| Díl: 64 | Výplně otvorů | 13 050,00 |
|----------------|----------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|
| 23 | 642942111RT3 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm | kus | 4,00000 | 1 590,00 | 6 240,00 |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|
| 24 | 642942213RT2 | Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 75 mm včetně dodávky zárubně 800/100 | kus | 1,00000 | 1 590,00 | 1 590,00 |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|
| 25 | 642944121RU4 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm | kus | 3,00000 | 1 740,00 | 5 220,00 |
|----|--------------|--|-----|---------|----------|----------|

| | | |
|----------------|---------------------------------|-----------------|
| Díl: 94 | Lešení a stavební výtahy | 1 931,60 |
|----------------|---------------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|
| 26 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 21,95000 | 88,00 | 1 931,60 |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|

| | |
|---|----------|
| Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19.95000 | 19.95000 |
|---|----------|

| | |
|------------|---------|
| chodba : 2 | 2.00000 |
|------------|---------|

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Díl: 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | 4 956,00 |
|----------------|---|-----------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|
| 27 | 952901111RXX | Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 61,95000 | 80,00 | 4 956,00 |
|----|--------------|--|----|----------|-------|----------|

| | |
|---|----------|
| Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 21,95000 | 21,95000 |
|---|----------|

| | |
|-------------|----------|
| chodby : 40 | 40.00000 |
|-------------|----------|

| | | |
|----------------|-----------------------------|-----------------|
| Díl: 99 | Stavební přesun hmot | 6 366,88 |
|----------------|-----------------------------|-----------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|
| 28 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m | t | 12,11586 | 400,00 | 4 846,34 |
|----|--------------|---|---|----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|-------|--------|
| 29 | 999281196R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km | t | 12,11586 | 76,10 | 922,02 |
|----|--------------|---|---|----------|-------|--------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|----------|-------|--------|
| 30 | 999281199R00 | Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km | t | 12,11586 | 49,40 | 598,52 |
|----|--------------|---|---|----------|-------|--------|

| | | |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| Díl: 711 | Izolace proti vodě | 16 108,50 |
|-----------------|---------------------------|------------------|

| | | | | | | |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|
| 31 | 711212000RU1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei) | m2 | 25,54500 | 55,00 | 1 404,98 |
|----|--------------|---|----|----------|-------|----------|

| | |
|--------------------|--|
| stěny pod obklad : | |
|--------------------|--|

| | |
|---------------------------|---------|
| ženy : (4,3*4-0,6*4)*0,15 | 2.22000 |
|---------------------------|---------|

| | |
|-------------------|---------|
| (12,6-0,6*5)*0,15 | 1.44000 |
|-------------------|---------|

| | |
|-----------------------|---------|
| muži : (6,3-0,6)*0,15 | 0.85500 |
|-----------------------|---------|

| | |
|------------------|---------|
| (8,4-0,6*2)*0,15 | 1.08000 |
|------------------|---------|

| | |
|--------------|--|
| pod dlažbu : | |
|--------------|--|

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 02 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,95000 | | 19,95000 | | |
| 32 | 711212002RT4 | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm | m2 | 25,54500 | 298,00 | 7 612,41 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 25,54500 | | 25,54500 | | |
| 33 | 711212601R00 | Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna | m | 51,20000 | 122,00 | 6 246,40 |
| | | 4,3*4 | | 17,20000 | | |
| | | 12,6 | | 12,60000 | | |
| | | 6,7 | | 6,70000 | | |
| | | 8,4 | | 8,40000 | | |
| | | 6,3 | | 6,30000 | | |
| 34 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 222,29280 | 3,80 | 844,71 |
| DŘ: 713 | | Izolace tepelné | | | | 3 031,27 |
| 35 | 713121111RT1 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci | m2 | 19,95000 | 39,60 | 790,02 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 19,95000 | | 19,95000 | | |
| 36 | 283759003R | Deska polystyrenová podlahová 50 mm | m2 | 21,94500 | 99,00 | 2 172,56 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 19,95000*1,1 | | 21,94500 | | |
| 37 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % | 34,34390 | 2,00 | 68,69 |
| DŘ: 720 | | Zdravotechnická instalace | | | | 7 500,00 |
| 38 | 72000002 | Pomocné práce pro ZTI | hod | 30,00000 | 250,00 | 7 500,00 |
| DŘ: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 5 040,00 |
| 39 | 900 RT3 | montáž dopřků WC Práce v tarifní třídě 6 | h | 12,00000 | 350,00 | 4 200,00 |
| 40 | R14 | Dvířka plast 30x30 | kpl | 3,00000 | 280,00 | 840,00 |
| DŘ: 735 | | Otopná tělesa | | | | 10 300,00 |
| 41 | 73500001 | Pomocné práce pro ÚT | hod | 30,00000 | 250,00 | 7 500,00 |
| 42 | 900 RT4 | vypuštění a napuštění systému Práce v tarifní třídě 7 | h | 8,00000 | 350,00 | 2 800,00 |
| DŘ: 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 21 938,43 |
| 43 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 4,00000 | 511,00 | 2 044,00 |
| 44 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 4,00000 | 545,00 | 2 180,00 |
| 45 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 2,00000 | 274,00 | 548,00 |
| 46 | 766665921R00 | Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných | kus | 8,00000 | 320,00 | 2 560,00 |
| 47 | 766695233R00 | Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm | kus | 3,00000 | 173,00 | 519,00 |
| 48 | 54914621R | Dveřní kování PROFIO klíč FAB | kus | 3,00000 | 628,00 | 1 884,00 |
| 49 | 54914622R | Dveřní kování PROFIO WC zámek | kus | 5,00000 | 751,00 | 3 755,00 |
| 50 | 61160102R | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé | kus | 4,00000 | 997,00 | 3 988,00 |
| 51 | 61160103R | Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé | kus | 4,00000 | 1 028,00 | 4 112,00 |
| 52 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % | 232,28500 | 1,50 | 348,43 |
| DŘ: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 1 960,00 |
| 53 | 54917025R | Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz | kus | 2,00000 | 980,00 | 1 960,00 |
| DŘ: 771 | | Podlahy z dlaždic a obklady | | | | 34 066,89 |
| 54 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 19,95000 | 47,70 | 951,62 |
| | | 19,95 | | 19,95000 | | |
| 55 | 771578011R00 | Spára podlaha - stěna, silikonem | m | 111,20000 | 48,00 | 5 337,60 |
| | | 4,3*4 | | 17,20000 | | |
| | | 12,6 | | 12,60000 | | |
| | | 6,7 | | 6,70000 | | |
| | | 8,4 | | 8,40000 | | |
| | | 6,3 | | 6,30000 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 02 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | | rohý obkladu : 30*2 | | 60,00000 | | |
| 56 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné | m2 | 19,95000 | 11,20 | 223,44 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 19,95000 | | 19,95000 | | |
| 57 | 777561020R00 | Vyrovnání podlahy stěrkou Unirolní tloušťky 2 mm | m2 | 19,95000 | 211,00 | 4 209,45 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 19,95000 | | 19,95000 | | |
| 58 | 771000002 | Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubních | m | 1,80000 | | 0,00 |
| 59 | 771570012RAH | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 60 cm do malty, dlažba ve specifikaci | m2 | 19,95000 | 650,00 | 12 967,50 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 19,95000 | | 19,95000 | | |
| 60 | 597642060RX | Dlažba dle výběru, R9 | m2 | 21,94500 | 399,00 | 8 756,06 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 19,95000*1,1 | | 21,94500 | | |
| 61 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 200,15120 | 8,10 | 1 621,22 |
| DŘ: 781 | | Obklady keramické | | | | 116 836,56 |
| 62 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2 | 74,60000 | 105,00 | 7 833,00 |
| | | ženy : (4.3*4-0.6*4)*2 | | 29,60000 | | |
| | | (12.6-0.6*5)*2 | | 19,20000 | | |
| | | muži : (6.3-0.6)*2 | | 11,40000 | | |
| | | (8.4-0.6*2)*2 | | 14,40000 | | |
| 63 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 74,60000 | 38,00 | 2 834,80 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 74,60000 | | 74,60000 | | |
| 64 | 781111121R00 | Montáž listů rohových, vanových a dilatačních 12*2 | m | 24,00000 | 55,00 | 1 320,00 |
| | | | | 24,00000 | | |
| 65 | 781410014RA0 | Obklad vnitřní pórovinový 30x60cm do tmele obklad ve specifikaci | m2 | 74,60000 | 840,00 | 62 664,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 74,60000 | | 74,60000 | | |
| 66 | 781201 | Obklad keramický, dle výběru investora | m2 | 82,06000 | 450,00 | 36 927,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 74,60000*1,1 | | 82,06000 | | |
| 67 | 59760102_AR | Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm | m | 26,40000 | 29,00 | 765,60 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 24,00000*1,1 | | 26,40000 | | |
| 68 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % | 449,21600 | 10,00 | 4 492,16 |
| DŘ: 783 | | Nátěry | | | | 3 700,40 |
| 69 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný 8*2,9 | m2 | 23,20000 | 159,50 | 3 700,40 |
| | | | | 23,20000 | | |
| DŘ: 784 | | Malby | | | | 7 924,45 |
| 70 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 104,75000 | 20,20 | 2 115,95 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 40,60000 | | 40,60000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 24,15000 | | 24,15000 | | |
| | | 40 | | 40,00000 | | |
| 71 | 784195212R00 | Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x | m2 | 104,75000 | 52,00 | 5 447,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 104,75000 | | 104,75000 | | |
| 72 | 784498931R00 | Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem podhled stěny | m | 15,00000 | 24,10 | 361,50 |
| DŘ: M21 | | Elektromontáže | | | | 13 300,00 |
| 73 | 21-11 | Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 74 | M21000002 | Pomocné práce pro Elektromontáže | hod | 20,00000 | 415,00 | 8 300,00 |
| DŘ: M24 | | Montáže vzduchotechnických zařízení | | | | 9 700,00 |
| 75 | M24000001 | Pomocné práce pro VZT | hod | 20,00000 | 380,00 | 7 600,00 |
| 76 | M2400001 | VZT rozvod pro odvětrání pánské WC 2x odbočka pro ventilátor | kpl | 1,00000 | 2 100,00 | 2 100,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 02 | Stavební část |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 13 000,00 |
| 77 | 90101 | Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 78 | 90102 | Koordinační činnost | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 79 | 90103 | Provoz investora | soubor | 1,00000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 80 | 90201 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1,00000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 81 | 90202 | Zábor veřejného prostranství | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 82 | 90205 | Zajištění BOZP, kontroly kvality | soubor | 1,00000 | 500,00 | 500,00 |
| 83 | 90206 | Zkoušky a revize ostatní | soubor | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Celkem | 392 033,05 |
|---------------|-------------------|

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 03 | ZTI a ÚT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 8 027,00 |
| 1 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 15,00000 | 270,00 | 4 050,00 |
| 2 | 972054121R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 10 cm | kus | 6,00000 | 134,50 | 807,00 |
| 3 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 19,00000 | 80,00 | 1 520,00 |
| 4 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 15,00000 | 110,00 | 1 650,00 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 1 298,77 |
| 5 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1,62346 | 800,00 | 1 298,77 |
| Díl: 713 | | Izolace tepelné | | | | 10 001,41 |
| 6 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 98,00000 | 37,00 | 3 626,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,00000 | | 16,00000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 8,00000 | | 8,00000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 49,00000 | | 49,00000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 25,00000 | | 25,00000 | | |
| 7 | 2837723492R | Trubice izolační 20x9 mm | m | 25,00000 | 24,50 | 612,50 |
| 8 | 2837723495R | Trubice izolační 20x25 mm | m | 49,00000 | 78,00 | 3 822,00 |
| 9 | 283772372R | Trubice izolační 25x9 mm | m | 8,00000 | 30,30 | 242,40 |
| 10 | 283772375R | Trubice izolační 25x25 mm | m | 16,00000 | 93,30 | 1 492,80 |
| 11 | 998713202R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 97,95700 | 2,10 | 205,71 |
| Díl: 721 | | Vnitřní kanalizace | | | | 29 238,08 |
| 12 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 15,00000 | 100,00 | 1 500,00 |
| 13 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 1,00000 | 510,00 | 510,00 |
| 14 | 721140916R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 4,00000 | 640,00 | 2 560,00 |
| 15 | 721176102R00 | Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm | m | 8,00000 | 237,50 | 1 900,00 |
| 16 | 721176103R00 | Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm | m | 4,00000 | 260,50 | 1 042,00 |
| 17 | 721176104R00 | Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm | m | 2,00000 | 341,00 | 682,00 |
| 18 | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm | m | 15,00000 | 701,00 | 10 515,00 |
| 19 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní vislé D 125 x 3,1 mm | m | 9,00000 | 890,00 | 8 010,00 |
| 20 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8 | kus | 2,00000 | 77,60 | 155,20 |
| 21 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8 | kus | 2,00000 | 86,00 | 172,00 |
| 22 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3 | kus | 5,00000 | 128,00 | 640,00 |
| 23 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 38,00000 | 24,40 | 927,20 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,00000 | | 9,00000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 15,00000 | | 15,00000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 2,00000 | | 2,00000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 4,00000 | | 4,00000 | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,00000 | | 8,00000 | | |
| 24 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % | 337,66400 | 1,85 | 624,68 |
| Díl: 722 | | Vnitřní vodovod | | | | 34 029,45 |
| 25 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 21,00000 | 67,00 | 1 407,00 |
| 26 | 722131911R00 | Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 15 | soubor | 1,00000 | 647,00 | 647,00 |
| 27 | 722131932R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20 | kus | 3,00000 | 384,00 | 1 152,00 |
| 28 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm | m | 25,00000 | 190,00 | 4 750,00 |
| 29 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm | m | 16,00000 | 210,00 | 3 360,00 |
| 30 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm | m | 49,00000 | 190,00 | 9 310,00 |
| 31 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm | m | 16,00000 | 210,00 | 3 360,00 |
| 32 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění vypustek DN 15 | kus | 11,00000 | 224,50 | 2 469,50 |
| 33 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 2,00000 | 111,00 | 222,00 |
| 34 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2 | kus | 2,00000 | 110,00 | 220,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 03 | ZTI a ÚT |


| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|--------|-------------|-----------|-------------------|
| 35 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 1,00000 | 240,00 | 240,00 |
| 36 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 2,00000 | 408,00 | 816,00 |
| 37 | 722269111R00 | Montáž vodoměru závitového jednvt. suchob. G1/2" | kus | 1,00000 | 298,00 | 298,00 |
| 38 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 98,00000 | 15,00 | 1 470,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 98,00000 | | 98,00000 | | |
| 39 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 98,00000 | 22,00 | 2 156,00 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 98,00000 | | 98,00000 | | |
| 40 | PC | Propojovací hadice DN15-0,3m G 1/2 x 3/8 | soubor | 4,00000 | 233,00 | 932,00 |
| 41 | 388214360R | Vodoměr bytový ENBRA ET na stud.vodu, DN 15 | kus | 1,00000 | 563,00 | 563,00 |
| 42 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % | 525,56000 | 1,25 | 656,95 |
| Díl: 725 | | Zařizovací předměty | | | | 183 723,98 |
| 43 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného | soubor | 5,00000 | 465,00 | 2 325,00 |
| 44 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 5,00000 | 580,00 | 2 900,00 |
| 45 | 725122231R00 | Pisoár Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS | soubor | 2,00000 | 8 520,00 | 17 040,00 |
| 46 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 1,00000 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| 47 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 2,00000 | 838,00 | 1 676,00 |
| 48 | 725292001R00 | Zásobník na toaletní papír nerezový | soubor | 5,00000 | 1 438,00 | 7 195,00 |
| 49 | 725292011R00 | Zásobník na papírové ručníky nerezový | soubor | 2,00000 | 1 582,00 | 3 164,00 |
| 50 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1,00000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 51 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 | soubor | 11,00000 | 186,50 | 2 051,50 |
| 52 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 2,00000 | 226,50 | 453,00 |
| 53 | 725829503R00 | Montáž baterie bidetové | kus | 1,00000 | 575,00 | 575,00 |
| 54 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 3,00000 | 183,00 | 549,00 |
| 55 | 787911111R00 | Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2 | m2 | 2,40000 | 1 103,00 | 2 647,20 |
| | | 1,2*2 | | 2,40000 | | |
| 56 | 724000009 | D+M Mydlenka nerezová | kpl | 2,00000 | 136,00 | 272,00 |
| 57 | 724000011 | D+M Nerezový koš na hygienické potřeby | kus | 4,00000 | 1 080,00 | 4 320,00 |
| 58 | 724000012 | D+M Koš na papírové utěrky | kus | 2,00000 | 1 360,00 | 2 720,00 |
| 59 | 72500001 | Vysoušeč rukou např. Jet Dryer CLASSIC | kpl | 2,00000 | 10 250,00 | 20 500,00 |
| 60 | 725122231.R01 | Montáž zdroje pro pisoáry | kpl | 1,00000 | 860,00 | 860,00 |
| 61 | 28696750R | Modul-WC ovl.zepředu Korbifix Eco UP320, h=108 mm | kus | 5,00000 | 4 860,00 | 24 300,00 |
| 62 | 28696755R | Tlačítko ovládací plastové Sigma10 bílá/chrom/bílá | kus | 5,00000 | 4 930,00 | 24 650,00 |
| 63 | 5413223522R | Ohřivač elektrický závěsný ležatý tlakový ELOV 80 | kus | 1,00000 | 6 520,00 | 6 520,00 |
| 64 | 55141104R | Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" s filtrem a maticí | kus | 11,00000 | 237,00 | 2 607,00 |
| 65 | 55144112R | Baterie umyvadlová | kus | 2,00000 | 2 210,00 | 4 420,00 |
| 66 | 55145002R | Baterie s bidetovou sprškou nástěnná | kus | 1,00000 | 1 038,00 | 1 038,00 |
| 67 | 55146000R | Zdroj napájecí 24 pro 4 pisoáry | kus | 1,00000 | 1 079,00 | 1 079,00 |
| 68 | 55146009 | Pisoárová mezistěna nerez | kus | 1,00000 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 69 | 55161680R | Umyvadlový výtokový ventil KLUK - KLUK malý | kus | 2,00000 | 321,50 | 643,00 |
| 70 | 55347623R | Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm | kus | 2,00000 | 488,00 | 976,00 |
| 71 | 63465124R | Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm | m2 | 2,40000 | 352,50 | 846,00 |
| 72 | 642174235R | Dvojumyvadlo s 2 otvory 100x46 (např. LAUFEN LIVING CITY) | kus | 1,00000 | 8 650,00 | 8 650,00 |
| 73 | 64240058R | Mísa klozetová závěsná bílá hlub.splach. | kus | 5,00000 | 5 433,00 | 27 165,00 |
| 74 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 2 005,56700 | 0,34 | 681,89 |
| 75 | 998725299R00 | Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km | % | 2 005,56700 | 0,07 | 140,39 |
| Díl: 733 | | Rozvod potrubí | | | | 6 670,98 |
| 76 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm | m | 24,00000 | 260,00 | 6 240,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 03 | ZTI a ÚT |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 77 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 78,36000 | 3,70 | 289,93 |
| 78 | 998733294R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1 km | % | 78,36000 | 1,80 | 141,05 |
| Díl: 734 Armatury | | | | | | 3 714,14 |
| 79 | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00 | kus | 2,00000 | 360,50 | 721,00 |
| 80 | 734226112RT2 | Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlavici | kus | 2,00000 | 838,00 | 1 676,00 |
| 81 | 734264222R00 | Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. RL-5 DN 15 | kus | 2,00000 | 276,00 | 552,00 |
| 82 | 7342640001 | Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilů | ks | 4,00000 | 166,00 | 664,00 |
| 83 | 998734204R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m | % | 89,50000 | 0,44 | 39,38 |
| 84 | 998734294R00 | Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km | % | 89,50000 | 0,69 | 61,76 |
| Díl: 735 Otopná tělesa | | | | | | 9 740,07 |
| 85 | 735111810R00 | Demontáž těles otopných článkových | m2 | 2,40000 | 37,00 | 88,80 |
| 86 | 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | kus | 2,00000 | 418,00 | 836,00 |
| 87 | 48457582R | Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1100 | kus | 2,00000 | 4 120,00 | 8 240,00 |
| 88 | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % | 132,24800 | 3,00 | 396,74 |
| 89 | 998735294R00 | Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km | % | 132,24800 | 1,35 | 178,53 |
| Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | | | 1 403,43 |
| 90 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 0,81165 | 384,50 | 312,08 |
| 91 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 0,81165 | 26,60 | 21,59 |
| 92 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 0,81165 | 317,50 | 257,70 |
| 93 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0,81165 | 35,40 | 28,73 |
| 94 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 0,81165 | 334,50 | 271,50 |
| 95 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 0,81165 | 24,80 | 19,97 |
| 96 | 979999999R00 | Poplatek za skládku 10 % přiměsí | t | 0,81165 | 606,00 | 491,86 |
| Celkem | | | | | | 287 847,31 |

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 04 | Elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|--|------|----------|-----------|------------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce, bourání | | | | 7 255,69 |
| 1 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 18,00000 | 250,00 | 4 500,00 |
| 2 | 971033141R00 | Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC | kus | 10,00000 | 61,70 | 617,00 |
| 3 | 973031616R00 | Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm | kus | 10,00000 | 54,10 | 541,00 |
| 4 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 25,00000 | 55,00 | 1 375,00 |
| 5 | 973031344R40 | Vysekání kapsy pro rozvaděče včetně osazení 40x40x | kus | 1,00000 | | 0,00 |
| 6 | 973031619R13 | Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 13x13x7cm | kus | 2,00000 | 84,00 | 168,00 |
| 7 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením | t | 0,04220 | 1 298,00 | 54,69 |
| Díl: 700 | | HZS - hodinové zúčtovací sazby | | | | 12 407,40 |
| 8 | HZS001 | Demontáže | hod | 25,00000 | 226,00 | 5 650,00 |
| 9 | HZS002 | Napojení na stávající zařízení | hod | 20,00000 | 325,00 | 6 500,00 |
| 10 | HZS003 | Napojení nového přívodu CYKY 4x10 do rozvaděče RE | m | 18,00000 | 14,30 | 257,40 |
| Díl: M21 | | Elektromontáže | | | | 53 579,10 |
| 11 | 210010311R00 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová | kus | 10,00000 | 67,00 | 670,00 |
| 12 | 210010322R00 | Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová | kus | 2,00000 | 192,00 | 384,00 |
| 13 | 210110041RT6 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu | kus | 6,00000 | 210,00 | 1 260,00 |
| 14 | 210111011RT6 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku | kus | 2,00000 | 298,00 | 596,00 |
| 15 | 210290751R00 | Montáž ventilátoru do 1,5 kW | kus | 2,00000 | 105,00 | 210,00 |
| 16 | 210800645R00 | Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně | m | 15,00000 | 43,70 | 655,50 |
| 17 | 210800648R00 | Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně | m | 8,00000 | 43,70 | 349,60 |
| 18 | 210810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 24,00000 | 47,00 | 1 128,00 |
| 19 | 210810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 35,00000 | 47,00 | 1 645,00 |
| 20 | 210810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený | m | 10,00000 | 47,00 | 470,00 |
| 21 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 15,00000 | 47,00 | 705,00 |
| 22 | 220111761R00 | Svorka uzemňovací | kus | 2,00000 | 323,00 | 646,00 |
| 23 | 222111002R00 | Skříň rozvaděče do 20 p. na zeď | kus | 1,00000 | 208,00 | 208,00 |
| 24 | 210110051RT0 | Spínač kolečkový řazení 1/0 vč. dodávky strojku a | kus | 6,00000 | 167,00 | 1 002,00 |
| 25 | 35822001010Rt | Jistič 1x2 A/B včetně montáže | kus | 4,00000 | 301,50 | 1 206,00 |
| 26 | RP003 | Mtž svítilno LED stropní přisaz 1z+kryt | kus | 10,00000 | 1 630,00 | 16 300,00 |
| 27 | RP008 | Uprava rozvaděče RE | kpl | 1,00000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 28 | 34195R | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 1,00000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 29 | 34536712R | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B40 | kus | 6,00000 | 108,00 | 636,00 |
| 30 | 357127105R | Rozvaděč MIS 200/300 | kus | 1,00000 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 31 | 358890405R | Chráníč proudový Fi 220V | kus | 1,00000 | 820,00 | 820,00 |
| 32 | 429148010R | Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S | kus | 2,00000 | 334,00 | 668,00 |
| 33 | RP004 | Stropní LED svítilno IP44, max. 20W, min. 1500lm | kus | 8,00000 | 1 250,00 | 10 000,00 |
| 34 | RP006 | Nástěnné LED svítilno IP44, max. 15W, min. 800lm | kus | 2,00000 | 1 310,00 | 2 620,00 |
| Díl: D96 | | Přesuny suti a vybouraných hmot | | | | 388,93 |
| 35 | 979094111R00 | Nakládání nebo překládání vybouraných hmot | t | 0,12500 | 1 418,00 | 177,25 |
| 36 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 0,12500 | 677,00 | 84,63 |
| 37 | 979011219R00 | Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 0,12500 | 323,00 | 40,38 |
| 38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 0,12500 | 227,00 | 28,38 |
| 39 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 0,12500 | 15,90 | 1,99 |
| 40 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0,12500 | 440,00 | 55,00 |
| 41 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0,12500 | 10,40 | 1,30 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|---|
| S: | 201004 | Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa |
| O: | 02 | WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP |
| R: | 04 | Elektro |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|------------------|
| | | | | | | |
| | | Celkem | | | | 73 631,12 |

Poznámky uchazeče k zadání

| |
|--|
| |
|--|