

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002188 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 03PU-002509

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný

závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:** provedení prací – viz. příloha

**Místo dodání:** Jihomoravský kraj, silnice I/23, Pisárecký tunel

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 4 907 988,- / 5 938 665,48**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Název a adresa Objednatele          | 1.1.4                               | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno                               |
| Název a adresa Zhotovitele          | 1.1.5                               | SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno        |
| Doba pro dokončení                  | 1.1.9                               | Do 30.4.2021   |
| Doba pro uvedení do provozu         | 1.1.22                              | nepoužije se   |
| Sekce                               | 1.1.26                              | nepoužije se   |
| Hierarchie smluvních dokumentů      | 1.3                                 | (a) Dílčí objednávka/Příloha<br>(b) Rámcová dohoda<br>(c) Zvláštní podmínky<br>(d) Obecné podmínky |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                     |                                     | (e) Výkaz výměr  |
| Právo                               | 1.4                                 | Právo České republiky  |
| Komunikace                          | 1.5                                 | Čeština  |
| Poskytnutí staveniště               | 2.1                                 | Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7   |
| Pověřená osoba                      | 3.1                                 |  |
| Zástupce objednatele                | 3.2                                 |  |
| Jmenování podzhotovitelé            | 4.3                                 | Nepoužije se   |
| Zajištění splnění smlouvy           | 4.4                                 | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.             |
| Záruka za odstranění vad            | 4.6.                                | Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.             |
| Projektová dokumentace Zhotovitele  | 5.1                                 | Nepoužije se   |
| Harmonogram                         | 7.2                                 | Do 7 dnů po datu zahájení prací  |
| Postupné závazné milníky            | 7.5                                 | Nepoužije se   |
| Oprávnění k Variaci                 | 10.1                                | Nepoužije se   |
| Průběžné platby                     | 11.3                                | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                     |
|                                     | 11.3                                | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)<br>10 % průběžné platby   |
|                                     | 11.3                                | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram)<br>10 % průběžné platby |
|                                     | 11.3                                | d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle odst. 6.2 Rámcové dohody<br>10 % průběžné platby                                       |

| Název Pod-článku Smluvních podmínek           | Číslo Pod-článku Smluvních podmínek | Údaje   |
|---|-------------------------------------|---|
| Měna  | 11.7                                | Koruna česká  |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5                                | Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije. |
| Maximální celková výše smluvních pokut        | 12.5                                | 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH   |
| Výše pojistného plnění                        | 14.2                                | Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.           |
| Způsob rozhodování sporů                      | 15                                  | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem  |

**Další informace pro dodavatele: - - -**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

**Rámcová dohoda - výspravy AHV - Položkový rozpočet Plnění****I/23 Pisárecký tunel, levý tubus A (výměna asfalt. vrstev 11 cm : ACL 22S v tl. 7cm + SMA 11 v tl. 4 cm + 15 % výměna podkladní asf.vrstvy)**

| Číslo položky                                 | Kód položky Helios | Kód položky OTSKP | Název položky  | Měrná jednotka | Výměra | Jednotková cena (v Kč bez DPH) | Nabídková cena (v Kč bez DPH) |
|---|--------------------|-------------------|--|----------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Lokální oprava AB (pokládka finišerem)</b> |                    |                   |  |                |        |                                |                               |
| 1   | 2360               | 11372C            | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ PŘES 2000M2   |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | frézování AB vozovky - ohrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace  |                |        |                                |                               |
| 7   | 2161               | 14102             | SKLÁDKOVNÉ<br>Zahrnuje veškeré náklady a poplatky.<br>Uložené množství bude dokládáno vážními listy z řízené skládky.<br>Týká se odfrézované nebo vybourané asfaltové směsi, pro kterou není k dispozici zařídění dle vyhlášky 130/2019 Sb., rep. která je dle této vyhlášky zaříděna do kvalitativní třídy ZAS-T4.  |                |        |                                |                               |
| 2   | 2481               | 919111            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM  |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | jedná se o řez v ohrusné vrstvě  |                |        |                                |                               |
| 3   | 2481               | 919112            | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM   |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | jedná se o řez v ložné vrstvě  |                |        |                                |                               |
| 4   | 2332               | 577202            | VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK  |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | spojovací postřik z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m2  |                |        |                                |                               |
| 5   | 2342               | 5774JE            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK  |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5. |                |        |                                |                               |
| 6   | 2231               | 576411            | POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2  |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | zdrsňující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA  |                |        |                                |                               |
| 7   | 2300               | 5774DI            | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK  |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60)<br>Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spáry a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzít). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.    |                |        |                                |                               |
| 8   | 2481               | 113763            | FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE   |                |        |                                |                               |
| 9   | 2611               | 931323            | TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2  |                |        |                                |                               |
| 21  | 2332               | 572214            | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2   |                |        |                                |                               |
|   |                    |                   | PS-CP - 0,35kg/m2, Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména TKP 28, ČSN 73 6130.   |                |        |                                |                               |

**Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy**

|    |      |         |   |  |  |  |  |
|----|------|---------|---|--|--|--|--|
| 10 | 2181 | 02720.1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE-ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI |  |  |  |  |
|    |      |         | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele                                     |  |  |  |  |

|    |      |         |   |  |
|----|------|---------|---|--|
| 11 | 2183 | 02720.3 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY |  |
|    |      |         | zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele           |  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Cena v Kč bez DPH    | 4 907 988,00 Kč |
| DPH v Kč             | 1 030 677,48 Kč |
| Cena v Kč včetně DPH | 5 938 665,48 Kč |