

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002188 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 03PU-002510

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Šumavská 33, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný

závod Dopravní stavby MORAVA

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме: provedení prací – viz. příloha

Místo dodání: Jihomoravský kraj, silnice I/52 Mikulov, hraniční přechod (prostory bývalé celnice a km 48,95 – 49,15 LS)

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 1 963 045,- / 2 375 284,45

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30.4.2021
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle odst. 6.2 Rámcové dohody

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: - - -

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Rámcová dohoda - výspravy AHV - Položkový rozpočet Plnění

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)			
8	2360	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT OVÝCH DROBNÝCH OPRAVA PLOSNÝCH ROZPADŮ PŘES 200MM2 frézování AB vozovky - obnošená vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, případně další vrstva v tl. 60 až 80 mm, lokální sanace
9	2481	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL. DO 50 MM jedná se o řez v obnošené vrstvě
10	2481	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL. DO 100 MM jedná se o řez v ložné vrstvě
11	2332	572202	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK spojovací postřík z modifikované emulze PS-2P do 0,5kg/m2
12	2371	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY dodání geomříže/geokompozitu dle TP 147, odřazení pokládku, pokládka dle TP
	2342	57748E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+11S MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spárky a jejíž těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TŘP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzet). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
13	2342	57748F	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+16S MODIFIK pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spárky a jejíž těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TŘP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzet). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
14	2342	57748F	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+16S MODIFIK pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACO 16 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spárky a jejíž těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TŘP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzet). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
15	2342	57748E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF KOBECCE MASTIX SMA 11+11S MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , SMA 11 S PMB 45/80-min.60 Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spárky a jejíž těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd.Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TŘP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzet). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.
16	2231	576411	POSPY KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2 zdrnující posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5-2 kg/m2 na SMA
	2300	57748G	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+16S MODIFIK pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 16 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spárky a jejíž těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TŘP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzet). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
17	2300	57748I	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+22S MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spárky a jejíž těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TŘP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzet). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
18	2300	57748I	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+22S MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch , ACL 22 S PMB (minimální bod měknutí 60) Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spárky a jejíž těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m latí v souladu s platnými TŘP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nelze opravy převzet). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 8, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
19	2481	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE
20	2611	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2
21	2332	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE D O B, 2KG/M2 spojovací postřík z modifikované emulze PS-2P do 0,5kg/m2

Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

22	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KVADROVÉ NÁČITĚ POUČENÍMI OSOBA MI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
23	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
24	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
25	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZECH zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
26	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
27	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
28	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
29	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBYVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
30	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠT. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a vojních předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Čekem			
DPH v Kč			
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH			

Rámcová dohoda - výpravy AHV - Položkový rozpočet Plnění

Lokální oprava AB (pokládka finišerem)			
8	2360	1137Z	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ PŘES 200MM ² fřezování AB vozovky - obrusná vrstva - v tl. 40 nebo 50mm, příslušné další vrstva v tl. 60 až 90 mm, lokální sanace
9	2481	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL. DO 50 MM jedná se o řez v obrusné vrstvě
10	2481	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVKY TL. DO 100 MM jedná se o řez v obrusné vrstvě
11	2332	577202	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY - SPOJOVACÍ POKLÁDKA spojovací podstřík z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m ²
12	2371	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSŤVY Z GEOMERIZOVANÝ dodání geomérizované geokompazitu dle TP 147, ochrání podkladu, pokládka dle TeP
	2342	5774BE	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+1,15 MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 50 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 11 S PWB 45/30 min.60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spůly a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m láti v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nebez. opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 6, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
13	2342	5774BF	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 16+1,16 MODIFIK pokládka v rozsahu 45 - 60 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACO 16 S PWB 45/30 min.60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spůly a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m láti v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nebez. opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 6, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
14	2342	5774E	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF. KOBERCERCE MASTIX SMA 11+1,15 MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PWB 45/30 min.60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spůly a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m láti v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nebez. opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 6, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.
15	2342	5774E	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF. KOBERCERCE MASTIX SMA 11+1,15 MODIFIK pokládka v rozsahu 35 - 45 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, SMA 11 S PWB 45/30 min.60 Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spůly a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m láti v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nebez. opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 6, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7, ČSN EN 13 108-5.
16	2231	576411	POSP. KAMENIVEM OBALOVANÝM ŽKG/M ² zdrnující posyp přecibaleným kamenivem fr. Z4 v množství 1,5-2 kg/m ² na SMA
	2300	5774DG	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ACL 16+1,16 MODIFIK pokládka v rozsahu 50 - 70 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 16 S PWB (minimální bod měknu 60) Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spůly a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m láti v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nebez. opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 6, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
17	2300	5774DI	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 22+2,25 MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PWB (minimální bod měknu 60) Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spůly a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m láti v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nebez. opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 6, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
18	2300	5774DI	VRSŤVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL 22+2,25 MODIFIK pokládka v rozsahu 60 - 90 mm nebo vyrovnávací vrstva na frézovaný povrch, ACL 22 S PWB (minimální bod měknu 60) Zahnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. předepsané prac. spůly a jejich těsnění, napojení na stáv. vrstvy atd. Po vyčištění povrchu je třeba zkontrolovat rovinnost 4m láti v souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné nerovnosti (jinak nebez. opravy převzt). Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN EN 13 108-6, TKP 6, ČSN 73 6121, ČSN EN 13 108-1, TKP 7.
19	2481	113763	FŘEZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM ² V ASFALTOVÉ VOZOVCE
20	2611	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRŮR. DO 300MM ²
21	2332	577214	SPOJOVACÍ POKLÁDKA MODIFIK. EMULZE DO R. ŽKG/M ² spojovací podstřík z modifikované emulze PS-CP do 0,5kg/m ²

Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

22	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITÉ POUČENÝMI OSOBNAMI zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
23	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
24	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRANICI zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
25	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÁ KRANICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUHECH zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
26	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
27	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ŽE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
28	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRANICI - NOČNÍ PRÁCE zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
29	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel
30	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘIZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ ŽE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE zahnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálních platných provozních směrnic objednatel

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Čalkem				
DPH v Kč				
Nabídková cena za 12 měsíců v Kč včetně DPH				