

## Rozpočet: Vstupní brána k expozici LA PAMPA

### popis:

Vstupní brána v hrubém rozměru vxš 300x300 cm je vyrobena z přírodních akátových kůlů, jak znázorňuje obrázek. Na horním ráhnu je pomocí lan zakotvena akátová deska s nápisem LA PAMPA. Jednotlivé kůly jsou pomocí ocelových konzol zabetonovány v rostlém terénu. Celkové zavětrování levé a pravé strany je řešeno přírodně zahnutými akátovými kuláči, které v některých případech proběhnou až do horního ráhna.

uvedené ceny jsou bez DPH

<b>materiál</b>	<b>množství</b>	<b>jednotka</b>	<b>cena ks</b>	<b>cena celkem</b>
akát - sloupky 15 cm průměru a délky				
1 1,5 m	4	ks	743	2972
akát - sloupky 15 cm průměru a délky				
2 2,5 m	4	ks	942	3768
akát zavětrování 10 cm délka kolem 4				
3 m	6	ks	651	3906
akát – ráhno sloupy 20 cm průměr a				
4 délka 3,5 m	3	ks	1354	4062
5 akátové fošny na ceduli s nápisem	0,15	m3	22500	3375
6 doprava akát jižní Morava – Frýdlant	1	kpl	1550	1550
7 beton	1,2	m3	2336	2803
8 konzoly	10	ks	368	3680
9 lepidlo	1	kpl	85	85
lana oldtimer na kotvení cedule s				
10 nápisem	2	m	212	424
11 spojovací materiál	1	kpl	1650	1650
12 doprava betonu	1	kpl	750	750
			sum	29025

<b>práce</b>				
1 návoz akátu	5	hod	250	1250
2 broušení sloupů a ráhna	14	hod	250	3500
3 krácení na sloupy, ráhno a zavětrováky	6	hod	250	1500
4 výroba sloupků	16	hod	250	4000
5 výroba cedule s nápisem	18	hod	250	4500
6 zemní práce	12	hod	250	3000
7 betonáž sloupků	12	hod	250	3000
8 výroba zavětrováků	5	hod	250	1250
9 montáž sloupů a ráhna	24	hod	250	6000
10 montáž zavětrování a přebroušení	24	hod	250	6000
11 doprava kluků Frýdlant – Ostrava	4	kpl	385	1540
			sum	35540

celkem 64565

za Dřevo – Akord, s.r.o.

Ingxxx

12.11.20