



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 20 – Ivanovice

		Provozní staničení	D46 v km 17,512 sm BR	ev. číslo ŘSD		
		Datum dopravní nehody	09.05.2019	Protokol PČR	KRPM-210/DNPV-2019	
		Viník dopravní nehody	známý	SPZ	7U7 5940 (CZ)	
		Název pojišťovny	Generali	č. škody poj.		
		typ svodidla	OSNH4/H2-3	umístění	RDP, PDP	
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H2-3						
GČP	Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena v Kč bez DPH
174	1	Zjištění rozsahu poškození	km	100,000		
175	2	Výkon technika	hod	3,000		
176	3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	100,000		
177	4	Výkon dílny	hod	6,000		
178	5	Doprava techniky (NV)	km	100,000		
179	6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	100,000		
180	7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
181	8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	16,000		
182	9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			
183	10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
184	11	Samostatná výměna sloupku	ks			
185	12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
186	13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
187	14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	16,000		
188	15	Svodnice NH4	ks	16,000		
189	16	Distanční díl	ks	16,000		
190	17	Sloupek U140 dl. 2400 mm	ks	8,000		
191	18	Sloupek U140 dl. 2300 mm	ks			
192	19	Sloupek U140 dl. 2000 mm	ks			
193	20	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
194	21	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
195	22	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
196	23	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
197	24	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	20,000		
198	25	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
199	26	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl	2,000		
200	27	Strojní zemní práce	hod			
201	28	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (fez, hlava sloupku apod.)	kpl	1,000		
202	29	Směrový sloupek	ks			
203	30	Odrážky na svodidlo	ks			
204	31	Práce dělníka	hod	2,000		
205	32	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	2,000		
206	33	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
207	34	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	200,000		
208	35	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	200,000		
209	36	Doprava a likvidace značení návěst	km	200,000		
210	37	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	200,000		
211	38	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	6,000		
212	39	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	6,000		
213	40	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	6,000		
214	41	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	6,000		
<b>SDZ</b>						
524	42	Dopravní značka tvar obdelník velikostí do 900 x 300 mm	ks	1,000		
525	43	Sloupek pro DZ silniční, vč. všech doplňků	bm	2,000		
526	44	Kotvicí patka pro sloupek DZ silniční, včetně kotvicího materiálu	ks	1,000		
194	45	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
195	46	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
187	47	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	100,000		
188	48	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	100,000		
189	49	Doprava a likvidace značení návěst	km	100,000		
190	50	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	100,000		
191	51	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
192	52	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
193	53	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
194	54	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		
Cena celkem bez DPH					<b>116 195,00 Kč</b>	
DPH 21%					24 400,95 Kč	
Cena celkem s DPH					<b>140 595,95 Kč</b>	

V Ostravě dne 09.11.2020