



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.3.2016 na provedení díla „**Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikace Petrovice – 1.etapa**“
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing.Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing.František Niebauer, provozně-obchodní náměstek

Ing.Karel David, hlavní stavbyvedoucí

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1005845621/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl.1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1.

Předmětem změny je:

1. bude provedeno osazení silničních obrub místní komunikace podél č.p.48
2. nebude aplikován infiltrační postřik
3. příčné odvodňovací prahy č.1 a č.2 budou provedeny jako betonové prefabrikované
4. nebude realizován úsek č.4 rekonstrukce kanalizace
5. bude provedena lokální sanace podloží místní komunikace
6. nebude realizován úsek č.5 rekonstrukce kanalizace
7. nebude provedena zkouška těsnosti kanalizace
8. nebude osazen kabelový žlab T2 N
9. bude provedena nová drenáž v krajnici u bývalé váhy
10. bude provedeno dorovnání podkladu pod spodní asfaltovou vrstvou

11. bude provedena úprava krajnice u pozemku parc.č. 183, včetně osazení žlabovým, zvýšená plocha asfaltového povrchu (úsek novostavby kanalizace), osazení silniční obruby proti č.p.36, zřízení propustku u č.p.37

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.280.570,66 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **1.250.328,01 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č.1. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 20. schůzi dne 1.2.2016 pod č. usnesení 25/20/RM/2016.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha dodatku č.1 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č.2 smlouvy o dílo – změnový položkový rozpočet zhotovitele

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě
dne 26.7.2016

V Brně
dne 26.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Michal Šmarda
starosta




.....
Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vítěnská 104, CZ-619 00 Brno

Stavba "Rekonstrukce jednotné kanalizace a komunikace Petrovice - 1.etapa"

Změnový položkový rozpočet zhotovitele

poř.č.	bod zápisu z kontrolního dne	popis změny	cena bez DPH
1	1.4.	bude provedeno osazení silničních obrub místní komunikace podél č.p.48	16 301,74 Kč
2	2.4.	nebude aplikován infiltrační postřik	- 24 110,59 Kč
3	2.1.	příčné odvodňovací prahy č.1 a č.2 budou provedeny jako betonové prefabrikované	- 40 543,50 Kč 40 543,50 Kč
4	3.1.	nebude realizován úsek č.4 rekonstrukce kanalizace	- 134 840,44 Kč
6	4.1.	nebude realizován úsek č.5 rekonstrukce kanalizace	
7	4.2.	nebude provedena zkouška těsnosti kanalizace	
8	4.3.	nebude osazen kabelový žlab T2 N	12 144,50 Kč
9	4.4.	bude provedena nová drenáž v krajnici u bývalé váhy	
5	2.2.	bude provedena lokální sanace podloží místní komunikace	42 106,42 Kč
10	6.1.	bude provedeno dorovnání podkladu pod spodní asfaltovou vrstvou	
11	6.2.	bude provedena úprava krajnice u pozemku parc.č.183, včetně osazení žlabovek	58 155,72 Kč
dohodnuto v rámci přijímacího řízení stavby		zvýšená plocha asfaltového povrchu (úsek novostavby kanalizace), osazení silniční obruby proti č.p.36, zřízení propustku u č.p.37	
součet změn celkem bez DPH			- 30 242,65 Kč

Položkový rozpočet

S:	PETROVICE-rek.jednotné kanalizace a mís.komunikace
O:	
R:	Osazení silničních obrub MK podél č.p. 48
C:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
8	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 výkop pod obrubu 0,4x0,5x44	m3	4,40000	235,74	1 037,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17	916131212	Osazení silnič.obrubníků betonového, s boční opěrou	m	44,00000	251,22	11 053,68	0,16	6,84	0,00	0,00
18	59217450R	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat	kus	44,00000	95,70	4 210,80	0,08	3,56	0,00	0,00
26						vícepráce			16 301,74	

Položkový rozpočet

S:	PETROVICE-rek.jednotné kanalizace a mís.komunikace
O:	
R:	Nebude aplikován infiltrační postřik
C:	Méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
12	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 108,00000	21,12	23 400,96	0,01	7,22	0,00	0,00
35	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	33,60000	21,12	709,63	0,01	0,22	0,00	0,00

26	méněpráce	24 110,59
-----------	------------------	------------------

Položkový rozpočet

S:	PETROVICE-rek.jednotné kanalizace a mís.komunikace
O:	
R:	Změna provedení příčných prahů č.1 a č.2
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
38	894201113	Dno šachet z betonu C 16/20 dno: : 2,39*0,835*0,25	m3	0,49890	2 932,86	1 463,20	2,55	1,27	0,00	0,00
39	894201213	Stěny šachet z betonu C 16/20 stěny: : (2,39*0,835-1,89*0,335)*0,31- 3,14*0,075*0,075*0,25 (1,99*2+0,335*2)*0,05*0,06	m3	0,43200	2 823,27	1 219,65	2,55	1,10	0,00	0,00
40	894502201R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých oboustranné (2,39+0,835)*2*0,56+2*(1,89+0,335)*0,31	m2	4,99150	217,09	1 083,60	0,00	0,02	0,00	0,00
41	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	2,00000	337,49	674,98	0,01	0,02	0,00	0,00
42	Výrobce	Mříž šedá litina, bez rámu 990x435 mm, D 400	kus	2,00000	5 280,00	10 560,00	0,15	0,29	0,00	0,00
43	89900-0000	Utěsnění prostupového otvoru pro PVC 150, rychlutuhnoucím tmelem SUPERSTOP 90	kus	1,00000	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 3,14*0,15*0,25*0,8 1 pytel: : 1		0,09420						
44	89594-0000	Zřízení žlabů-odvodňovacích roštů, dl.3x1, v.0,397	kus	1,00000	4 218,50	4 218,50	0,34	0,34	0,00	0,00
45	Výrobce	Žlaby z polystyrenu vyzt.sklelnými vlákny, s polystyren.ochrannou hranou, D 400	kus	3,00000	6 182,00	18 546,00	0,01	0,04	0,00	0,00
58	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg tyč L 50x50x5-odv.práh č.2: : (1,99*2+0,335*2)*3,77	kg	17,53050	121,88	2 136,62	0,00	0,00	0,00	0,00
59	13331710R	Úhelník rovnoramenný L jakost 11375 50x 50x 4 mm	t	0,01750	28 270,00	494,73	1,00	0,02	0,00	0,00
60	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,01850	768,53	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00

méněpráce 40 543,50

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	Výrobce	Prefabrikovaný žlab BGU-Z SV 300 s litinovou hranou a roštem SV 18/150 únosnost D 400	m	6,00000	6 757,25	40 543,50	0,15	0,87	0,00	0,00

vícepráce 40 543,50

Položkový rozpočet

S:	PETROVICE-rek.jednotné kanalizace a mís.komunikace
O:	
R:	
	4 Změna rozsahu rekonstrukce kanalizace úsek č.4 6 Změna rozsahu kanalizace - úsek č.5 7 nebude provedena zkouška těsnosti kanalizace 8 Nebude osazen kabelový žlab T2 N
C:	9 Nová drenáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ ŽB 300 BET 200	m3	4,14400	173,40	718,57	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,56800						
				2,57600						
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ŽB 300: : 5,6*0,28 BET 200: : 11,2*0,23	m3	4,14400	39,60	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				1,56800						
				2,57600						
12	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	4,14400	39,60	164,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,14400	12,47	51,68	0,00	0,00	0,00	0,00
17	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 4,144*1,75	t	7,25200	77,00	558,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,41250						
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,30000	115,50	381,15	0,00	0,00	0,00	0,00
26	58337332R	Štěrkošek frakce 0-22 C	t	2,89000	141,90	410,09	1,00	2,89	0,00	0,00
27	59213392R	Kabelový žlab T2 N, 100x31x26 cm	kus	3,00000	319,00	957,00	0,10	0,29	0,00	0,00
28	59213431R	Krycí deska 50/30/6, 50x30x6 cm	kus	6,00000	63,80	382,80	0,02	0,13	0,00	0,00
32	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkošišku do 63 mm	m3	2,89000	478,94	1 384,14	1,89	5,46	0,00	0,00
42	812352121R00	Montáž trub betonových hrdlových pryž. kr. DN 200	m	11,20000	273,82	3 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00
43	822372111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 300	m	5,60000	313,44	1 755,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45	831352193	Příplatek za napojení dvou díků trub pomocí provl, manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 200	kus	2,00000	1 747,47	3 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00
46	831372193	Příplatek za napojení dvou díků trub pomocí provl, manžety (manžeta zahrnuta v ceně), DN 300	kus	2,00000	2 374,81	4 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00
48	59223104R	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 20/100	kus	11,31200	187,00	2 115,34	0,07	0,75	0,00	0,00
49	59222537R	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 30/250	kus	2,24000	2 827,00	6 332,48	0,58	1,29	0,00	0,00

51	810361111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 250 mm	kus	2,00000	73,92	147,84	0,00	0,00	0,00	0,00
52	810391111R00	Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm	kus	2,00000	113,19	226,38	0,00	0,00	0,00	0,00
55	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	11,20000	14,58	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00
56	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	12,10000	21,59	261,24	0,00	0,00	0,00	0,00
57	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	25,10000	44,73	1 122,72	0,00	0,00	0,00	0,00
58	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	2,00000	5 221,07	10 442,14	0,00	0,00	0,00	0,00
60	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	2,00000	10 260,56	20 521,12	0,00	0,00	0,00	0,00
61	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	5,60000	148,53	831,77	0,00	0,00	0,09	0,52
62	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	11,20000	113,88	1 275,46	0,00	0,01	0,06	0,71
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,00280	61,60	123,37	0,00	0,00	0,00	0,00
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,02520	1,10	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00
73	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	2,00280	165,00	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02										
50	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	36,40000	14,58	530,71	0,00	0,00	0,00	0,00
51	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,00000	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00

méněpráce 134 840,44

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
		Mříž s rámem a zhotovení rámu	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00				
		Drenáž vč. obsypu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00				
		Zřízení nátoky do úseku č. 4 vč. osazení mříže	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00				
		Zřízení skluzu za obrubou	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00				
5	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ hledání úseku č. 5	m3	2,50000	173,40	433,50				
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny zásyp po hledání úseku č. 5	m3	2,50000	115,50	288,75				

vícepráce 12 144,50

Položkový rozpočet

S:	PETROVICE-rek.jednotné kanalizace a mís.komunikace
O:	
R:	Provedení lokální sanace podloží komunikace a vyrovnání po fréze
C:	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
	564861111R00	podklad ze štěrkodrti <i>bude použit vytěžený materiál</i> <i>pozn: Cena vychází z RTS ceníku, je odečten materiál, vše vynásobeno cenovou hladinou stavby</i>	m2	130,00000	101,07	13 139,55				
	564801112	Podkladní vtrava ze štěrkodrti do 40mm <i>pozn: Cena vychází z RTS ceníku, vynásobeno cenovou hladinou stavby</i>	m2	1 108,00000	26,14	28 966,87				
vícepráce						42 106,42				

Položkový rozpočet

S:	PETROVICE-rek.jednotné kanalizace a mís.komunikace
O:	
R:	Větší asfaltová plocha, obruby u hasičky, úprava příkopu
C:	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
11	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm	m2	97,03000	220,47	21 392,20	0,13	12,80	0,00	0,00
13	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	97,03000	9,79	949,92	0,00	0,06	0,00	0,00
14	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	97,03000	238,56	23 147,48	0,13	12,34	0,00	0,00
17	916131212	Osazení silnic.obrubníků betonového, s boční opěrou	m	3,00000	251,22	753,66	0,16	0,47	0,00	0,00
18	59217450R	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat	kus	3,00000	95,70	287,10	0,08	0,24	0,00	0,00
25	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	42,90000	43,49	1 865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm		19,00000	94,29	1 791,46				
		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2							
2	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvámic		11,30000	158,71	1 793,47				
		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15	M							
3	592277280	žlab betonový odvodňovací DITON 33x30x8 cm	kus	34,00000	34,29	1 165,74				
4	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrti tl 100 mm		15,00000	48,22	723,23				
		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrti tl. 100 mm (zasypání příkopu nad potrubím)	M2							
31	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,20000	478,94	574,73	1,89	2,27	0,00	0,00
42	812352121R00	Montáž trub betonových hrdlových pryž. kr. DN 200	m	4,00000	273,82	1 095,28	0,00	0,00	0,00	0,00
47	871315221	Kanalizační potrubí PVC, tř. SN 8, DN 150, vč.dodávky potrubí+gum.těsnění	m	4,20000	206,84	868,73	0,00	0,01	0,00	0,00
48	59223104R	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 20/100	kus	4,00000	187,00	748,00	0,07	0,26	0,00	0,00
		Drenáž vč obsypu	kpl	1,00000	999,00	999,00				
vícepráce						58 155,72				