

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 1. 11. 2017

List : 1

Akce: **DPS Revoluční 6-sprcha**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 001	Toto je první objekt					
003	HSV zdivo				1 825,0	1 825,0
060	HSV Povrchy, omítky				1 621,6	1 621,6
061	HSV úpravy povrchu vnitřní				5 014,4	5 014,4
063	HSV podlahy a podlah. konstrukce	0,21			511,2	511,2
064	HSV výplně otvorů	0,02			1 850,0	1 850,0
095	HSV různé dokončovací konstrukce				10 939,0	10 939,0
096	HSV bourání a demolice konstrukcí		0,76		603,9	603,9
097	HSV proražení otvorů a ost.bour.práce		1,06		10 023,2	10 023,2
099	HSV přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy				137,0	137,0
711	PSV izolace proti vodě				10 209,3	10 209,3
721	PSV kanalizace vnitřní				2 900,0	2 900,0
7211	PSV Kanalizace vnitřní		0,03		3 633,0	3 633,0
725	PSV kompletace ZT		0,07		22 660,6	22 660,6
728	PSV kompletace ZT				550,0	550,0
766	PSV konstrukce truhlářské				10 833,7	10 833,7
771	PSV podlahy z dlaždic				5 806,7	5 806,7
781	PSV obklady keramické				17 026,0	17 026,0
783	PSV nátěry				420,0	420,0
784	PSV malby				1 257,8	1 257,8
90	HSV Přípočty				3 675,0	3 675,0
M21	PSV Elektromontáže				22 510,0	22 510,0
M22	PSV Mont. zabezp. techniky				15 000,0	15 000,0
	HSV součet za HSV celkem	0,23	1,83		36 200,3	36 200,3
	PSV součet za PSV celkem		0,11		112 807,2	112 807,2
Součet		0,24	1,93		149 007,4	149 007,4
Akce:	2017-52 DPS Revoluční 6-sprcha					
	HSV součet za HSV celkem	0,23	1,83		36 200,3	36 200,3
	PSV součet za PSV celkem		0,11		112 807,2	112 807,2
Součet		0,24	1,93		149 007,4	149 007,4

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 1. 11. 2017

List : 1

Akce: **DPS Revoluční 6-sprcha**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 001 - Toto je první objekt								
oddíl 003 [HSV] - zdivo								
1	342255024	Příčka ytong 10 cm	M2	2,010	505,0		1 015,0	1 015,0 ²¹
2	317121047	Překlad nenosný porobeton do 105 cm	KUS	1,000	420,0		420,0	420,0 ²¹
3	342948111	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím kotvami z ocelového plechu	m	3,000	130,0		390,0	390,0 ²¹
oddíl 003 - zdivo							1 825,0	1 825,0
oddíl 060 [HSV] - Povrchy, omítky								
1	601011144	Štuk stropu ručně	M2	4,180	150,0		627,0	627,0 ²¹
2	602011144	Štuk stěn ručně	M2	6,720	148,0		994,6	994,6 ²¹
oddíl 060 - Povrchy, omítky							1 621,6	1 621,6
oddíl 061 [HSV] - úpravy povrchu vnitřní								
1	612481211	Mont. výst. sítě do tmelu-stěna	M2	21,650	185,0		4 005,2	4 005,2 ²¹
2	612481211	DTTO, ale strop	M2	4,170	242,0		1 009,1	1 009,1 ²¹
oddíl 061 - úpravy povrchu vnitřní							5 014,4	5 014,4
oddíl 063 [HSV] - podlahy a podlah. konstrukce								
1	632451235	Potěr pískocementový tl do 40 mm na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem	m2	2,130	240,0	0,21	511,2	511,2 ²¹
oddíl 063 - podlahy a podlah. konstrukce							0,21	511,2
oddíl 064 [HSV] - výplně otvorů								
1	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC vč. dod.	kus	1,000	1 850,0	0,02	1 850,0	1 850,0 ²¹
oddíl 064 - výplně otvorů							0,02	1 850,0
oddíl 095 [HSV] - různé dokončovací konstrukce								
1	954111203	SDK obklad sloupů 2 str. 1xRBi	M	5,300	730,0		3 869,0	3 869,0 ²¹
2	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	100,000	70,7		7 070,0	7 070,0 ²¹
oddíl 095 - různé dokončovací konstrukce							10 939,0	10 939,0
oddíl 096 [HSV] - bourání a demolice konstrukcí								
1	968061125	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	9,7		9,7	9,7 ²¹
2	968072455	Výbourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	212,0	0,14	381,6	381,6 ²¹
3	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,400	88,6	0,63	212,6	212,6 ²¹
oddíl 096 - bourání a demolice konstrukcí							0,76	603,9
oddíl 097 [HSV] - proražení otvorů a ost.bour.práce								
1	970241100	Řezání betonu do 10 cm	M	1,600	180,0		288,0	288,0 ²¹
2	974049143	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 70 mm š do 100 mm	m	0,800	203,0	0,01	162,4	162,4 ²¹
3	9780500010	Odsekání vnitř. obkl.I	M2	9,080	120,0	0,14	1 089,6	1 089,6 ²¹
4	979011321	Mont. a demont. shozu 2NP	KUS	1,000	2 700,0	0,01	2 700,0	2 700,0 ²¹
5	979011331	Pronájem shozu	D	60,000	35,0	0,90	2 100,0	2 100,0 ²¹

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 1. 11. 2017

List : 2

Akce: **DPS Revoluční 6-sprcha**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
6	979082113	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	1,730	314,0		543,2	543,2 ²¹
7	979087113	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,730	402,0		695,5	695,5 ²¹
8	979011311	Svislá doprava shozem	t	1,730	50,0		86,5	86,5 ²¹
9	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,730	365,0		631,5	631,5 ²¹
10	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,300	13,8		238,7	238,7 ²¹
11	979081101	Kontejner, odvoz, suť	t	1,730	480,0		830,4	830,4 ²¹
12	979990102	Popl. za skl.	t	1,730	380,0		657,4	657,4 ²¹
oddíl 097 - proražení otvorů a ost.bour.práce					1,06			10 023,2
							10 023,2	
oddíl 099 [HSV] - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								
1	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,550	249,0		137,0	137,0 ²¹
oddíl 099 - přesun hm.-dočas.jeřáb.dráhy								137,0
							137,0	
oddíl 711 [PSV] - izolace proti vodě								
1	711212001	Hydroiz. nátěr	M2	21,580	410,0		8 847,8	8 847,8 ²¹
2	711212601	Těsnící pás	M	8,850	150,0		1 327,5	1 327,5 ²¹
3	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,040	851,0		34,0	34,0 ²¹
oddíl 711 - izolace proti vodě								10 209,3
							10 209,3	
oddíl 721 [PSV] - kanalizace vnitřní								
1	7211	Dopojení spr. žlabu	SOUBOR	1,000	2 900,0		2 900,0	2 900,0 ²¹
oddíl 721 - kanalizace vnitřní								2 900,0
							2 900,0	
oddíl 7211 [PSV] - Kanalizace vnitřní								
1	722260801	Uzavř. konců trubek	kus	2,000	100,0	0,02	200,0	200,0 ²¹
2	72217	Dopojení vodovodu na stáv. rozvody	SOUBOR	1,000	3 420,0	0,01	3 420,0	3 420,0 ²¹
3	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,030	433,0		13,0	13,0 ²¹
oddíl 7211 - Kanalizace vnitřní					0,03			3 633,0
							3 633,0	
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	1,000	140,0	0,03	140,0	140,0 ²¹
2	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	145,0	0,02	145,0	145,0 ²¹
3	725845111	Baterie sorchová nást. ruční	soubor	1,000	3 900,0	0,02	3 900,0	3 900,0 ²¹
4	725849200	Mtž bat sprch nástěnné nastav výška	kus	1,000	280,0		280,0	280,0 ²¹
5	725860310	Odtok sprchový HL 560 N, odpad s příp.	kus	1,000	7 000,0		7 000,0	7 000,0 ²¹
6	725291111	Madlo 300 mm	soubor	1,000	500,0		500,0	500,0 ²¹
7	725249102	D a M spr. závěsu styčí	soubor	1,000	1 350,0		1 350,0	1 350,0 ²¹
8	725291132	Madlo dvojitě 830 mm	soubor	1,000	1 710,0		1 710,0	1 710,0 ²¹
9	725291135	Madlo dvojitě sklopné Novas. 300 mm	soubor	1,000	2 100,0		2 100,0	2 100,0 ²¹
10	725291175	Sedátko sklopné s opěrou nerez	soubor	1,000	5 500,0		5 500,0	5 500,0 ²¹
11	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,070	508,0		35,6	35,6 ²¹
oddíl 725 - kompletace ZT					0,08			22 660,6
							22 660,6	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 1. 11. 2017

List : 3

Akce: **DPS Revoluční 6-sprcha**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suř	dodávka	montáž	celkem
oddíl 728 [PSV] - kompletace ZT								
1	728415112	Mont. větr. mřížky	KUS	1,000	150,0		150,0	150,0 ²¹
2	428-71	Větr. mřížka	KUS	1,000	400,0		400,0	400,0 ²¹
oddíl 728 - kompletace ZT							550,0	550,0
oddíl 766 [PSV] - konstrukce truhlářské								
1	766660016	mont. dv. křidel do 100 cm	KUS	1,000	720,0		720,0	720,0 ²¹
2	611-618	Dveře vnitřní Elegant 100/197 vč. větr. mřížek	KUS	1,000	8 520,0		8 520,0	8 520,0 ²¹
3	766669111	Montáž dveřních křidel kompletizovaných 1křidlových dokování závěsů na universální zárubeň	kus	1,000	77,0		77,0	77,0 ²¹
4	766 66	Kování dveřní vč. montáže	kus	1,000	800,0		800,0	800,0 ²¹
5	553-70	Lišta přechodová	kus	1,000	300,0		300,0	300,0 ²¹
6	71237	Lišta silikon na sp.hranu dveří	kus	1,000	385,0		385,0	385,0 ²¹
7	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,040	793,0		31,7	31,7 ²¹
oddíl 766 - konstrukce truhlářské							10 833,7	10 833,7
oddíl 771 [PSV] - podlahy z dlaždic								
1	771990010	Vybour. keram. dlažby	M2	4,310	120,0		517,2	517,2 ²¹
2	771101210	Penetrace podlah	M2	4,180	35,0		146,3	146,3 ²¹
3	776101115	Vyrovn. podkl. samon. stěrkou	M2	4,180	50,0		209,0	209,0 ²¹
4	245	Stěrka samoniv.	KG	20,000	50,0		1 000,0	1 000,0 ²¹
5	771575101	Mont. podlah keram.	M2	4,170	450,0		1 876,5	1 876,5 ²¹
6	597 64	Dlažba keram.30/30/0,9	M2	5,000	400,0		2 000,0	2 000,0 ²¹
7	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,130	444,0		57,7	57,7 ²¹
oddíl 771 - podlahy z dlaždic							5 806,7	5 806,7
oddíl 781 [PSV] - obklady keramické								
1	781101210	Penetrace stěn pod obklady	M2	16,880	35,0		590,8	590,8 ²¹
2	781415011	Mont. obkl. stěn	M2	16,880	545,0		9 199,6	9 199,6 ²¹
3	781419705	Přípí. za spár. hmotu	M2	16,880	6,0		101,3	101,3 ²¹
4	597	Obklad 20/25	M2	18,000	345,0		6 210,0	6 210,0 ²¹
5	553-47	Dviřka vanová magn.	KUS	2,000	400,0		800,0	800,0 ²¹
6	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,280	444,0		124,3	124,3 ²¹
oddíl 781 - obklady keramické							17 026,0	17 026,0
oddíl 783 [PSV] - nátěry								
1	783172510	Nátěry polyuretanové-zárubně	KUS	1,000	420,0		420,0	420,0 ²¹
oddíl 783 - nátěry							420,0	420,0
oddíl 784 [PSV] - malby								
1	784161701	Penetrace poidkladu	M2	14,980	35,0		524,3	524,3 ²¹
2	784165612	Malba bílá dvojnás,	M2	14,970	49,0		733,5	733,5 ²¹
oddíl 784 - malby							1 257,8	1 257,8

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 1. 11. 2017

List : 4

Akce: **DPS Revoluční 6-sprcha**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
oddíl 90 [HSV] - Přípočty								
1	900						3 675,0	3 675,0 ²¹
								3 675,0
oddíl 90 - Přípočty								
							3 675,0	
oddíl M21 [PSV] - Elektromontáže								
1	210 20						1 310,0	1 310,0 ²¹
2	429-117						7 000,0	7 000,0 ²¹
3	429-116						14 200,0	14 200,0 ²¹
								22 510,0
oddíl M21 - Elektromontáže								
							22 510,0	
oddíl M22 [PSV] - Mont. zabezp. techniky								
1	22071-11						15 000,0	15 000,0 ²¹
								15 000,0
oddíl M22 - Mont. zabezp. techniky								
							15 000,0	
objekt	001 - Toto je první objekt				2,17			149 007,4
							149 007,4	

