

Změnový list č.: 1 - Zpevněné plochy
"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel : ČR - Ministerstvo vnitra Zhotovitel : Bajger s.r.o.
Zástupce objednatele : [QR] Zástupce zhotovitele : [QR]
TDI : [QR] Autorský dozor: [QR]

Název :
Změnový list z podnětu : Investora **Ne**
Zhotovitele **Ano**
Změnový list předložen : 4.6.2020

Popis:
Na základě prohlídky stavby dodavatelem asfaltového povrchu bylo konstatováno, že navržený povrch komunikace není v místě realizace vhodný z důvodu vysoké členitosti pozemku a velkých změn sklonů komunikace pro správný odvod vody. Při provedení asfaltového povrchu by došlo ke vzniku velkého množství pracovních spár a tím vznikajícímu nebezpečí pohybu povrchu a jeho následné degradace. Byla navržena změna finálního povrchu komunikace z asfaltového povrchu na zámkovou dlažbu.

Změna ceny díla VCP/MP :
VCP : 443 183,00 Kč
MP : -437 006,00 Kč
Celkem změna : 6 177,00 Kč

Vyjádření objednatele :




Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | [QR] |
|-------------------|-------------------|-------------------|------|

Datum : [QR]
Podpis : [QR]
Zástupce objednatele : [QR] Zástupce zhotovitele : [QR]
TDI : [QR] Autorský dozor: [QR]

Změnový list č.: 2 - Oplechování říms, Přístavek HUP

"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel : CR - Ministerstvo vnitra Zhotovitel : Bajger s.r.o.
Zástupce objednatele :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  Autorský dozor:

Název : 

Změnový list z podnětu :
Investora Ano
Zhotovitele Ano

Změnový list předložen : 4.6.2020

Popis:

1) Na fasádě objektu nebylo původně provedeno oplechování říms. Z toho důvodu docházelo k jejich rychlé degradaci. Pro zamezení této degradace bylo rozhodnuto o provedení oplechování těchto říms v řešené části opravy fasády včetně provedení výměny stávajících podokapních žlabů a svodů za nové.

2) Při provádění výkopových prací u suterénního zdíva a následné provedení drenážního systému byli zjištěna kolize s přístavkem pro HUP. Tento přístavek nelze z důvodu výkopových prací zachovat. Přístavek bude rozebrán a po provedení drenáže a izolace suterénního zdíva znovu vystaven včetně nového základu

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 97 211,00 Kč
MP : 0,00 Kč
Celkem změna : 97 211,00 Kč

Vyjádření objednatele :







Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

Datum : 
Podpis : 
Zástupce objednatele : 
Zástupce zhotovitele : 
TDI :  Autorský dozor: 

ra 29/2

Změnový list č.: 4 - Krytina přístavku, mřížky

"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Bajger s.r.o.

Zástupce objednatele :
TDI :



Zástupce zhotovitele :
Autorský dozor:



Název :

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

4.6.2020

Popis:

V projektové dokumentaci navržena foliová hydroizolace střechy. Po provedení dřevěného přístavku bylo konstatováno, že provedení foliové střechy by v rámci detailů bylo komplikované. Přistoupilo se tedy k náhradě foliové izolace za asfaltovou.

Byla provedena úprava výplní otvorů v půdním prostoru k zamezení pronikání ptactva a byli doplněny o 3 ks navíc za poškozené výplně

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 44 184,00 Kč

MP : -34 129,00 Kč

Celkem změna : 10 055,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele :

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

Změnový list č.: 4 - Krytina přístavku, mřížky
 "Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"
 Položkový rozpočet

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------------------|----------------------|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| VCP - vícepráce | | | | | | | 44 184,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 44 184,00 |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | 12 195,00 |
| K | 712331111 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na | m2 | 28,927 | 44,55 | 1 289,00 |
| M | 62866281 | | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze | m2 | 33,266 | 134,79 | 4 484,00 |
| | | | 28,927*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 33,266 | | |
| K | 712341559 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v | m2 | 28,927 | 96,05 | 2 778,00 |
| M | 62855005 | | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,2mm s vložkou z | m2 | 33,266 | 109,54 | 3 644,00 |
| | | | 28,927*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 33,266 | | |
| | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 4 340,00 |
| M | 3010488220 | | deska OSB SUPERFINISH ECO 22x2500x625 N-4PD (32ks/p) | m2 | 17,506 | 235,80 | 4 128,00 |
| | | | 28,927*1,02 | | | | |
| | | | -12 | | | | |
| | | | Součet | | | | |
| K | 998762201 | | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | % | 41,279 | 5,13 | 212,00 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 27 649,00 |
| K | Indiv.kalk.766-001.1 | | Dodávka a montáž atyp výplně fasádního kruhového otvoru (dřevěný rám+kovové pletivo), pr. 250 mm | kus | 8,000 | 3 448,00 | 27 584,00 |
| K | 998766202 | | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do | % | 60,340 | 1,08 | 65,00 |
| MP - méně práce | | | | | | | -34 129,00 |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | |
| D | 712 | | Povlakové krytiny | | | | -12 579,00 |
| K | 712363001 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC | m2 | -28,927 | 47,80 | -1 383,00 |
| M | 1015102100 | | DEKPLAN 76 s PES výzt. šedá 1,5 mm š 2,10m (31,5m2) | m2 | -33,266 | 158,40 | -5 269,00 |
| K | 712363003 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC | m | -9,040 | 12,80 | -116,00 |
| K | 712363312 | | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová | kus | -9,000 | 106,00 | -954,00 |
| K | 712363314 | | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová | kus | -9,000 | 98,20 | -884,00 |
| K | 712363316 | | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice | kus | -3,000 | 156,00 | -468,00 |
| K | 712391171 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | -28,927 | 39,90 | -1 154,00 |
| M | 2615261100 | | netkaná geotextilie PP FILTEK 300 g/m2 (role/100m2) | m2 | -33,266 | 26,28 | -874,00 |
| K | 712391176 | | Provedení povlakové krytiny střech do 10° připevnění izolace | kus | -27,000 | 38,10 | -1 029,00 |
| M | MAT 712-001 | | kotevní terč D=183mm pro sřešní mPVC folie | kus | -27,000 | 4,30 | -116,00 |
| SUB | 998712201 | | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | -122,460 | 2,71 | -332,00 |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | -21 550,00 |
| K | Indiv.kalk.766-001 | | Dodávka a montáž atyp výplně fasádního kruhového otvoru D450mm (dřevěný rám+kovové pletivo) | kus | -5,000 | 4 310,00 | -21 550,00 |

Změnový list č.: 5 - Omítky v 1.PP
"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel : ČR - Ministerstvo vnitra Zhotovitel : Bajger s.r.o.

Zástupce objednatele :  Zástupce zhotovitele : 
TDI : Autorský dozor:

Název :

Změnový list z podnětu :
Investora **Ano**
Zhotovitele **Ano**

Změnový list předložen : 4.6.2020

Popis:

Po provedeném hydrogeologickém posudku a vyjádření znalce na sanační práce bylo rozhodnuto provedení nových omítek. V místech většího průsaku budou provedeny sanační omítky. V místech, kde voda již po provedených vnějších izolačních pracích neprosakuje budou provedeny jádrové omítky se zahřazením. Všechny původní omítky budou osekány s proškrábnutím spár ve zdívu.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 579 501,00 Kč
MP : 0,00 Kč
Celkem změna : 579 501,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, §

odstavec 6, § 222

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele :

TDI :

Zástupce zhotovitele :

Autorský dozor:

R.S.R.O.

ogolova 29/2
01101

Změnový list č.: 5 - Omítky v 1.PP
 "Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"
 Položkový rozpočet

| Č. | KGN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----------|--|------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | VCP - vícepráce | | | | 579 501,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 573 753,00 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, odlahy a osazování výplní | | | | | 167 381,00 |
| K | 612121100 | Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel | | m2 | 361,550 | 93,90 | 33 950,00 |
| K | 612131100 | Vápenný postřík vnitřních stěn nanášený ručně | | m2 | 361,550 | 85,00 | 30 732,00 |
| K | 612311111 | Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená | | m2 | 299,400 | 181,00 | 54 191,00 |
| K | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm | | m2 | 299,400 | 63,00 | 18 862,00 |
| K | 612821001 | Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně | | m2 | 62,150 | 477,00 | 29 646,00 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 346 490,00 |
| K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou | | m2 | 723,100 | 45,80 | 33 118,00 |
| K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 | | m2 | 242,000 | 93,00 | 22 506,00 |
| K | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky | | m2 | 361,550 | 77,50 | 28 020,00 |
| K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí | | m2 | 361,550 | 144,00 | 52 063,00 |
| K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | | m2 | 361,550 | 155,00 | 56 040,00 |
| K | 985142111 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dí do 6 m/m2 | | m2 | 361,550 | 428,00 | 154 743,00 |
| D | 997 | Přesun sutě | | | | | 41 710,00 |
| K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do | | t | 20,464 | 620,00 | 12 688,00 |
| K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 | | t | 20,464 | 237,00 | 4 850,00 |
| K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km | | t | 81,856 | 10,30 | 843,00 |
| vv | | 20,464*9 *Přepočtené koeficientem množství | | | 184,176 | | |
| K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu | | t | 20,464 | 1 140,00 | 23 329,00 |
| D | 998 | Přesun hmot | | | | | 18 172,00 |
| K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | | t | 12,115 | 1 080,00 | 13 084,00 |
| K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený | | t | 12,115 | 420,00 | 5 088,00 |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 5 748,00 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | 5 748,00 |
| K | 030001000 | Zařízení staveniště | | kpl | 1,000 | 5 748,00 | 5 748,00 |
| | | | MP - méně práce | | | | 0,00 |

Změnový list č.: 6 - vstupní schodiště

"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Bajger s.r.o.

Zástupce objednatele :
TDI :



Zástupce zhotovitele :
Autorský dozor:



Název :

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

4.6.2020

Popis:

Stávající vstupní schodiště do objektu z vnitřního dvora není již v takovém stavu, aby se po demontáži dalo znovu osadit. Bylo přistoupeno k provedení schodiště nového.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

6 854,00 Kč

MP :

-3 563,00 Kč

Celkem změna :

3 291,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222


odstavec 7, § 222

Datum :

Podpis :


Zástupce objed

TDI :



Zástupce zhotovitele :

Autorský dozor:



S.R.O.

ogolova 29/2
01101

Změnový list č.: 6 - vstupní schodiště
 "Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"
 Položkový rozpočet

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství/ celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------------------|-----------|-------------|---|-----|---------------------|--------------------|------------------|
| VCP - vícepráce | | | | | | | 6 854,00 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 618,00 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 1 618,00 |
| K | 430321313 | | Schodišťová konstrukce a rampa ze ZB tř. C 16/20 | m3 | 0,658 | 3 390,00 | 2 231,00 |
| vv | | | 2,925*0,30*0,25*3,00 | | 0,658 | | |
| K | 430361821 | | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0,036 | 52 800,00 | 1 901,00 |
| vv | | | 0,658*0,055 *Přepočtené koeficientem množství | | 0,036 | | |
| K | 434121416 | | Osazení ZB schodišťových stupňů drsných na schodnice | m | -8,775 | 406,00 | -3 563,00 |
| K | 434351141 | | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,194 | 397,00 | 871,00 |
| vv | | | 2,925*0,25*3,00 | | 2,194 | | |
| K | 434351142 | | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 2,194 | 81,00 | 178,00 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 5 236,00 |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 5 236,00 |
| K | 771274113 | | Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 8,775 | 305,00 | 2 676,00 |
| | | | 2,925*3,00 | | 8,775 | | |
| M | SPCM001 | | CSB Step tl.16cm šedá | kus | 16,000 | 160,00 | 2 560,00 |
| MP - méně práce | | | | | | | -3 563,00 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | -3 563,00 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | -3 563,00 |
| SUB | 434121416 | | Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním slyčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným | m2 | -8,775 | 406,00 | -3 563,00 |

Změnový list č.: 8 - Obruby, dlažba, schodiště, kanalizace

"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Bajger s.r.o.

Zástupce objednatele :
TDI :



Zástupce zhotovitele :
Autorský dozor:



Název :

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

4.6.2020

Popis:

Při provádění výkopových prací pro komunikaci byly odkopány vrchy šachet. Z důvodu degradace zdíva se zděné šachty v místě komunikace rozpadaly. Je nutné provést nové vyzdění vrchní části šachet a jejich překrytí, aby byla zachována jejich pojezdovost.

V severovýchodní části objektu navržen anglický dvorek, který má být napojen na stávající dešťovou kanalizaci. Z důvodu nízké výškové úrovně kanalizace nelze anglický dvorek napojit. Bude provedena vsakovací jímka do které bude vyústění odvodnění anglického dvorku v dostatečné vzdálenosti od objektu.

V dvorní části objektu navržen zahradní obrubník u okapového chodníku. Z důvodu kvalitnějšího provedení a zabránění rychlejší degradace betonového okapového chodníku bude doplněn zahradní obrubník i v zadní části objektu.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

69 768,00 Kč

MP :

0,00 Kč

Celkem změna :

69 768,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222


odstavec 6, § 222

Datum :

Podpis :


Zástupce objedr

TDI :



Zástupce zhotovitele :

Autorský dozor:



S.R.O.

ogdlova 23/2
1101

Změnový list č.: 8 - Obruby, dlažba, schodiště, kanalizace
 "Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"
 Položkový rozpočet

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| VCP - vícepráce | | | | | | | 69 768,00 |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 64 634,00 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 3 243,00 |
| 1 | K | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 2,000 | 646,00 | 1 292,00 |
| | vv | | 1,00*1,00*2,00 | | 2,000 | | |
| 2 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 2,000 | 42,90 | 86,00 |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | |
| 3 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 2,000 | 146,00 | 292,00 |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | |
| 4 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním | m3 | 2,000 | 98,20 | 196,00 |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | |
| 5 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2,000 | 89,40 | 179,00 |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | |
| 6 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 | m3 | 2,000 | 161,00 | 322,00 |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | |
| 7 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 2,000 | 190,00 | 380,00 |
| | vv | | 2 | | 2,000 | | |
| 8 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 2,000 | 17,20 | 34,00 |
| 9 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 3,300 | 140,00 | 462,00 |
| | vv | | 2,00*1,65 "Přepočtené koeficientem množství | | 3,300 | | |
| | vv | | Součet | | 3,300 | | |
| D | | 2 | Zakládání | | | | 523,00 |
| 10 | K | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m | m2 | 12,000 | 17,50 | 210,00 |
| | vv | | 1*2*6 | | 12,000 | | |
| 11 | M | 693111460 | textilie netkaná 100%POP 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 13,800 | 22,70 | 313,00 |
| | vv | | 12*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 13,800 | | |
| | vv | | Součet | | 13,800 | | |
| D | | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 2 937,00 |
| 12 | K | 319234125 | Zdivo žump a šachet z cihel 290 mm na MC pevnosti P 20 | m3 | 0,647 | 4 540,00 | 2 937,00 |
| | vv | | 0,29*0,14*0,07*86 | | 0,244 | | |
| | vv | | 0,29*0,14*0,07*74 | | 0,210 | | |
| | vv | | 0,29*0,14*0,07*48 | | 0,136 | | |
| | vv | | 0,29*0,14*0,07*12 | | 0,034 | | |
| | vv | | 0,29*0,14*0,07*8 | | 0,023 | | |
| | vv | | Součet | | 0,647 | | |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 371,00 |
| 13 | K | 452112111 | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm | kus | 1,000 | 142,00 | 142,00 |
| 14 | M | 59224184 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm | kus | 1,000 | 229,00 | 229,00 |
| D | | 5 | Komunikace | | | | 1 858,00 |
| 15 | K | 564851111 | Podklad ze štéřkodrtě ŠD II 150 mm | m2 | 2,500 | 145,60 | 364,00 |
| | vv | | 2,50 | | 2,500 | | |
| | vv | | Součet | | 2,500 | | |
| 16 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl | m2 | 2,500 | 313,00 | 783,00 |
| | vv | | 2,50 | | 2,500 | | |
| | vv | | Součet | | 2,500 | | |
| 17 | M | 592453140 | betonová dlažba BEST- Uriko I-III tl.60mm, povrch standard odstín | m2 | 2,625 | 271,00 | 711,00 |
| | vv | | 2,50*1,05 | | 2,625 | | |
| | vv | | Součet | | 2,625 | | |
| D | | 8 | Trubní vedení | | | | 47 414,00 |
| 18 | K | 894414211 | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek | kus | 14,000 | 703,00 | 9 842,00 |
| 19 | M | 59341430 | panel stropní plný PZD 300x1190x140mm | kus | 6,000 | 1 415,00 | 8 490,00 |
| 20 | M | 59341410.1 | panel stropní plný PZD 300x750x140mm | kus | 6,000 | 948,00 | 5 688,00 |
| 21 | M | 59341450.1 | panel stropní plný PZD 300x1500x140mm | kus | 3,000 | 2 888,00 | 8 664,00 |
| 22 | M | 59224364 | deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 150x180x62,5cm | kus | 1,000 | 8 710,00 | 8 710,00 |
| 23 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu | kus | 1,000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 24 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1,000 | 4 970,00 | 4 970,00 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 8 288,00 |
| 25 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční | m | 21,400 | 175,20 | 3 749,00 |
| | vv | | "celková délka obrubníku" 21,4 | | 21,400 | | |
| | vv | | Součet | | 21,400 | | |
| 26 | M | 592172140 | obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm | kus | 44,940 | 81,00 | 3 640,00 |
| | vv | | 21,40*2*1,05 | | 44,940 | | |
| 27 | K | 966041111 | Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného | m3 | 0,160 | 5 620,00 | 899,00 |
| | vv | | 1,00*0,40*0,40 | | 0,160 | | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 5 134,00 |
| D | | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 5 134,00 |
| 28 | K | 767851101 | pochůzní konstrukce (rám a rošty) | m | 5,700 | 643,00 | 3 665,00 |
| | vv | | 1,20*1,50*3,00 | | 5,700 | | |
| 29 | M | 13010434 | úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm | t | 0,054 | 27 200,00 | 1 469,00 |
| | vv | | 9,55*5,70 | | 54,435 | | |
| | vv | | 54,435*0,001 "Přepočtené koeficientem množství | | 0,054 | | |

Změnový list č.: 9 - Doplnění drenážního systému

"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Bajger s.r.o.

Zástupce objednatele :
TDI :



Zástupce zhotovitele :
Autorský dozor:



Název :

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

4.6.2020

Popis:

Na základě provedeného hydrogeologického průzkumu bylo nutné provést rozšíření drenážního systému k řádnému odvádění vody i od částí objektu, které nebyly zahrnuté v projektové dokumentaci. Původně navržené řešení nebylo dostačující.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

132 753,00 Kč

MP :

0,00 Kč

Celkem změna :

132 753,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222


odstavec 6, § 222

Datum :

Podpis :


Zástupce objednatele

TDI :



Zástupce zhotovitele :

Autorský dozor:



S.R.O.





golova 29/2
-101

Změnový list č.: 9 - Doplnění drenážního systému
 "Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"
 Položkový rozpočet

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------------------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| VCP - vícepráce | | | | | | | 132 753,00 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 101 727,00 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 45 944,00 |
| 1 | K | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 42,488 | 269,00 | 11 429,00 |
| | VV | | "hloubení rýhy podél objektu pro aplikaci hydroizolace a drenáže - severní | | 42,488 | | |
| | VV | | Součet | | 42,488 | | |
| 2 | K | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 21,244 | 27,50 | 584,00 |
| | VV | | "50% objemu výkopu" 42,488*0,50 | | 21,244 | | |
| | VV | | Součet | | 21,244 | | |
| 3 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 84,975 | 186,00 | 15 806,00 |
| | VV | | "hloubení rýhy podél objektu pro aplikaci hydroizolace a drenáže - severní | | 42,488 | | |
| | VV | | Součet | | 42,488 | | |
| 4 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 84,975 | 92,80 | 7 886,00 |
| 5 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 42,488 | 146,00 | 6 203,00 |
| | VV | | "rýhy podél objektu pro aplikaci hydroizolace a drenáže - severní větev" | | 42,488 | | |
| | VV | | Součet | | 42,488 | | |
| 6 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 42,488 | 95,00 | 4 036,00 |
| | VV | | "zásyp rýh a jam" 42,488 | | 42,488 | | |
| | VV | | Součet | | 42,488 | | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 8 244,00 |
| 7 | K | 211531111 | Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým | m3 | 3,690 | 924,00 | 3 410,00 |
| | VV | | "obsyp drenážního potrubí" 11,30*0,88*0,38-(3,14*0,05*2*11,30) | | 3,690 | | |
| | VV | | Součet | | 3,690 | | |
| 8 | K | 212312111 | Lože pro trativody z betonu prostého | m3 | 1,492 | 2 580,00 | 3 849,00 |
| | VV | | "drenážní potrubí vč.revizního svislého potrubí - severní větev" | | 1,492 | | |
| | VV | | Součet | | 1,492 | | |
| 9 | K | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez | m | 11,300 | 49,70 | 562,00 |
| | VV | | "drenážní potrubí vč.revizního svislého potrubí - severní větev" 11,30 | | 11,300 | | |
| | VV | | Součet | | 11,300 | | |
| 10 | M | MAT 002-005 | geotextilní návlék na drenážní trubky 80-100 mm lepený -50 m (bm) | bm | 12,430 | 34,00 | 423,00 |
| | VV | | 11,30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 12,430 | | |
| | VV | | Součet | | 12,430 | | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 2 675,00 |
| 11 | K | 310238411 | Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami | m3 | 0,167 | 4 740,00 | 792,00 |
| | VV | | 1,20*0,70*0,14 | | 0,118 | | |
| | VV | | 0,50*0,70*0,14 | | 0,049 | | |
| | VV | | Součet | | 0,167 | | |
| 12 | K | 310239411 | Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami | m3 | 0,426 | 4 420,00 | 1 883,00 |
| | VV | | 0,07*0,14*0,29*130 | | 0,369 | | |
| | VV | | 0,07*0,14*0,29*20 | | 0,057 | | |
| | VV | | Součet | | 0,426 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 11 246,00 |
| 13 | K | 622331121 | Cementová omítká hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená | m2 | 36,160 | 311,00 | 11 246,00 |
| | VV | | "předúprava ploch pro aplikaci hydroizolačního souvrství podzemního zdiva - | | 36,160 | | |
| | VV | | Součet | | 36,160 | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 30 229,00 |
| 14 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 36,160 | 109,00 | 3 941,00 |
| | VV | | 36,16 | | 36,160 | | |
| 15 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči | m2 | 36,160 | 144,00 | 5 207,00 |
| | VV | | 36,16 | | 36,160 | | |
| 16 | K | 985131411 | Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem | m2 | 36,160 | 155,00 | 5 605,00 |
| | VV | | 36,16 | | 36,160 | | |
| 17 | K | 985142111 | Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2 | m2 | 36,160 | 428,00 | 15 476,00 |
| | VV | | 36,16 | | 36,160 | | |
| D | 997 | | Přesun sutě | | | | 1 068,00 |
| 18 | K | 997013213 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně | t | 0,383 | 1 400,00 | 536,00 |
| 19 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,383 | 237,00 | 91,00 |
| 20 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,383 | 10,30 | 4,00 |
| 21 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0,383 | 1 140,00 | 437,00 |
| D | 998 | | Přesun hmot | | | | 2 321,00 |
| 22 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 8,318 | 279,00 | 2 321,00 |

Změnový list č.: 10 - Oprava vstupní podesty

"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel : CR - Ministerstvo vnitra Zhotovitel : Bajger s.r.o.
Zástupce objednatele :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  Autorský dozor: 

Název : 

Změnový list z podnětu :
Investora Ano
Zhotovitele Ano

Změnový list předložen :

Popis:

V průběhu realizace stavby došlo k popraskání povrchu podesty u vstupu z ulice Jiřího Wolkera. Z důvodu zajištění bezpečnosti je nutné nové položení keramické dlažby a obnovy čistící zóny.

Změna ceny díla VCP/MP :
VCP :
MP :
Celkem změna :

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

| odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | |
|---|---|--|---|
|  |  |  |  |
| Datum : | <input type="text" value=""/> | | |
| Podpis : | | | |
| Zástupce objednatele : | Zástupce zhotovitele : | | S.R.O. Ing. Jolana 28/10/11 |
| TDI : | Autorský dozor: | | |

Změnový list č.: 10 - Oprava vstupní podesty
 "Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"
 Položkový rozpočet

| Č. | KON | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------------------------|-----|---|--|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| VCP - vícepráce | | | | | | | 14 931,00 |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 3 208,00 |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | 1 702,00 |
| 1 | K | 631311214 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na | m3 | 0,333 | 3 680,00 | 1 325,00 |
| | vv | | 2,60*1,60*0,08 | | 0,333 | | |
| 2 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlázení povrchu | m3 | 0,333 | 938,00 | 312,00 |
| 3 | K | 631319195 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za plochu do 5 m2 | m3 | 0,333 | 195,00 | 65,00 |
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | 1 506,00 |
| 4 | K | 965042131 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z | m3 | 0,291 | 3 390,00 | 986,00 |
| | vv | | 2,60*1,60*0,07 | | 0,291 | | |
| 5 | K | 965081333 | Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl | m2 | 4,160 | 125,00 | 520,00 |
| | vv | | 2,60*1,60 | | 4,160 | | |
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 11 723,00 |
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | 1 000,00 |
| 6 | K | 721211401 | PVC vanička bez odtoku 600x400 | kus | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | | 3 184,00 |
| 7 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 1,000 | 54,20 | 54,00 |
| 8 | M | 69752035 | <i>rohož vstupní samonosná kovová - škrabák</i> | m2 | 1,000 | 3 130,00 | 3 130,00 |
| D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | | 7 539,00 |
| 9 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 4,160 | 48,10 | 200,00 |
| | vv | | 2,60*1,60 | | 4,160 | | |
| 10 | K | 771574262 | Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení | m2 | 4,160 | 927,00 | 3 856,00 |
| | vv | | 2,60*1,60 | | 4,160 | | |
| 11 | M | 59761420 | <i>dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i</i> | m2 | 4,784 | 728,00 | 3 483,00 |
| | vv | | 4,16*1,15 *Přepočtené koeficientem množství | | 4,784 | | |
| MP - méně práce | | | | | | | 0,00 |

Změnový list č.: 11 - Odpočet nerealizovaných položek

"Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby"

Objednatel :

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel :

Bajger s.r.o.

Zástupce objednatele :
TDI :



Zástupce zhotovitele :
Autorský dozor:



Název :

Změnový list z podnětu :

Investora

Ne

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

4.6.2020

Popis:

Nerealizované části díla - sítě na lešení, dřevotřískové desky

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

0,00 Kč

MP :

-89 180,00 Kč

Celkem změna :


-89 180,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku


odstavec 4, § 222



odstavec 6, § 222



odstavec 7, § 222



Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele

Zástupce zhotovitele :

TDI :

Autorský dozor:

ER s.r.o.

Gogolova 287
3701101

