

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

**Stavba:** Horka u Stare Paky - 3 x demolice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz) sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**X**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**X**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

**Stavba:** Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Místo: Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	
SO-01	Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP_07_0404	X	X	STA
SO-02	Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP_07_0407	X	X	STA
SO-03	Horka u Stare Paky - socialni zariz. a sklad TO SAP 07 0403	X	X	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	X	X	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-01 - Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP\_07\_0404**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-01 - Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP\_07\_0404**

Místo:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**X**

HSV - Práce a dodávky HSV

X

1 - Zemní práce

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

762 - Konstrukce tesařské

X

764 - Konstrukce klempířské

X

765 - Krytina skládaná

X

766 - Konstrukce truhlářské

X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-01 - Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP\_07\_0404**

Místo:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				X
D	1		Zemní práce				X
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	58,200	X	X
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
2	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	194,000	X	X
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
3	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	103,785	X	X
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	194,000	X	X
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
5	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,910	X	X
	PP		osivo směs travní univerzál				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				X
6	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	5,000	X	X
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m				
7	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	44,560	X	X
	PP		Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
8	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	661,454	X	X
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
9	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,000	X	X
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou				
10	K	962042334	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	3,000	X	X
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m2				
11	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	143,000	X	X
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2				
12	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	50,000	X	X
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy				
13	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3	143,000	X	X
	PP		Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	528,000	X	X
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm				
15	K	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm	m2	143,000	X	X
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm				
D	997		Přesun sutě				X
16	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	24,000	X	X
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m				
17	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	24,000	X	X
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312				
18	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	1 905,424	X	X
	PP		Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
19	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	24,723	X	X
	PP		Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
20	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,342	X	X
	PP		Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
21	K	R005	Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	3,559	X	X
	PP		Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
22	K	R008	Vyklizení prostoru od komunálního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	7,300	X	X
	PP		Vyklizení prostoru od komunálního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				X
D	762		Konstrukce tesařské				X
23	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	214,400	X	X
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
24	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	200,190	X	X
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
25	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	975,000	X	X
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2				
D	764		Konstrukce klempířské				X
26	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	28,620	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
27	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	27,980	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané				
28	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	14,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti				
29	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	4,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti				
30	K	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do suti	kus	2,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků komínových lávek do suti				
31	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	5,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti				
32	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	27,980	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	28,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	D	765	Krytina skládaná				X
34	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	200,190	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti				
35	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	13,990	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti				
36	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	200,190	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny				
	D	766	Konstrukce truhlářské				X
37	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	20,000	X	X
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-02 - Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP\_07\_0407**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-02 - Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP\_07\_0407**

Místo:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**X**

HSV - Práce a dodávky HSV

X

1 - Zemní práce

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

762 - Konstrukce tesařské

X

764 - Konstrukce klempířské

X

765 - Krytina skládaná

X

766 - Konstrukce truhlářské

X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-02 - Horka u Stare Paky - obytny dum - SAP\_07\_0407**

Místo:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				X
D	1		Zemní práce				X
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	56,100	X	X
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
2	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	187,000	X	X
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
3	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	107,670	X	X
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	187,000	X	X
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
5	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	2,805	X	X
	PP		osivo směs travní univerzál				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				X
6	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	5,000	X	X
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m				
7	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	44,560	X	X
	PP		Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
8	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	661,454	X	X
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
9	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,000	X	X
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou				
10	K	962042334	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	3,000	X	X
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m2				
11	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	143,000	X	X
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2				
12	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	50,000	X	X
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy				
13	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3	143,000	X	X
	PP		Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	528,000	X	X
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm				
15	K	460680702	Bourání podlah a mazanin betonových tloušťky do 30 cm	m2	143,000	X	X
	PP		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce bourání podlah a mazanin betonových, tloušťky přes 15 do 30 cm				
	D	997	Přesun sutě				X
16	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	24,000	X	X
	PP		Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m				
17	K	997013322	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m	24,000	X	X
	PP		Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312				
18	K	R001	Likvidace stavební sutí s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	1 905,424	X	X
	PP		Likvidace stavební sutí s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
19	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	24,723	X	X
	PP		Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
20	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,342	X	X
	PP		Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
21	K	R005	Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	3,624	X	X
	PP		Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
22	K	R008	Vyklizení prostoru od komunálního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	6,700	X	X
	PP		Vyklizení prostoru od komunálního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				X
	D	762	Konstrukce tesařské				X
23	K	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	214,400	X	X
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
24	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	200,190	X	X
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
25	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	975,000	X	X
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2				
	D	764	Konstrukce klempířské				X
26	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do sutí	m	28,620	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do sutí				
27	K	764002812	Demontáž okapového plechu do sutí v krytině skládané	m	27,980	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do sutí, v krytině skládané				
28	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do sutí	m	14,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do sutí				
29	K	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do sutí	m2	4,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do sutí				
30	K	764002891	Demontáž lemování sloupků komínových lávek do sutí	kus	2,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování sloupků komínových lávek do sutí				
31	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do sutí	kus	5,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do sutí				
32	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	27,980	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do sutí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	28,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	D	765	Krytina skládaná				X
34	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	200,190	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti				
35	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	13,990	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti				
36	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	200,190	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny				
	D	766	Konstrukce truhlářské				X
37	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	20,000	X	X
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-03 - Horka u Stare Paky - socialni zariz. a sklad TO SAP\_07\_0403**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

252 53 361

CZ25253361

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-03 - Horka u Stare Paky - socialni zariz. a sklad TO SAP\_07\_0403**

Místo:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**X**

HSV - Práce a dodávky HSV

X

1 - Zemní práce

X

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

X

997 - Přesun sutě

X

PSV - Práce a dodávky PSV

X

762 - Konstrukce tesařské

X

764 - Konstrukce klempířské

X

765 - Krytina skládaná

X

766 - Konstrukce truhlářské

X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**SO-03 - Horka u Stare Paky - socialni zariz. a sklad TO SAP\_07\_0403**

Místo:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				X
D	1		Zemní práce				X
1	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	37,500	X	X
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
2	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	125,000	X	X
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
3	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	69,375	X	X
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
4	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	X	X
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
5	M	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,875	X	X
	PP		osivo směs travní univerzál				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				X
6	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000	X	X
	PP		Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m				
7	K	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	15,210	X	X
	PP		Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu vápennou nebo vápenocementovou				
8	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	240,000	X	X
	PP		Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3				
9	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,000	X	X
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnice komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou				
10	K	962042334	Bourání pilířů z betonu prostého	m3	3,000	X	X
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého pilířů průřezu do 0,36 m2				
11	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	143,000	X	X
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2				
12	K	965082941	Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm	m3	50,000	X	X
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy				
13	K	965083131	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm	m3	16,000	X	X
	PP		Odstranění násypu mezi stropními trámy tl. přes 200 mm jakékoliv plochy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm	m2	160,000	X	X
	PP		Demontáž podlah bez polštářů z prken tl. do 32 mm				
	D	997	Přesun sutě				X
15	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	12,000	X	X
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m				
16	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	12,000	X	X
	PP		Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312				
17	K	R001	Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	690,446	X	X
	PP		Likvidace stavební suti s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
18	K	R002	Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	4,824	X	X
	PP		Likvidace dřevního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
19	K	R003	Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	0,282	X	X
	PP		Likvidace kovového odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
20	K	R005	Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	1,824	X	X
	PP		Likvidace odpadu z nebezpečného materiálu (eternit) s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
21	K	R008	Vyklizení prostoru od komunálního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné	t	4,100	X	X
	PP		Vyklizení prostoru od komunálního odpadu s naložením, odvozem na skládku a poplatkem za skládkovné				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				X
	D	762	Konstrukce tesařské				X
22	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	58,000	X	X
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2				
23	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	120,000	X	X
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm				
24	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	96,000	X	X
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2				
	D	764	Konstrukce klempířské				X
25	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	32,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti				
26	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	20,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané				
27	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	5,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti				
28	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	27,980	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti				
29	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	28,000	X	X
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti				
	D	765	Krytina skládaná				X
30	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	100,000	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti				
31	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	10,000	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	100,000	X	X
	PP		Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny				
	D	766	Konstrukce truhlářské				X
33	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	20,000	X	X
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel:

Ceské dráhy a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ:

252 53 361

DIČ:

CZ25253361

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**X**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**X**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

X

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

X

VRN3 - Zařízení staveniště

X

VRN9 - Ostatní náklady

X

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Horka u Stare Paky - 3 x demolice

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Karlovy Vary

Datum: 8. 10. 2020

Zadavatel: České dráhy a.s.

Projektant:

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

X

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

X

D VRN3 Zařízení staveniště

X

1	K	032002000.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby	soubor	1,000	X	X
---	---	-------------	---	--------	-------	---	---

PP Zřízení a odstranění zařízení staveniště, ostatní náklady na realizaci stavby

D VRN9 Ostatní náklady

X

2	K	094002000.R	Úklid a předání dotčených pozemků	soubor	1,000	X	X
---	---	-------------	-----------------------------------	--------	-------	---	---

PP Úklid a předání dotčených pozemků

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

*Rekapitulace stavby* obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

*Soupis prací* pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

**Krycí list soupisu** obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

**Rekapitulace členění soupisu prací** obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

**Soupis prací** obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
eGTypPolozky	OST	Ostatní náklady
	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST