

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **06** **MŠ Čínská**
 Objekt: **01** **Oprava**
 Rozpočet: **01** **Oprava podlahy**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	0,00
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
Celkem	98 096,50


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	98 096,50 CZK
Základní DPH	21 %	20 600,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 118 696,77 CZK

v Dřazce dne 16. 11. 2020



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
711	Izolace proti vodě	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV *				
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					98 096,50	100

Položkový rozpočet

S:	06	MŠ Čínská
O:	01	Oprava
R:	01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
1	631311131	Doplnění mazanin betonem do 1 m ² , nad tl. 8 cm	m3	0,15000		
2	632441491	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	25,20000		
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
3	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	20,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
4	965043331	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m ² mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3	0,50000		
5	965048515	Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	25,20000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	999281145	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,37580		
Díl: 711 Izolace proti vodě						
7	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	25,20000		
8	711212001	Hydroizolační povlak - nátěr Mapegum WPS (fa Mapei), proti vlhkosti	m2	25,20000		
9	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna Mapeband (fa Mapei)	m	12,60000		
10	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	102,21120		
Díl: 776 Podlahy povlakové						
11	776101121	Provedení penetrace podkladu pod povlak podlahy	m2	25,20000		
12	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	18,00000		
13	776421300	Montáž fabionů k PVC podlahám do v. 100 mm	m	18,00000		
14	776511820	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou z ploch nad 20 m ²	m2	25,20000		
15	776521100	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	25,20000		
16	28410102	Marmoleum Forbo Real tl. 2,5 mm š. 2 m dl. 32 m	m2	26,46000		
17	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	298,84500		
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
18	777101101	Příprava podkladu - vysávání podlah prům. vysavačem	m2	25,20000		
19	777553010	Penetrace savého podkladu disperzí pod Nivelit	m2	25,20000		
20	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	25,20000		
21	777553219	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota Nivelit	m2	297,00000		
22	998777202	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	212,78160		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
23	979094111	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	2,58200		
24	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,58200		
25	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,58200		
26	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49,05800		
27	979990181	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	2,58200		
28	979087311	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	2,58200		
29	979087391	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	5,16400		
Díl: VN Vedlejší náklady						
30	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		

Položkový rozpočet

S:	06	MŠ Čínská
O:	01	Oprava
R:	01	Oprava podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				
31	01	Doprava - sondy	ks	1,00000		
32	02	Zajištění materiálu a kapucit	ks	1,00000		
33	900	HZS Práce v tarifní třídě 5 - provedení sond	h	8,00000		