

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/1851 Staňkov - Výtůňská

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 komunikace										
1	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 8 až 32 mm	m3	93,000	89,280	-3,720	950,00	88 350,00	84 816,00	-3 534,00
2	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisku tříděného	m3	16,275	15,624	-0,651	950,00	15 461,25	14 842,80	-618,45
3	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	775,000	744,000	-31,000	150,00	116 250,00	111 600,00	-4 650,00
4	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	826,500	795,000	-31,500	200,00	165 300,00	159 000,00	-6 300,00
5	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	84,303	81,090	-3,213	750,00	63 227,25	60 817,50	-2 409,75
6	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20	m3	10,331	9,380	-0,951	2 500,00	25 827,50	23 450,00	-2 377,50
objekt 301 - Odvodnění silnice III/1851										
7	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	126,875	123,500	-3,375	1 550,00	196 656,25	191 425,00	-5 231,25
8	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	126,875	123,500	-3,375	155,00	19 665,63	19 142,50	-523,13
9	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	96,200	95,420	-0,780	1 550,00	149 110,00	147 901,00	-1 209,00
10	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	416,000	415,420	-0,580	155,00	64 480,00	64 390,10	-89,90
11	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	543,000	538,920	-4,080	50,00	27 150,00	26 946,00	-204,00
12	452386111	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu vyrovnávací prstence z prostého betonu tř. C 25/30 pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	27,000	26,000	-1,000	650,00	17 550,00	16 900,00	-650,00
13	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150	kus	4,000	3,000	-1,000	750,00	3 000,00	2 250,00	-750,00
14	59221009	trouba betonová přímá, na pero a polodrážku D15x100x3 cm	m	4,000	3,000	-1,000	650,00	2 600,00	1 950,00	-650,00
15	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	92,500	91,500	-1,000	250,00	23 125,00	22 875,00	-250,00
16	28611164	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN 8	m	95,275	94,245	-1,030	550,00	52 401,25	51 834,75	-566,50
17	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	21,000	20,000	-1,000	5 500,00	115 500,00	110 000,00	-5 500,00
18	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	21,000	20,000	-1,000	550,00	11 550,00	11 000,00	-550,00
19	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	21,000	20,000	-1,000	550,00	11 550,00	11 000,00	-550,00
20	59223864	prstec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	21,000	20,000	-1,000	250,00	5 250,00	5 000,00	-250,00
21	59223899.R	skruž pro uliční vpust' s otvorem (zapachová uzávěrka) betonová 450x550x50mm	kus	21,000	20,000	-1,000	1 650,00	34 650,00	33 000,00	-1 650,00
22	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	21,000	20,000	-1,000	2 500,00	52 500,00	50 000,00	-2 500,00
23	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	21,000	20,000	-1,000	3 500,00	73 500,00	70 000,00	-3 500,00
24	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500mm	kus	21,000	20,000	-1,000	900,00	18 900,00	18 000,00	-900,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-45 413,48

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
objekt SO 101 - komunikace										
1	113107226	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného se štetem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm	m2	1 295,00000	1 572,24	277,240	100,00	129 500,00	157 224,00	27 724,00
2	113107341	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	42,00000	147,78	105,781	200,00	8 400,00	29 556,20	21 156,20
3	113154364	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	1 510,00000	1 525,00	15,000	200,00	302 000,00	305 000,00	3 000,00
4	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	714,750	772,18	57,432	150,00	107 212,50	115 827,30	8 614,80
5	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 436,000	12 354,91	918,912	1,00	11 436,00	12 354,91	918,91
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	714,750	772,182	57,432	50,00	35 737,50	38 609,10	2 871,60
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 143,600	1 235,491	91,891	5,00	5 718,00	6 177,46	459,46
8	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 486,000	2 327,340	841,340	15,00	22 290,00	34 910,10	12 620,10
9	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 972,000	3 759,170	787,170	135,00	401 220,00	507 487,95	106 267,95
10	566901162	Vyspravení podkladu po překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	21,000	36,000	15,000	825,00	17 325,00	29 700,00	12 375,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: III/1851 Staňkov - Výtůnská										
11	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) tl. od 20 do 40 mm	m2	305,000	459,000	154,000	300,00	91 500,00	137 700,00	46 200,00
12	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	2 910,000	3 015,781	105,781	300,00	873 000,00	904 734,30	31 734,30
13	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	8,000	10,000	2,000	5 500,00	44 000,00	55 000,00	11 000,00
14	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	11,000	13,000	2,000	1 500,00	16 500,00	19 500,00	3 000,00
15	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	40,500	14,500	100,00	2 600,00	4 050,00	1 450,00
16	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	26,000	40,500	14,500	100,00	2 600,00	4 050,00	1 450,00
17	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	26,000	40,500	14,500	100,00	2 600,00	4 050,00	1 450,00
18	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	68,000	82,500	14,500	100,00	6 800,00	8 250,00	1 450,00
19	919999999.R	Kabelová chránička z HD-PE potrubí DN 32 mm s vykopáním rýhy, s materiálem pro lože a obsyp, s výstražnou fólií a s naložením a odvozem vykopaného materiálu	m	480,000	554,000	74,000	400,00	192 000,00	221 600,00	29 600,00
20	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 246,000	1 262,000	16,000	100,00	124 600,00	126 200,00	1 600,00
21	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	26 243,000	26 467,000	224,000	0,50	13 121,50	13 233,50	112,00
22	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	289,000	305,000	16,000	5,00	1 445,00	1 525,00	80,00
objekt 301 - Odvodnění silnice III/1851										
23	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 315	m	199,430	203,400	3,970	950,00	189 458,50	193 230,00	3 771,50
24	28611155	trubka kanalizační PVC DN 315x1000 mm SN8	m	205,413	209,500	4,087	1 750,00	359 472,75	366 625,00	7 152,25
25	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,000	3,000	1,000	1 500,00	3 000,00	4 500,00	1 500,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										337 558,07
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										292 144,59