



MURSP00COIKC

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Účastníci smlouvy

Město Rosice
Palackého nám. 13
665 01 Rosice
Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zadavatel/objednatel)

BS-IMEX, s.r.o,
Zvonařka 408/16, 61700, Brno
[REDACTED] jednatele
IČ: 63476711.....
DIČ: CZ63476711.....
[REDACTED]

(dále jen dodavatel/zhotovitel)

Po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky se zadavatel stává objednatelem, dodavatel se stává zhotovitelem a případný subdodavatel se stává podzhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:

„Dešťová kanalizace ul. Zbýšovská, Rosice“

Předmětem této smlouvy je nová dešťová kanalizace na ul. Zbýšovská – stavební objekt SO301. Část kanalizace je budována nově, část je přeložkou stávající kanalizace, která bude po dokončení nové zrušena a zafoukána cementopopílkovou směsí. Délka kanalizace je 0,4 km. Dále jsou součástí přípojky dešťové kanalizace do nové a stávající části kanalizace – stavební objekt SO701. Součástí díla je uvedení komunikací do pojízdného stavu dle specifikace v rozpočtu.

Dílo bude provedeno v rozsahu a standardech daných realizační projektovou dokumentací, vypracovanou [REDAKCE] tato dokumentace je součástí smlouvy o dílo.

2. Místem plnění zakázky je k.ú. Rosice u Brna, konkrétně ulice Zbýšovská
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemnou formou na zjištěné vady, rozpory a neúplnosti v projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu věcí předaných objednatelem, popř. pokynů objednatele, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu a kterou zjistí nebo by měl zjistit s ohledem na jeho odbornou způsobilost, a to ihned po jejich zjištění. V případě nesplnění této povinnosti, odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré z toho vzniklé škody, včetně vzniklých vad díla.
4. Součástí díla je dále:
 - zajištění přechodného dopravního značení vč. projednání a jeho stanovení
 - zajištění havarijního plánu pro zabezpečení trvalé funkce dešťové kanalizace při výstavbě vč. zajištění čerpací pohotovosti
 - zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla
 - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - zajištění plnění požadavků BOZP na staveništi a v zařízení staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví všech osob, se zvláštním zřetelem na zajištění bezpečnosti dětí z MŠ,
 - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - provedení přejímky stavby,
 - účast na kontrolních prohlídkách stavby se stavebním úřadem a účast na kolaudaci stavby
 - případná dílenská výrobní dokumentace
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, s odbornou péčí a za všech okolností výlučně prostřednictvím odborně způsobilých a řádně poučených osob pro příslušné pracovní úkony.
6. Dílo provede zhotovitel v souladu se všemi podklady a požadavky vyplývajícími ze souboru zadání. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat zejména:
 - technologické předpisy a postupy provádění díla,
 - platné ČSN včetně jejich informativních částí,
 - zákonná ustanovení platná v České republice v době provádění stavby,
 - vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby v platném znění,
 - stavební zákon č. 183/2006 Sb v platném znění v době provádění díla,
 - plán kontrolních prohlídek stavby,
 - požárně bezpečnostní předpisy
 - zhotovitel dodá pouze systémy a výrobky, které splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a prováděcího nařízení vlády č. 190/2002 Sb., pokud je možno požadavky na systémy a výrobky podle těchto předpisů stanovit,
7. Zhotovitel před zahájením prací a před nákupem rozhodujících materiálů zkontroluje všechny údaje a míry v předaných podkladech a je-li to nutné, sladí je s objednatelem a dále předloží TD objednatel:

- osvědčení o jakosti materiálů, atesty materiálů, vč. dokladu, že jsou v souladu s požadavkem stanoveným odst. 3. písm. h bodu II. této smlouvy

O schválení vyhotoví zhotovitel zápis, který bude potvrzený oprávněnými osobami.

III. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu zahájení stavby:
 - a. staveniště k provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání staveniště se smluvní strany zavazují sepsat zápis,
 - b. zdroje a nápojná místa pro staveništní rozvod elektrické energie a vody,
 - c. prostory pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele (prostor pro stavební buňky a sklad) na pozemcích objednatele,
 - d. informace a údaje o poloze stávajících podzemních inženýrských sítí v majetku města na staveništi, jsou-li objednateli známy a nejsou-li uvedeny v jiných dokladech ve smyslu této smlouvy.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to zápisem ve stavebním deníku nebo jiným písemným sdělením.
3. Objednatel zajistí k předání a převzetí díla přizvání osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

IV. Povinnosti zhotovitele

1. V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je zhotovitel povinen:
 - a. provádět dílo řádným způsobem v souladu s touto smlouvou, platnými normami a technickou praxí,
 - b. zřídit a řádně provozovat zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě v rozsahu podle potřeb stavby,
 - c. zajistit a předat podrobné vytýčení a geodetické zaměření stavby
 - d. odstranit zařízení staveniště po ukončení stavby včetně provizorního napojení na inženýrské sítě,
 - e. stanovit a dodržovat pravidla a ustanovení BOZP, PO a ochrany životního prostředí včetně ochrany lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - f. pečovat o předané objekty a konstrukce stavby,
 - g. zajistit v případě potřeby povolení zvláštního užívání komunikace, dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění,
 - h. zajistit v případě potřeby provedení všech nutných a předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - i. zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zákona č.22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - j. zajistit doklady, že dodané výrobky a systémy jsou v souladu s požadavkem stanoveným odst. 3. písm. h bodu II. této smlouvy

- k. zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla a vzorkování, zejména tlakové a kamerové zkoušky a statické zatěžovací zkoušky zhutnění zásypů
 - l. uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň),
 - m. zajistit v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámení o zahájení stavebních prací (oznámení o zahájení stavebních prací provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku, informační tabuli ze stavebního úřadu zajistí investor jako žadatel o stavební povolení nebo jeho zplnomocněný zástupce),
 - n. dodržovat podmínky dané povoleními k realizaci stavby,
 - o. zajistit a předat objednateli dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních – 2x listinná + 2x elektronická (specifikace a výpisy použitých dodávek a materiálů, dokumentace s hlavičkou zhotovitele),
- 2. Zhotovitel uhradí spotřebované množství medií dle článku IV, bodu 1. b) podle doloženého skutečně spotřebovaného množství.
 - 3. Zhotovitel umožní objednateli volný přístup na staveniště i mimo pracovní dobu zhotovitele a to na vlastní nebezpečí. Objednatel se zavazuje při vstupu na staveniště dodržovat veškeré ustanovení BOZ, PO a další, které budou stanoveny zhotovitelem a písemně potvrzeny objednatelem.
 - 4. Zhotovitel vyklidí staveniště v termínu stanoveném v protokolárním předání a převzetí díla jako celku objednatelem.

V. Dokumenty smlouvy a jejich priorita

- 1. Součástí smlouvy jsou tyto dokumenty:
 - Projektová dokumentace zpracovaná [REDAKCE]
 - Položkový rozpočet včetně rekapitulace dodaný zhotovitelem a potvrzený objednatelem.
 - Harmonogram prací
- 4. Pro účely interpretace smluvních podmínek pro provádění předmětného díla z hlediska priority dokumentů platí rovnocennost smlouvy s ostatními shora uvedenými dokumenty.
- 5. V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, případně mezi smlouvou a dalšími dokumenty, které tvoří se smlouvou součást zadávací dokumentace, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 10 pracovních dnů projednány smluvními stranami a dohodnuty případné změny smlouvy.
- 6. Tato smlouva o dílo (závazný text návrhu smlouvy o dílo) je jako součást zadávací dokumentace pro provedení díla vyjádřením obchodních podmínek v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku.

7. Pro účely interpretace smluvních podmínek pro uzavření smlouvy o dílo je priorita shora uvedených dokumentů, tedy smlouvy o dílo a dokumentů, které jsou její součástí ve vztahu vzájemné rovnocennosti.

VI. Lhůty zhotovení díla

1. Zahájení prací: **11. 01. 2021**, v závislosti na klimatických podmínkách
Ukončení prací: **do 31. 05. 2021**
2. Práce na díle budou realizovány v souladu s časovým a finančním harmonogramem stavebních a montážních prací, který bude zahrnovat všechny hlavní stavební činnosti na díle. Tento harmonogram vypracuje zhotovitel. Harmonogram prací tvoří přílohu této smlouvy.
7. Objednatel si vyhrazuje možnost změny závazku na dobu plnění díla. Doba plnění díla se může přiměřeně prodloužit, resp. termín předání hotového díla se může posunout v těchto jednoznačných případech:
- při prodloužení vzniklém v souvislosti s archeologickými nálezy,
 - nebude-li moci zhotovitel pokračovat v pracích z důvodů na straně objednatele,
 - při dlouhodobě výrazně nepříznivých klimatických podmínkách, které by narušovaly technologické procesy prací - nepříznivými klimatickými podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané období z dlouhodobého hlediska obvyklé,
 - v případě jiných závažných, zřetele hodných a objednatelem uznaných důvodů.
8. Případné prodloužení doby plnění díla bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.
9. Případné vícepráce, rozsahově a cenově nepřevyšující 10% z celkové ceny díla, nezakládají zhotoviteli nárok na prodloužení doby plnění díla.

VII. Cena za dílo

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy smluvní cenu:

Cena díla bez DPH 3,880 000,00Kč

DPH 814 800,00Kč

Cena díla celkem včetně DPH 4,694 880,00Kč

slovy: čtyřmilionyšestsetdevadesátčtyřtisíckorun českých.

Plnění nenaplnuje podmínky § 92 a) zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a nebude fakturováno v režimu přenesené daňové povinnosti.

2. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu nejvýše přípustnou. Tuto cenu je možné překročit jen za podmínek uvedených v čl. VII. 4 této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě dodávky.
3. Položkový rozpočet tvoří přílohu této smlouvy a je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací či méněprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.

4. Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
- a) změny předmětu plnění, dohodnutého v dodatku ke smlouvě o dílo,
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
5. Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude změna ceny stanovena následovně:
- a) na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu (viz příloha č. 2) a pokud v nich práce a dodávky tvořící nově specifikované práce nebudou obsaženy, tak doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. Brno v tom roce, ve kterém jsou práce realizovány a tyto odsouhlasí s objednatelem.
- Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani ve sborníku RTS budou účtovány dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o pořizovací přírážku ve výši 4 %.
- b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady nového rozsahu prací. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
6. Stejným způsobem bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec díla, tzv. víceprací či méněprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny.
8. Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku.
9. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.
10. Požadavky na vícepráce budou předkládány formou tzv. změnových listů. Oprávněné osoby předloží požadavek (návrh) na provedení víceprací (změnový list) druhé smluvní straně k odsouhlasení. Po potvrzení změny oprávněnými osobami druhé smluvní strany se požadavek stává dodatkem ke smlouvě ve smyslu čl. XIV. Tato skutečnost se rovněž poznačí do stavebního deníku. Veškeré práce, které nebudou odpovídat rozsahu díla, jak stanoveno v čl. II. odst. 1 budou na základě změnových listů buď přičteny, nebo odečteny od celkové ceny smlouvy, uvedené v čl. VII. odst. 1.
11. Náklady na vytýčení a zaměření stavby, vytýčení stávajících inženýrských sítí, vyhotovení dokumentace skutečného provedení, všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu řízení, poplatky za skládky a zvláštní užívání komunikace hradí zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla.
12. Zhotovitel se zavazuje po dobu provádění díla zabezpečit stavbu proti krádeži. V případě krádeže nese zhotovitel plnou zodpovědnost za uvedení díla do předchozího stavu. Případná krádež nezabavuje zhotovitele povinnosti dodržet sjednané termíny.

VIII. Smluvní pokuty a záruky

1. Smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 10 000,- Kč zaplatí zhotovitel za nedodržení termínu dokončení díla dle čl. VI. 1 (v celých částkách v korunách českých).
2. Smluvní pokutu za každý den prodlení s vyklizením staveniště ve výši 4.000,- Kč zaplatí zhotovitel objednateli.
3. Zhotovitel je povinen předat objednateli před podpisem smlouvy o dílo **písemnou bankovní záruku za zhotovitele**, na první výzvu a bez námitek, vydanou peněžním ústavem, ve výši **5% celkové ceny za plnění díla bez DPH**, zajišťující nároky objednatele z vypořádání této smlouvy, až do okamžiku řádného dokončení a předání celého díla.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a den prodlení.
5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznaných reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou uznanou reklamovanou vadu a za každý den prodlení.
6. V případě prodlení s úhradou faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 21 dnů od obdržení vyúčtování. Totéž se vztahuje i na úrok z prodlení.
8. Výše uvedená ujednání o smluvních pokutách nevylučují nárok objednatele vůči zhotoviteli na náhradu způsobené škody.

IX. Účtování a placení ceny díla

1. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. Obsah faktur musí odpovídat požadavkům zadavatele. Daňové doklady budou doručeny objednateli nejpozději do konce prvního pracovního dne, následujícího po měsíci, ve kterém bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
2. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje zhotovitele včetně IČO a DIČ,
 - c) popis obsahu účetního dokladu,
 - d) datum vystavení,
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - f) datum splatnosti,
 - g) výši ceny bez daně celkem,
 - h) sazbu daně,
 - i) podpis odpovědné osoby zhotovitele,
 - j) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
 - k) přílohu – předávací protokol potvrzující předání a převzetí fakturovaných prací
 - l) uvedení názvu a registračního čísla projektu

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli.
4. Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Případné námitky k faktuře může objednatel uplatnit do 7 kalendářních dnů po obdržení faktury, jinak se má za to, že s fakturou souhlasí.
5. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

X. Záruka, vady díla

1. Záruční doba činí:
 - a. na stavbu objektů 60 měsíců od konečného předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem bez vad a nedodělků,
 - b. u výrobků běžné spotřeby dle záručních listů, min. však 24 měsíců (s výjimkou spotřebního zboží, na které se záruka nevztahuje, např. žárovky).
3. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez jakýchkoliv vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.
4. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
5. Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistil. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.
6. Zhotovitel se zavazuje, že havarijní závady odstraní do 48 hodin po obdržení písemné reklamace. U ostatních závad se do pěti kalendářních dnů po obdržení reklamace dostaví k prohlídce reklamované vady a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín pro odstranění uznané vady. Objednatel se zavazuje, že na dobu nezbytně nutnou vytvoří zhotoviteli podmínky pro odstranění reklamované vady.
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v případě, kdy zhotovitel odmítne vytčené a uplatněné vady předmětného díla odstranit nebo je stran odstraňování vad nečinný, je objednatel oprávněn nechat si reklamované vady odstranit třetím subjektem na náklady zhotovitele.

XI. Předání a převzetí staveniště, předání a převzetí díla

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště k provedení díla v souladu s podmínkami této smlouvy, a to nejpozději v den zahájení prací.
2. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště následující podklady:
 - a. projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby v tištěné podobě v 1 vyhotovení

- b. předání napojovacích bodů na elektro a vodu a kanalizaci
 - c. stavební povolení
3. Zhotovitel předá objednateli po dokončení díla následující doklady:
- a. projektovou dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření a dokladu o vytyčovacích pracích,
 - b. protokoly o zkouškách, provádění, revizích, komplexnosti a kvalitě jednotlivých částí díla,
 - c. stavební deník – příslušná kopie,
 - d. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě,
 - e. návody k obsluze a potvrzené protokoly o zaškolení obsluh,
 - f. případné další doklady nutné ke kolaudačnímu řízení.
4. O převzetí díla pořídí smluvní strany písemný protokol, který bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků s uvedením způsobu a lhůt jejich odstranění a prohlášení objednatele, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí díla uvede objednatel důvody nepřevzetí.
5. Opakovaná přejímka díla se uskuteční shora uvedeným postupem podle tohoto článku smlouvy.
6. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem zpracována a předána objednateli ve dvojím listinném vyhotovení a ve dvojím elektronickém vyhotovení dle následně uvedených zásad:
- a. do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - b. části projektu pro provedení stavby stavebních objektů, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - c. každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. Přejímací řízení se uskuteční na základě písemné výzvy zhotovitele do 5 pracovních dnů po doručení objednateli. V průběhu řízení prověří objednatel soulad dokončeného díla s podmínkami smlouvy. Objednatel musí převzít dílo i v případě, že má drobné a ojedinělé vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení písemné výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemné výpovědi straně první.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 10 kalendářních dnů,
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště vyplývajících z podmínek stavebního povolení a vyjádření dotčených státních orgánů,
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.
- Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinností informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - na majetek objednatele bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - v případě, že nebude ze strany objednatele prokazatelně poskytována potřebná součinnost ve smyslu této smlouvy tak, aby nebylo bráněno zhotoviteli v řádném plnění díla.
5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno vždy písemně a doručeno druhé straně.
6. Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

XIII. Ostatní ujednání

1. Pokud bude při přípravě nebo v průběhu prací třeba rozhodnutí nebo změny rozhodnutí orgánů hygienických, veterinárních, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, které dle platných předpisů obstarává objednatel, je objednatel povinen včas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně v třídenním předstihu zápisem do stavebního deníku k prověření dále uvedených prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to dle schváleného kontrolního a zkušebního plánu. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník ve smyslu přílohy č. 5 k vyhl. 499/2006 Sb. Do deníku se mimo jiné denně zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména popis prováděných prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení kvality prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a nejméně jednou za 3 dny k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím prací. Stavební deník je rozhodným dokumentem a důkazním prostředkem pro posuzování plnění závazků smluvních stran.

XIV. Změny

1. Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou číslovaných dodatků ke smlouvě.

XV. Oprávněné osoby

Za objednatele jsou zmocnění jednat a podepisovat:

- ve věcech smlouvy: Mgr. Andrea Trojanová, starostka města
- ve věcech realizace stavby: 


Za zhotovitele jsou zmocnění jednat a podepisovat

- ve věcech smlouvy: 
- ve věcech realizace stavby: 


XVI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, občanským zákoníkem - zákon č. 89/2012 Sb.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
3. Tato smlouva byla schválena na 49. zasedání Rady města Rosice dne 02. 11. 2020 usnesením č. RM/2020/49/5.

V Rosicích dne 06. 11. 2020



V Brně dne



Přílohy:

- Příloha č. 1 Projektová dokumentace
- Příloha č. 2 Položkový rozpočet
- Příloha č. 3 Harmonogram prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROSICEZBYSOVSKA
Stavba: ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Rosice
Zhotovitel: BS-IMEX , s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06-11-2020
IČ: .00282481
DIČ: CZ00282481
IČ: 63476711
DIČ: CZ63476711
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 959 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 959 000,00	621 390,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			3 580 390,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ob Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROSICEZBYSOVSKA

Stavba: ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

06-11-2020

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 959 000,00	3 580 390,00
ROSICES O301	ROSICE-OPRAVA UL.ZBÝŠOVSKÉ - I.ETAPA - SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE	2 959 000,00	3 580 390,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Objekt:

ROSICESO301 - ROSICE-OPRAVA UL.ZBÝŠOVSKÉ - I.ETAPA - SO 301
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06-11-2020

Zadavatel:

IČ:

.00282481

DIČ:

CZ00282481

Zhotovitel:

IČ:

63476711

DIČ:

CZ63476711

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 959 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 959 000,00	21,00%	621 390,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 580 390,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum

Datum a podpis:

Razítko

06-11-2020

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Objekt:

ROSICESO301 - ROSICE-OPRAVA UL.ZBÝŠOVSKÉ - I.ETAPA - SO 301
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum:

06 - 11 - 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 959 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 844 787,20

1 - Zemní práce	1 097 637,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 380,00
4 - Vodorovné konstrukce	38 284,00
5 - Komunikace pozemní	180 512,00
8 - Trubní vedení	1 354 335,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 520,00
997 - Přesun sutě	96 945,00
998 - Přesun hmot	54 172,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	114 212,80
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	76 212,80
VRN4 - Inženýrská činnost	38 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Objekt:

ROSICESO301 - ROSICE-OPRAVA UL.ZBYSOVSKÉ - I.ETAPA - SO 301
DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Místo:

Datum: 06-11-2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 959 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 844 787,20

D 1

Zemní práce

1 097 637,80

69	K	113106451	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 15 m2	m2	56,100	40,00	2 244,00
68	K	113107043	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překopech ručně	m2	473,100	130,00	61 503,00
2	K	113107511	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	56,100	25,00	1 402,50
3	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	473,100	25,00	11 827,50
80	K	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	42,000	80,00	3 360,00
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	52,000	150,00	7 800,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	100,00	1 500,00
6	K	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	1 780,200	122,00	217 184,40
7	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 780,200	11,00	19 582,20
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh ni do 4 m	m2	2 542,400	50,00	127 120,00
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 542,400	30,00	76 272,00
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	1 780,200	30,00	53 406,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	507,400	200,00	101 480,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	507,400	7,00	3 551,80
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	913,300	210,00	191 793,00
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1 273,700	72,00	91 706,40
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	169,000	145,00	24 505,00
18	M	583312000	šterkopisek	t	338,000	300,00	101 400,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

8 380,00

24	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	419,000	20,00	8 380,00
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

D 4

Vodorovné konstrukce

38 284,00

25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	56,300	680,00	38 284,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

180 512,00

81	K	566901234R01	Vyspravení podkladu po překopech ing sítě plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 500 mm - dočasné zapravení komunikací	m2	564,100	320,00	180 512,00
----	---	--------------	--	----	---------	--------	------------

D 8

Trubní vedení

1 354 335,60

31	K	837395R01	Propojení se stávajícím potrubím	kus	4,000	1 000,00	4 000,00
33	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	247,000	120,00	29 640,00
34	M	28617006	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x1000 mm SN 10	m	247,000	750,00	185 250,00
70	K	871470410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 800	m	172,000	450,00	77 400,00
71	M	28617053	trubka kanalizační PP korugovaná DN 800x6000mm SN10	m	174,580	3 820,00	666 895,60
72	K	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	2,000	300,00	600,00
73	M	28617214	odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 300/150	kus	2,000	2 120,00	4 240,00
74	K	877470430	Montáž sedlových odboček na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 800	kus	13,000	1 000,00	13 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M	28617414	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 800/200	kus	13,000	4 470,00	58 110,00
77	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 300	kus	8,000	15 000,00	120 000,00
78	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN	kus	8,000	18 000,00	144 000,00
53	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	16,000	300,00	4 800,00
54	M	552410310	poklop šachtový třída D 400	kus	16,000	2 900,00	46 400,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 520,00
79	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	726,000	20,00	14 520,00
D 997			Přesun sutě				96 945,00
55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	272,900	50,00	13 645,00
76	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	149,500	350,00	52 325,00
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	123,900	250,00	30 975,00
D 998			Přesun hmot				54 172,80
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	902,880	60,00	54 172,80
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				114 212,80
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				76 212,80
62	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
63	K	012103000R01	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení st. kanalizace vč. přípojek	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření kanalizace	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	26 212,80	26 212,80
D VRN4			Inženýrská činnost				38 000,00
66	K	043144000	Zkoušky těsnosti	soub	1,000	8 000,00	8 000,00
67	K	044002000	Vypracování provozního řádu	soub	1,000	30 000,00	30 000,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ROSICEZBYSOVSKA
Stavba: ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

KSO:
Místo:
Zadavatel: Město Rosice
Zhotovitel: BS-IMEX ,s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06-11-2020
IČ: .00282484
DIČ: CZ00282481
IČ: 63476711
DIČ: CZ63476711
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			921 000,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	921 000,00	193 410,00
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 114 410,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Datum a podpis: 06-11-2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ROSICEZBYSOVSKA

Stavba: ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Místo:

Datum:

06 - 11 - 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		921 000,00	1 114 410,00
ROSICES 0701	ROSICE-OPRAVA UL.ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA - SO 701 PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE	921 000,00	1 114 410,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Objekt:

ROSICESO701 - ROSICE-OPRAVA UL.ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA - SO 701
PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06-11-2020

Zadavatel:

IČ:

.00282484

DIČ:

CZ00282481

Zhotovitel:

IČ:

63476711

DIČ:

CZ63476711

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

921 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	921 000,00	21,00%	193 410,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 114 410,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a

Datum a podpis:

06-11-2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Objekt:

ROSICES0701 - ROSICE-OPRAVA UL.ZBYSOVSKE - I. ETAPA - SO 701
PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

06 - 11 - 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

921 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

843 216,90

1 - Zemní práce

471 333,80

4 - Vodorovné konstrukce

19 992,00

5 - Komunikace pozemní

122 000,00

8 - Trubní vedení

184 646,00

997 - Přesun sutě

25 500,90

998 - Přesun hmot

19 744,20

PSV - Práce a dodávky PSV

18 931,60

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

18 931,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 851,50

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 851,50

VRN4 - Inženýrská činnost

8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ROSICE - OPRAVA UL. ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA

Objekt:

ROSICESO701 - ROSICE-OPRAVA UL.ZBÝŠOVSKÉ - I. ETAPA - SO 701
PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Místo:

Datum:

06-11-2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

921 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

843 216,90

D 1

Zemní práce

471 333,80

1	K	113106421	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic strojně pl přes 15 m2	m2	80,000	15,00	1 200,00
68	K	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně	m2	150,000	130,00	19 500,00
2	K	113107511	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	150,000	25,00	3 750,00
3	K	113107521	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	150,000	25,00	3 750,00
4	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	52,000	150,00	7 800,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	15,000	100,00	1 500,00
69	K	132254205	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3	m3	617,400	180,00	111 132,00
9	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 234,800	55,00	67 914,00
11	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	1 234,800	25,00	30 870,00
12	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	617,400	30,00	18 522,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	192,400	200,00	38 480,00
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	192,400	7,00	1 346,80
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	346,300	200,00	69 260,00
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	425,000	72,00	30 600,00
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	88,200	145,00	12 789,00
18	M	583312000	šterkopísek	t	176,400	300,00	52 920,00

D 4

Vodorovné konstrukce

19 992,00

25	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	29,400	680,00	19 992,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

D 5

Komunikace pozemní

122 000,00

26	K	566901221	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopískem tl. 100 mm	m2	80,000	60,00	4 800,00
27	K	566901231	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 100 mm	m2	80,000	65,00	5 200,00
73	K	566901234R01	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 500 mm - dočasné zapravení komunikací	m2	150,000	320,00	48 000,00
29	K	572371111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 dlažbou	m2	80,000	800,00	64 000,00

D 8

Trubní vedení

184 646,00

70	K	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	29,000	700,00	20 300,00
32	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 150	m	294,000	138,00	40 572,00
71	M	28617003	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000 mm SN 10	m	294,000	421,00	123 774,00

D 997

Přesun sutě

25 500,90

55	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	80,780	55,00	4 442,90
72	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17.03.02	t	25,280	350,00	8 848,00
58	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	55,500	220,00	12 210,00

D 998

Přesun hmot

19 744,20

59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	329,070	60,00	19 744,20
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				18 931,60
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 931,60
60	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem	kus	45,000	420,00	18 900,00
61	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,050	632,00	31,60
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				58 851,50
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 851,50
62	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
63	K	012103000R01	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení st. kanalizace vč. přípojek	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
64	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření kanalizace	soub	1,000	15 851,50	15 851,50
65	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
D VRN4			Inženýrská činnost				8 000,00
66	K	043144000	Zkoušky těsnosti	soub	1,000	8 000,00	8 000,00

Harmonogram prováděných prací -

Rosice - oprava ul.Zbýšovské

Pč.	Prováděný úkol	leden	únor	březen	duben	květen
		11.01.	1.2	1.3	1.4	1.5
	Převzetí a příprava staveniště					
	Bourací práce stávajících konstr.					
	Zemní práce-výkopy-kanalizace					
	Výstavba kanalizace					
	Dokončovací práce					
	Vyklizení staveniště					
	Předání díla investorovi					

V Brně dne 6.11.2020

V případě nepříznivých klimatických podmínek bude hmğ. upraven

