

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 6317/1.20/20

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-017-0069

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **ČR - Státní úřad inspekce práce**
Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava
IČ: 750 46 962
Jednající/zast.: Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor SÚIP
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: [REDACTED]

Technický dozor investora: Martin Lang, U Cihelny 687, 373 12 Borovany, IČ: 60871521

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Korespond. adresa: Kájov 168, 382 21 Kájov
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Jednající/zast.: [REDACTED], na základě plné moci
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
Plátce DPH ano
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 8032

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(dále společně také „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**VZMR č. 15/20 - Oprava dvora OIP 5 České Budějovice**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V průběhu plnění Díla byla zjištěna potřeba provedení změn spočívající v potřebě zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).

3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s čl. 4.3.1 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

2. ZMĚNA SMLOUVY

1. Přehled změn Smlouvy

Smluvní strany se dohodly na rozšíření Smlouvy o dílo spočívající v provedení dodatečných prací, které vznikly v průběhu provádění prací.

2. Zdůvodnění nutnosti uzavření dodatku:

Zhotovitel upozornil na havarijný stav vodovodní přípojky za vodoměrnou šachtou, která je ve vlastnictví SÚIP. Vodovod je zhotoven ze starého litinového potrubí ze 70. let min. století, nyní již dle platných norem má nevyhovující průměr a jeho provedení vykazuje značnou míru koroze a zvýšenou křehkost. Při hutnění konstrukčních vrstev zpevněné plochy hrozí poškození vodovodu. To se nemusí projevit okamžitě, otřesy při hutnění pohnou s potrubím a jeho porucha se může projevit například až po půl roce, poté by bylo nutné opravovat vodovod v nové zpevněné ploše, což by bylo značně nevhodné. O stavu vodovodní přípojky svědčí dvě opravy prováděné na konci loňského roku na přípojce před vodoměrnou šachtou, která je ve vlastnictví ČEVAK a.s. (opravy prováděla společnost ČEVAK a.s., IČO: 60849657, která je správcem vodohospodářské infrastruktury v této oblasti).

Mimo jiné bylo zjištěno při kontrole vodoměrné šachty, že hlavní uzávěr vody je nefunkční a současně je nefunkční kulový uzávěr pro posílení tlaku vody v hydrantovém systému připojeného objektu pro případ požáru.

Cena víceprací je ve výši 55 913,29 Kč bez DPH. Podrobný rozpis a kalkulace víceprací je uveden v položkovém rozpočtu stavby, jež tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Změna bodu 4. (cena)

Smluvní strany se z důvodu vzniklých víceprací, tzn. na základě čl. 4 bodu 4.3.1. Smlouvy, které bude nutné realizovat k navazující stavební činnosti vedoucí k dokončení požadovaného díla, dohodly na změně čl. 4 Cena, a to v souladu s podmínkami pro změnu sjednané ceny uvedené v bodu 4.1 a to tak, že bod 4.1 Smlouvy zní následovně:

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH:	1 105 146,92 Kč
DPH:	232 080,85 Kč
Cena díla vč. DPH:	1 337 227,77 Kč

4. Oceněný soupis prací s výkazem výměr, který byl Zhotovitelem zpracován a Objednatelem odsouhlasen v návaznosti na uzavření Smlouvy o dílo, se nahrazuje aktualizovaným soupisem prací s výkazem výměr, který je přílohou tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

OZ: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod

Dopravní stavby JIH

Místo, datum Kájov,

Jméno

Pozice

Podpis

na základě plné moci

Objednatel:

ČR – Státní úřad inspekce práce

Místo, datum V Opavě


Jméno

Pozice

Podpis

Mgr. Ing. Rudolf Hahn

Generální inspektor SUIP



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: **Oprava dvora OIP 5 České Budějovice**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 105 146,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 105 146,92	232 080,85
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 337 227,77

**Michal
Pavlík**

Digitálně podepsal Michal Pavlík
Datum: 2020.11.23 13:26:30
+01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava dvora OIP 5 České Budějovice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 105 146,92	1 325 485,98
SO 01	Zpevněné plochy	874 347,40	1 057 960,35
SO 02	Odvodnění	174 886,23	211 612,34
SO 03	Oprava vodovodní přípojky	55 913,29	55 913,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dvora OIP 5 České Budějovice

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

874 347,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	874 347,40	21,00%	183 612,95
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 057 960,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dvora OIP 5 České Budějovice

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

874 347,40

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 250,00

1 - Zemní práce

231 689,44

2 - Základy

9 920,76

5 - Komunikace

516 113,50

9 - Ostatní konstrukce a práce

95 373,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dvora OIP 5 České Budějovice

Objekt:

SO 01 - Zpevněné plochy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

874 347,40

D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	21 250,00			
1	K	012103001	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
2	K	012303001	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	5 625,00	5 625,00
4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,00	5 625,00	5 625,00

D		1	Zemní práce	231 689,44			
5	K	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	62,84	83,34	5 237,09
	VV		$2*4+2,5*6,5+4,8*3+(2,2+6)/2*(4,8+7)/2$		62,84		
6	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	24,25	125,00	3 031,25
	VV		$6,5*0,5+2,5*0,5+6,5*0,5+7*0,5+26*0,5$		24,25		
7	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	16,65	307,50	5 119,88
	VV		$7*0,3+14,5*0,3+2*0,3+10*0,3+11*0,3+3,5*0,3+6*0,3+1,5*0,3$		16,65		
8	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	392,10	128,13	50 239,77
	VV		$11,5*4+4*8/2+2,5*5,5+26*14/2+11*3,5/2+(5,5+11,5)/2*15,5$		408,75		
	VV		-16,65		-16,65		
	VV		Součet		392,10		
9	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	116,73	44,88	5 238,84
	VV		$389,1*0,3$		116,73		
10	K	ŠD	ŠD 0/250 Ševětín	t	221,79	104,50	23 177,06
	VV		$116,73*1,9$		221,79		
11	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	47,50	153,75	7 303,13
	VV		$2*2+3*14,5$		47,50		
12	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	72,40	76,50	5 538,60
	VV		$2,5+2+2+1,5+8+17+4,5+9+1,7+3+6,5+6,5+3+3+2,2$		72,40		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	175,26	128,13	22 456,06
	VV		47,5*0,3+62,84*0,3+24,25*0,3+16,65*0,33+392,1*0,33		175,26		
14	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	87,63	15,00	1 314,45
	VV		175,2645/2		87,63		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	173,24	205,36	35 576,57
	VV		175,2645-2,025		173,24		
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	72,40	96,88	7 014,11
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	173,24	19,38	3 357,39
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	311,83	150,00	46 774,50
	VV		173,23950*1,8		311,83		
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,03	448,75	910,96
	VV		jímka u garáží				
	VV		1,5*0,9*1,5		2,03		
20	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuštěním	m2	543,34	17,30	9 399,78
	VV		47,5+62,84+24,25+16,65+392,1		543,34		
D 2		Základy					9 920,76
21	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	24,50	153,51	3 761,00
	VV		10+11+3,5		24,50		
22	K	776992111	Montáž zemního pásu	m	66,50	37,50	2 493,75
	VV		6,5+10+11+3,5+9,5+26		66,50		
23	K	3544206200	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	79,80	45,94	3 666,01
	VV		66,5*1,2		79,80		
D 5		Komunikace					516 113,50
24	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	543,34	321,61	174 743,58
25	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	543,34	335,09	182 067,80
26	K	BET1	betonová dlažba přírodní 200x100x80	m2	554,21	287,44	159 302,12
	VV		543,34*1,02		554,21		
D 9		Ostatní konstrukce a práce					95 373,70
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	27,20	238,75	6 494,00
	VV		3+3+2,2+6,5		14,70		
	VV		8+2,5+2		12,50		
	VV		Součet		27,20		
28	K	BET2	chodníkový obrubník přírodní 1000x250x100	kus	27,47	110,25	3 028,57
	VV		27,2*1,01		27,47		
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,09	2 232,35	2 433,26
	VV		27,2*0,4*0,1		1,09		
30	K	966072KPL	Rozebrání a opětovné osazení kolostavu - komplet	m	1,00	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	95,98	34,38	3 299,79
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	863,82	6,88	5 943,08
	VV		95,98*9		863,82		
33	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	95,98	625,00	59 987,50
34	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	475,00	22,50	10 687,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dvora OIP 5 České Budějovice

Objekt:

SO 02 - Odvodnění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

174 886,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	174 886,23	21,00%	36 726,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

211 612,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava dvora OIP 5 České Budějovice

Objekt:

SO 02 - Odvodnění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

174 886,23

1 - Zemní práce

37 209,35

4 - Vodorovné konstrukce

3 615,38

8 - Potrubí

131 044,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

3 017,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava dvora OIP 5 České Budějovice

Objekt:

SO 02 - Odvodnění

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

174 886,23

D	1	Zemní práce					37 209,35
1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	30,30	384,37	11 646,41
	VV		hlavní řad				
	VV		13*0,6*1,5		11,70		
	VV		od vpustí				
	VV		16*0,6*1,3		12,48		
	VV		od geigrů				
	VV		17*0,6*0,6		6,12		
	VV		Součet		30,30		
2	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	15,15	15,00	227,25
	VV		30,3/2		15,15		
3	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,30	116,25	3 522,38
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,96	205,36	3 277,55
	VV		30,3-14,34		15,96		
5	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	3,85	287,50	1 106,88
	VV		1,4255+0,95*2+0,04*13		3,85		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	19,81	19,38	383,92
	VV		15,96+3,8455		19,81		
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	28,73	150,00	4 309,50
	VV		15,96*1,8		28,73		
8	K	171201212	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	9,23	187,50	1 730,63
	VV		3,8455*2,4		9,23		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	14,34	448,75	6 435,08
	VV		30,3-13,2-2,76		14,34		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,20	186,88	2 466,82
	VV		13*0,6*0,55+33*0,6*0,45		13,20		
11	K	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	22,04	73,75	1 625,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		13,2*1,67			22,04	
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	27,60	17,30	477,48
	VV		46*0,6			27,60	
D 4			Vodorovné konstrukce				3 615,38
13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,76	981,75	2 709,63
	VV		46*0,6*0,1			2,76	
14	K	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,17	3 033,82	515,75
	VV		1,3*1,3*0,1			0,17	
15	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,52	750,00	390,00
	VV		1,3*4*0,1			0,52	
D 8			Potrubí				131 044,00
16	K	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	13,00	256,25	3 331,25
17	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	33,00	397,11	13 104,63
	VV		od vpustí				
	VV		16			16,00	
	VV		od geigerů				
	VV		17			17,00	
	VV		Součet			33,00	
18	K	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 250	m	13,00	579,39	7 532,07
19	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,43	3 825,00	5 469,75
	VV		3,1416*0,55*0,55*1,5			1,43	
20	K	890412R	Vybourání uličních vpustí betonových průměru do 50 cm, výšky do 120 cm včetně vtokové mříže	kus	2,00	1 912,50	3 825,00
21	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,00	23 125,00	23 125,00
22	K	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,00	500,00	1 000,00
23	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	46,00	31,25	1 437,50
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	46,00	12,50	575,00
25	K	935113111	Osazení a DODÁVKA odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	20,00	3 495,94	69 918,80
26	K	R899233121	Zkouška vodotěsnosti, průtočnosti a geometrické přesnosti kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	46,00	37,50	1 725,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce				3 017,50
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,20	212,50	3 017,50

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočet)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba:

OPRAVA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY - DVŮR OIP 5 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Investor:

DOD SO 03 Oprava vodovodní přípojky					
Položka	Text	Anořství	m.j.	Cena	Celkem
1	Zemní práce				
1	113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 <i>venkovní část 8*0,4</i>	3,20 m2 <i>3,2000</i>		71,61	229,15
2	132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 <i>7*0,4*0,9+8*0,4*1,2</i>	6,36 m3 <i>6,3600</i>		384,38	2 444,66
3	132301109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 <i>6,36/2</i>	3,18 m3 <i>3,1800</i>		15,00	47,70
4	161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	6,36 m3		116,25	739,35
5	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,36 m3		205,36	1 306,09
6	171201201 Uložení sypaniny na skládky	6,36 m3		19,38	123,26
7	171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce <i>6,36*2</i>	12,72 t <i>12,7200</i>		150,00	1 908,00
8	174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>6,36-2,4-0,6</i>	3,36 m3 <i>3,3600</i>		448,75	1 507,80
9	175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m <i>15*0,4*0,4</i>	2,40 m3 <i>2,4000</i>		186,88	448,51
10	583373700 šterkopísek frakce 0-63 třída C <i>obsyp a zásyp (3,36+2,4)*1,7</i>	9,79 T <i>9,7920</i>		383,92	3 759,34
11	181102302 Úprava pláň v zářezech se zhutněním <i>15*0,4</i>	6,00 m2 <i>6,0000</i>		17,30	103,80
					Zemní práce Celkem : 12 617,66
4	Vodorovné konstrukce				
12	451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku <i>15*0,4*0,1</i>	0,60 m3 <i>0,6000</i>		981,75	589,05
					Vodorovné konstrukce Celkem : 589,05
5	Komunikace				
13	572340111 Vyspravení krytu komun. po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50mm <i>8*0,4*2</i>	6,40 m2 <i>6,4000</i>		653,19	4 180,42
					Komunikace Celkem : 4 180,42

8 Potrubí			
14	850311811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN do 150	15,00 m 132,00 1 980,00
15	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	1,00 kus 875,75 875,75
16	5523	Příruba SYNOFLEX DN 100 jištěná (104-132mm) HAWLE 7994	1,00 KUS 6 625,00 6 625,00
17	871255301	Montáž kanalizač.potrubí z PE SDR17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90x5,4 mm	15,00 m 128,41 1 926,15
18	711767278	Opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu průměru do 200 mm	1,00 kus 1 007,43 1 007,43
19	286136980	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17, 90 x 5,4 mm <i>15*1,015</i>	15,23 M 207,50 3 159,19 <i>15,2250</i>
20	2861234400	nákrůžek lemový PE100 SDR11 d 90	2,00 kus 336,25 672,50
21	286543680	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	2,00 KUS 672,50 1 345,00
22	891231922	Výměna vodovodních ventilů s ručním kolečkem v šachtách DN 65	1,00 kus 1 727,09 1 727,09
23	422147030	ventil uzavírací přímý s ručním kolem V30 111 616.49 DN65x290 mm	1,00 KUS 2 720,00 2 720,00
24	4221479.00	pomocný materiál (bude fakturováno dle skutečnosti)	1,00 kpl 1 500,00 1 500,00
25	891241222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 80	1,00 kus 869,94 869,94
26	422211060	šoupátko "A" s přírubami, voda, kat.č.: 4000A DN 80 mm PN 16	1,00 KUS 5 625,00 5 625,00
27	4221010100	kolo ruční pro DN 65-80 D 175mm	1,00 kus 438,75 438,75
28	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	18,00 m 51,68 930,24
29	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	15,00 m 12,50 187,50
30	R8992331009	Součinnost ČEVAK	1,00 KPL 1 600,00 1 600,00
			Potrubí Celkem : 33 189,54
9 Ostatní konstrukce a práce			
31	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm <i>8*2</i>	16,00 m 81,10 1 297,60 <i>16,0000</i>
32	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání <i>8*2</i>	16,00 m 47,00 752,00 <i>16,0000</i>
33	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	0,81 t 229,00 185,49
34	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km <i>0,81*9</i>	7,29 t 10,00 72,90 <i>7,2900</i>
35	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	0,81 t 625,00 506,25
36	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	11,87 t 212,50 2 522,38
			Ostatní konstrukce a práce Celkem : 5 336,62
		Sazba DPH	DPH celkem
Celkem		21,00	11 741,79
			Odbytová cena bez DPH: 55 913,29
			Odbytová cena s DPH: 67 655,08