

# SZ Janovice u Rýmařova

" ZÁZEMÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY, VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘÍSTUPOVÉ CESTY"

## SOUHRNNÝ ROZPOČET

		investice
<b>č.</b>	<b>významné samostatné části, stavební díly, položky apod. :</b>	
<b>1</b>	SO 01 - Stavební část zemní práce, SDK konstrukce, podlahy, obklady, dlažby, malby, nátěry, konstrukce zámečnické, tesařské, truhlářské, izolace proti vodě, ZTI, elektro instalace.	1 577 303,040
<b>2</b>	SO 02 - Kanalizační přípojka zhotovení a připojení kanalizace na veřenou kanalizaci	90 626,000
<b>3</b>	SO 03 - přístupová cesta přístupová cesta, včetně opravy kamenných schodů	106 289,000
		<b>1 774 218,040</b>
	<b>celkem (v mil. Kč bez DPH)</b>	<b>1 774 218,040</b>
	DPH 21%	372 585,79
	<b>celkem (v mil. Kč vč. DPH)</b>	<b>2146803,828</b>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** **GHM-759-0** Stavební úpravy zámku Janovice, vestavba soc. zař. do 1NP objektu

Objednatel:

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel:** **Tomáš Foros**  
**Široká Niva 203 792 01**

IČ: **49567578**

DIČ: **CZ7008084864**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
<b>Celkem</b>			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	##### %	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 667 928,86 CZK</b>
Základní DPH	##### %	<b>350 265,06 CZK</b>

Zaokrouhlení

CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 018 193,92 CZK**

v Široké Nivě dne 4.11.2020

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO01	Vestavba sociálního zařízení do 1.NP ob	0	1 577 303	331 234	1 908 537	95
SO02	Kanalizační přípojka	0	90 626	19 031	109 657	5
Celkem za stavbu		0	1 667 929	350 265	2 018 194	116

### Položkový rozpočet

S:	GHM-759-0	Stavební úpravy zámku Janovice, vestavba soc. zař. do 1NP objektu
O:	SO01	Vestavba sociálního zařízení do 1.NP objektu
R:	SO01	Vestavba sociálního zařízení do 1.NP objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				4 700,00		0,01		0,00
	1	113151111	m2	220,00000	5,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	180402111	m2	300,00000	9,30	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00000						
	3	00572400	kg	7,50000	108,00	810,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				7,50000						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				72 204,30		4,06		0,00
	4	317941121	t	0,11486	10 840,00	1 245,08	0,02	0,00	0,00	0,00
				0,11486						
	5	340237212	kus	1,00000	298,00	298,00	0,05	0,05	0,00	0,00
	6	342012134	m2	4,00000	1 038,00	4 152,00	0,03	0,14	0,00	0,00
	7	342262411	m2	21,00000	1 855,00	38 955,00	0,04	0,93	0,00	0,00
	8	346244361	m2	22,35000	649,00	14 505,15	0,12	2,64	0,00	0,00
	9	347015133	m2	12,50000	787,00	9 837,50	0,01	0,17	0,00	0,00
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. - opláštění typu GLASROC, nebo stejných vlastností								
	10	13384015	t	0,12634	25 420,00	3 211,56	1,00	0,13	0,00	0,00
				0,12634						
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				5 400,05		0,32		0,00

11	423351111	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-zřízení (0,55*1,29+0,55*1,29+1,14*1,36)*1,5	m2	4,45410 4,45410
12	423351211	Bednění konstrukcí oblouků a kleneb spodní-odstr. (0,55*1,29+0,55*1,29+1,14*1,36)*1,5	m2	4,45410 4,45410
13	430321314	Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 0,2*0,3*0,9	m3	0,05400 0,05400
14	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R), včetně přikotvení 0,1*0,054	t	0,00540 0,00540
15	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 0,2*0,9	m2	0,18000 0,18000
16	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění 0,2*0,9	m2	0,18000 0,18000
17	411351205	Bednění oblouků, podepření, do 3,5m 0,55*1,29+0,55*1,29+1,14*1,36	m2	2,96940 2,96940
Díl: 5		Komunikace		
18	584121111	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	220,00000
19	5-101	Panel 3000x2000x150 mm PRONÁJEM, DOVOZ, ODVOZ	ks	40,00000
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní		
20	612434133	Omítkový sanač syst., vnitřní, 3vrst., systém např. Webersan super	m2	155,00000
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
21	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm P1 : 4,4*(0,08) P2 : (11,62+11,01)*(0,08) P3 : (10,17+9,69)*(0,08) P4 : 5,2*(0,08)	m3	4,16720 0,35200 1,81040 1,58880 0,41600
22	631312621	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P1 : 4,4*(0,06+0,1) P2 : (11,62+11,01)*(0,06+0,1) P3 : (10,17+9,69)*(0,06+0,1) P4 : 5,2*(0,06+0,1)	m3	8,33440 0,70400 3,62080 3,17760 0,83200
23	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37 52,09*2,099*1,2*0,001*2	t	0,26241 0,26241
24	632411105	Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm	m2	52,09000

420,00	1 870,72	0,01	0,03	0,00	0,00
97,99	436,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4 265,00	230,31	2,53	0,14	0,00	0,00
51 389,97	277,51	1,02	0,01	0,00	0,00
1 353,00	243,54	0,03	0,01	0,00	0,00
174,00	31,32	0,00	0,00	0,00	0,00
778,00	2 310,19	0,04	0,13	0,00	0,00
	8 532,00		32,37		0,00
20,60	4 532,00	0,08	18,37	0,00	0,00
100,00	4 000,00	0,35	14,00	0,00	0,00
	165 230,00		6,58		0,00
1 066,00	165 230,00	0,04	6,58	0,00	0,00
	71 860,73		30,80		0,00
1 466,00	6 109,12	2,16	9,00	0,00	0,00
3 865,00	32 212,46	2,53	21,04	0,00	0,00
32 409,97	8 504,70	1,07	0,28	0,00	0,00
308,50	16 069,77	0,01	0,46	0,00	0,00



38	965042231	Bourání podlah z mazanin betonových (vč. vrstev nespecifikovaných) tl. nad 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. podlahy nad 20 cm Bourání souvrství podlah bude prováděno šetrně, s ohledem na možnost dalšího využití cihel, dlažby apod.  P1 : 4,4*0,28 P2 : (11,62+11,01)*0,48 P3 : (10,17+9,69)*0,28 P4 : 5,2*0,28	m3	19,11120	3 030,00	57 906,94	0,00	0,00	2,20	42,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				27 945,93		0,00		0,00
39	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	74,52248	375,00	27 945,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				2 859,39		0,02		0,00
40	711212002	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, tl. 2mm dvouvrstvá 1*1+2,0*(1,0+0,7*2)	m2	5,80000	489,50	2 839,10	0,00	0,02	0,00	0,00
41	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02134	951,00	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				217 652,87		0,00		0,00
42	720-01	ZTI - viz samostatná příloha	kpl	1,00000	217 652,87	217 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	728	Vzduchotechnika				41 500,21		0,00		0,00
43	728-01	Vzduchotechnika - viz samostatná příloha	kpl	1,00000	41 500,21	41 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				7 002,02		0,19		0,17
44	289971211	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, ochrana podlahy P	m2	6,26000	19,00	118,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45	762431225	Montáž obložení stěn OSB deskami 34*0,20	m2	6,80000	67,30	457,64	0,00	0,00	0,00	0,00
46	762512115	Položení desek OSB - ochrana podlahy P	m2	6,26000	158,50	992,21	0,00	0,00	0,00	0,00
47	766411811	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2, OSB desky po obvodu místností po vytvrnutí betonu  34*0,20	m2	6,80000	121,51	826,27	0,00	0,00	0,02	0,17
48	60725014	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm 34*0,2*1,2	m2	8,16000	167,00	1 362,72	0,01	0,09	0,00	0,00
49	607250361	Deska dřevoštěpková OSB RH tl. 25 mm 6,26*1,1	m2	6,88600	407,00	2 802,60	0,01	0,10	0,00	0,00
50	67352004	Geotextilie netkaná 300 g/m2 6,26*1,1	m2	6,88600	24,40	168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
51	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,19392	1 411,00	273,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				268 722,80		0,85		0,00

52	766-03/T	3/T Dveře dřevěné jednokřídle vč. kování, 900x1970 mm, D+M dle PD	ks	3,00000	29 000,00	87 000,00	0,09	0,26	0,00	0,00
53	766-04/T	4/T Dveře dřevěné jednokřídle vč. kování, 900x1810 mm, D+M dle PD	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00	0,07	0,07	0,00	0,00
		KOPIE DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!								
54	766-05/T	5/T Dveře dřevěné jednokřídle vč. kování, 900x1970 mm, D+M dle PD	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,07	0,07	0,00	0,00
		KOPIE DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!								
55	766-06/T	6/T Dveře dřevěné jednokřídle vč. kování, 930x1870 mm + nadsvětlík 800x400 mm, D+M dle PD	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00	0,08	0,08	0,00	0,00
		KOPIE DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!								
56	766-07/T	7/T Dveře dřevěné jednokřídle vč. kování, 1300x2260 mm + nadsvětlík 1300x660 mm, repase dle PD	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,08	0,08	0,00	0,00
57	766-08/T	8/T Dveře dřevěné jednokřídle vč. kování, 1020x1870 mm, D+M dle PD	ks	1,00000	23 000,00	23 000,00	0,08	0,08	0,00	0,00
		KOPIE DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ!								
58	766-09/T	9/T Dveře dřevěné jednokřídle s rámovou zárubní, vč. kování, 900x1810 mm, repase dle PD	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,07	0,07	0,00	0,00
59	766-10/T	10/T Okno dřevěné dvoukřídle kastlíkové s vnitřní skládací okenicí dřevěnou, 1020x2320 mm, repase dle PD	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	0,08	0,08	0,00	0,00
60	766-11/T	11/T Okno dřevěné dvoukřídle jednoduché, 1030x1560 mm, repase dle PD	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,06	0,06	0,00	0,00
61	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,82700	874,00	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				24 410,80		0,20		0,00
62	767811100	Montáž větracích mřížek, typ VM	kus	26,00000	120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	767-Z1	Z1 ocelový rám, D+M dle PD	ks	3,00000	5 900,00	17 700,00	0,06	0,19	0,00	0,00
64	767-40	PVC větrací mřížka s pevnou žaluzií a sítkou, rozměr 100x100 mm, bílá	kus	26,00000	128,30	3 335,80	0,00	0,01	0,00	0,00
65	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,19570	1 303,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				64 748,43		1,16		0,00
66	771111121	Montáž podlahových lišt	m	34,00000	102,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	771212113	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	52,09000	518,00	26 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		P1 : 4,4		4,40000						
		P2 : 11,62+11,01		22,63000						
		P3 : 10,17+9,69		19,86000						
		P4 : 5,2		5,20000						
68	775981102	Montáž přechod.podlahové lišty na hmož.,vlysy,park nebo na narážecí profil	m	3,00000	136,50	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00

69	771-301	Očištění a omytí podlahy s použitím biocidního přípravku	m2	6,26000	24,60	154,00	0,00	0,01	0,00	0,00
70	771-302	Doplnění dlažby (přizpůsobit formát, odstín a dekor), D+M dle PD	m2	0,50000	2 000,00	1 000,00	0,01	0,01	0,00	0,00
71	5537005224	Lišta přechodová nerez 12 721/F vrtaná l=270 cm, š 30 mm	kus	2,00000	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	597642031	Dlažba protiskluz. SB dle výběru investora 52,09*1,1	m2	57,29900 57,29900	491,00	28 133,81	0,02	1,10	0,00	0,00
73	771-10	Lišta s prořezem dřevěná (hliníková), dle PD 34*1,1	bm	37,40000 37,40000	89,90	3 362,26	0,00	0,04	0,00	0,00
74	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,15794	603,01	698,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				39 186,25		0,57		0,00
75	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	31,00000	638,99	19 808,69	0,00	0,15	0,00	0,00
76	781497111	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům , D+M	m	20,00000	282,51	5 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00
77	597813623	Obkládačka dle výběru investora 31*1,1	m2	34,10000 34,10000	392,50	13 384,25	0,01	0,42	0,00	0,00
78	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,56899	603,01	343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	783	Nátěry				7 151,64		0,00		0,00
79	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	4,00000	223,00	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	783225600	Nátěr kovových konstrukcí 2x , antikorozní, odstín tm. hnědý včetně pomocného lešení.	m2	4,00000	176,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	783226100	Nátěr kovových konstrukcí základní	m2	4,00000	68,90	275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
82	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	180,00000	28,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	783903811	Odmaštění podkladů a obroušení	m2	4,00000	60,01	240,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				36 746,15		0,15		0,00
84	783903812	Odmaštění podkladu	m2	180,00000	26,80	4 824,00	0,00	0,01	0,00	0,00
85	784185112	Malba silikát. prodyš. nátěrem otěruvzdorným, bílá, bez penetrace, 2 x, dle technologie	m2	335,00000	95,29	31 922,15	0,00	0,14	0,00	0,00
Díl:	M21	Elektromontáže				172 536,02		0,00		0,00
86	M21-01	Elektro - viz samostatná příloha	kpl	1,00000	172 536,02	172 536,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				182 924,24		0,00		0,00
87	979097012	Pronájem kontejneru 7 t	den	10,00000	148,80	1 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	979017111	Svislé přemístění suti nošením na H do 3,5 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	69,93218	690,00	48 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00
89	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	69,93218	225,00	15 734,74	0,00	0,00	0,00	0,00
90	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 048,98268	15,70	16 469,03	0,00	0,00	0,00	0,00
91	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	69,93218	300,00	20 979,65	0,00	0,00	0,00	0,00

92	979087312	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	279,72871	285,99	79 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				12 800,00		0,00		0,00
93	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	02	Mobilní oplocení 9*2+10*2	bm	38,00000 38,00000	100,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	03	Zábor veřejných prostranství	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CELKEM

1 577 303,04

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

**STAV. ÚPRAVY ZÁMKU JANOVICE, VESTAVBA SOC.ZAŘ. DO 1.NP OBJEKTU.**

KSO:

Místo:

Janovice

CC-CZ:

Datum:

#####

Zadavatel:

NPÚ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš Foros

IČ:

49567578

DIČ:

CZ7008084864

Projektant:

GHM v.o.s. Opava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH****90 625,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 625,82	21,00%	19 031,42
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****109 657,24**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba:

**STAV. UPRAVY ZAMKU JANOVICE, VESTAVBA SOC.ZAR. DO 1.NP OBJEKTU.  
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA**

Místo: Janovice

Datum: #####

Zadavatel: NPÚ  
Zhotovitel: Tomáš Foros

Projektant:   
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**90 625,82**

HSV - Práce a dodávky HSV

90 625,82

1 - Zemní práce

68 519,64

4 - Vodorovné konstrukce

4 179,56

5 - Komunikace pozemní

2 613,00

8 - Trubní vedení

13 580,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

620,00

997 - Přesun sutě

1 054,17

998 - Přesun hmot

59,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**STAV. ÚPRAVY ZÁMKU JANOVICE, VESTAVBA SOC.ZAŘ. DO 1.NP OBJEKTU.**

Místo: Janovice

Datum: #####



17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	10,800	184,00	1 987,20	základní
18	M	58337344	štěrkopisek frakce 0/32	t	23,600	305,50	7 209,80	základní
VV				11,8*2 'Přepočtené koeficientem množství	23,600			
19	K	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaninysítím, uložené do 3 m	m3	10,800	45,50	491,40	základní
20	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	54,000	20,00	1 080,00	základní
39	K	1834052p.c.	Výsev trávníku po překozech	m2	54,000	9,30	502,20	základní
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	108,00	162,00	základní
VV				60*0,025 'Přepočtené koeficientem množství	1,500	0	0	
D 4				Vodorovné konstrukce			4 179,56	
23	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	3,600	1 160,99	4 179,56	základní
D 5				Komunikace pozemní			2 613,00	
24	K	572340112	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	3,000	871,00	2 613,00	základní
D 8				Trubní vedení			13 580,45	
25	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	34,000	29,91	1 016,94	základní
26	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	34,000	253,00	8 602,00	základní
27	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	1,000	1 945,00	1 945,00	základní
28	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	1,000	902,00	902,00	základní
29	K	894812141	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	504,00	504,00	základní
30	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	100,00	100,00	základní
31	K	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pro třídu zatížení A15 s teleskopickou trubicí	kus	1,000	380,50	380,50	základní
32	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně stáv. šachty DN 160	kus	1,000	130,01	130,01	základní
D 9				Ostatní konstrukce a práce, bourání			620,00	
33	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	8,000	77,50	620,00	základní
D 997				Přesun sutě			1 054,17	

34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,530	225,00	344,25
35	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,530	164,00	250,92
36	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,530	300,00	459,00
D		998	Přesun hmot				59,00
37	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,622	59,80	37,20
38	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,158	138,00	21,80

základní

základní

základní

základní

základní

# KRYCÍ LIST

<b>Rozpočet</b>	1	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>001</b>	<b>Přístupová komunikace pro sociální zařízení</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>2020</b>	<b>SZ Janovice u Rýmařova</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel	XXXXXXXXXX	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	102 201	Ztížené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem		102 201	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		102 201	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		106 289	Ostatní náklady celkem
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno : <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		106 289 Kč
DPH	21,0 %		22 321 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>128 610 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	SZ Janovice u Rýmařova	Rozpočet :	1
Objekt :	Přístupová komunikace pro sociální zařízení		

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	11 033				
2 Zakládání	1 391				
18 Povrchové úpravy terénu	3 169				
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	45 498				
59 Dlažby a předlažby komunikací	5 000				
F10 Ostatní investiční náklady	7 000				
88 Kanalizace	29 111				
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>102 201</b>				

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			102 201	0
Oborová přírážka			102 201	0
Přesun stavebních kapacit			102 201	0
Mimostaveništní doprava		3,0	102 201	3 066
Zařízení staveniště			102 201	0
Provoz investora			102 201	0
Kompletační činnost (IČD)		1,0	102 201	1 022
Rezerva rozpočtu			102 201	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>4 088</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :		2020 SZ Janovice u Rýmařova			Rozpočet: 1	
Objekt :		001 Přístupová komunikace pro sociální zařízení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122201101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50m	m3	5,74	93,30	535,54
		Plocha přístupového chodníku (27,9+13,1+16,5)x2x0,05		5,74		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,22	189,50	3 263,19
		Plocha přístupového chodníku (27,9+13,1+16,5)x2x0,15		17,22		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	22,96	37,70	865,59
4	132201102R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 nad 100 m3	m3	2,98	480,00	1 430,40
		kanalizace, základový pas				
		kanalizace 13,5x0,3x0,4		1,62		
		základový pas 1,7x1x0,8		1,36		
5	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	2,98	169,51	505,14
		1,62+1,36		2,98		
6	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	25,94	96,60	2 505,80
		ornice - zemina pro teréni úpravy				
		22,96+2,98		25,94		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku - bez poplatku zajišťuje investor	m3	25,94	16,31	423,08
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	114,80	13,10	1 503,88
		Plocha přístupového chodníku (27,9+13,1+16,5)x2		114,80		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>11 032,63</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Zakládání</b>				
9	271571112R00	Poišťář základu ze štěrkodrti 0/32	m3	1,36	1 023,00	1 391,28
		základový pas 1,7x1x0,8		1,36		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Zakládání</b>				<b>1 391,28</b>
<b>Díl: 18</b>		<b>Povrchové úpravy terénu</b>				
10	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	4,00	44,90	179,60
11	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	4,00	262,50	1 050,00
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	70,00	9,30	651,00
		70		70,00		
13	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	70,00	13,00	910,00
14	00572400	Směs travní parková I. sidištní	kg	3,50	108,00	378,00
		70*0,05		3,50		
<b>Celkem za</b>		<b>18 Povrchové úpravy terénu</b>				<b>3 168,60</b>

Položkový rozpočet						
Stavba :		2020 SZ Janovice u Rýmařova			Rozpočet: 1	
Objekt :		001 Přístupová komunikace pro sociální zařízení				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 56</b>		<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				
15	541971112Réé	Zřízení vrstvy geotextilie, uchycení sponami 150gr/m2	m2	174,00	44,80	7 795,20
		dodávka a pokládka geotextilie 58x3		174,00		
16	564762115R00	Podklad z kameniva drceného vel. 0/32 mm, tl. 19 cm	m2	114,80	231,50	26 576,20
		kamenivo pro stavební účely				
		114,8		114,80		
17	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti vel. 0-4 mm po zhutnění tl. 3 cm	m2	114,80	68,91	7 910,87
		kamenivo pro stavební účely				
		114,8		114,80		
18	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	46,00	69,91	3 215,86
<b>Celkem za</b>		<b>56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>45 498,13</b>
<b>Díl: 59</b>		<b>Dlažby a předlažby komunikací</b>				
19		Oprava kamenných schodů u vstupu do budovy "C"	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
		Demontáž a očištění stávajících tří kamenných stupňů, zpětně osazení stupňů s výškovým podezděním na připravený štěrkový základ				
20		Oprava stávající betonové podesty u vstupu do budovy "B"	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
		Očištění, přestěrkování, úprava přechodových hran				
<b>Celkem za</b>		<b>59 Dlažby a předlažby komunikací</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Díl: F10</b>		<b>Ostatní investiční náklady</b>				
21	F00000000001	Ostatní investiční náklady vytyčení stavby	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
22	F00000000003	Ostatní investiční náklady - ruční ohraničení výkopu rýčem	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
23	F00000000005	Ostatní investiční náklady dokum. skutečného provedení stavby, vč. digit. zprac.	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>F10 Ostatní investiční náklady</b>				<b>7 000,00</b>
<b>Díl: 88</b>		<b>Kanalizace</b>				
24	87133.3OAO	Potrubí z trub plast. odpad DN do 150	mb	13,50	2 115,01	28 552,64
25	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění, výplní rýh	t	0,90	619,99	557,99
<b>Celkem za</b>		<b>88 Kanalizace</b>				<b>29 110,63</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**STAV. ÚPRAVY ZÁMKU JANOVICE, VESTAVBA SOC.ZAŘ. DO 1.NP OBJEKTU - ZDRAVOINSTALACE**

KSO:

Místo: Janovice

CC-CZ:

Datum: #####

Zadavatel:

NPÚ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

[REDACTED]

IČ:

49567578

DIČ:

CZ7008084864

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**217 652,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	217 652,87	21,00%	45 707,10
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**263 359,97**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy zámku Janovice, vestavba sociálního zařízení 1.NP objektu-VZT**

KSO:

Místo: Janovice

CC-CZ:

Datum: #NENÍ\_K\_DISPOZICI

Zadavatel:

#####

IČ:

#NENÍ\_K\_DISPOZICI

DIČ:

#NENÍ\_K\_DISPOZICI

Uchazeč:

██████████

IČ:

49567578

DIČ:

CZ7008084864

Projektant:

██████████

IČ:

42045657

DIČ:

IČ:

42045657

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**41 500,21**

	Základ daně	Sazba daně	Vyše daně
DPH základní	41 500,21	21,00%	8 715,04
snižená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50 215,25**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy zámku Janovice, vestavba sociálního zařízení 1.NP objektu-VZT**

Místo:

Janovice

Datum:

#NENÍ\_K\_DISPOZICI

Zadavatel: #NENÍ\_K\_DISPOZICI  
Uchazeč: Tomáš Foros

Projektant:  
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

41 500,21

PSV - Práce a dodávky PSV

41 500,21

751 - Vzduchotechnika

41 500,21

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy zámku Janovice, vestavba sociálního zařízení 1.NP objektu-VZT

Místo: Janovice

Datum: #NENÍ\_K\_DISPOZICI

Zadavatel: #NENÍ\_K\_DISPOZICI

Projektant:

Uchazeč: Tomáš Foros

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>41 500,21</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 500,21
D	751		Vzduchotechnika				41 500,21
1	K	751133012	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm	kus	1,000	754,00	754,00
8	K	751133012p.c.1	Tříotáčkový diagonální ventilátor DN 200, 230V,95W,IP 44, 460 m3/hod, 180Pa	kus	1,000	6 655,00	6 655,00
2	K	751322011	Mtž talířového ventilu D do 100 mm	kus	3,000	128,50	385,50
9	K	751322011p.c.1	Talířový odvodní ventil DN 100	kus	3,000	146,00	438,00
3	K	751322012	Mtž talířového ventilu D do 200 mm	kus	3,000	164,00	492,00
10	K	751322012p.c.1	Talířový odvodní ventil DN 125	kus	3,000	163,00	489,00
4	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 125 mm	m	13,000	613,50	7 975,50
12	K	751510042p.c.2	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté DN 200 mm	m	23,000	836,00	19 228,00
5	K	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	1,000	164,00	164,00
13	K	751514679p.c.1	Zpětná klapka DN 200	kus	1,000	515,00	515,00
6	K	751572002	Uchycení potrubí kruhového na konstrukci D do 200 mm	kus	20,000	191,00	3 820,00
14	K	751691111	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	6,000	65,20	391,20
7	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	386,028	0,50	193,01

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU JANOVICE  
VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  
DO 1.NP OBJEKTU – JANOVICE

D.1.4.e - Technika prostředí staveb  
Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů

ROZPOČET
----------

REKAPITULACE
--------------

Kč
----

1. MATERIÁL SILNOPROUD	102 851,99 Kč
2. MONTÁŽ SILNOPROUD	69 684,03 Kč

<b>CELKEM BEZ DPH</b>	<b>172 536,02 Kč</b>
-----------------------	----------------------

DPH 21%	36 232,56 Kč
---------	--------------

<b>CELKEM S DPH</b>	<b>208 768,59 Kč</b>
---------------------	----------------------

I.Ceny el. instalačního materiálu (C21M, C22M, C36M, C38M, C46M)

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Rozvaděčová technika (není-li uvedeno jinak)</b>						
1.	M	Dozbrojení stáv. rozvaděče RH-Stáv. v 1.NP o 1x jistič B32/3 pro rozvaděč RS, vše 10kA	ks	1	680,00	680,00
2.	M	Smontovaný instalační rozvaděč, oceloplechový, zapuštěný, 104 modulů - ozn. RS, v provedení "Z" (švxh) 378x1193x160mm, IP40/30,viz výkres	ks	1	18164,00	18164,00
						<b>18844,00</b>

**Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el. spotřebiče**

1.	M	Spínač č.1, IP40, bílý-lesk, do krabice	ks	6	155,00	930,00
2.	M	Jednoduchá zásuvka 16A/230V + clonl	ks	5	119,00	595,00
3.	M	Sporákový spínač 16A/400V, do krabice, bílá-lesk, IP40	ks	1	506,00	506,00
4.	M	Krabice KU 68 - prázdná (pod omítku)	ks	15	6,00	90,00
5.	M	Krabice KU 68 - prázdná + víčko (pod omítku)	ks	10	10,00	100,00
6.	M	Krabice KR 97 - prázdná + víčko (pod omítku)	ks	5	24,00	120,00
7.	M	Lišta vkladací 40x40mm (přívod z RH do RS)	m	15	38,00	570,00
8.	M	Hmoždinky prům.8mm	ks	150	2,00	300,00
9.	M	Vruty chrom.	ks	150	1,00	150,00
10.	M	Svorka lámací	ks	2	25,00	50,00
11.	M	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	80	9,00	720,00
12.	M	Svorka na potrubí pro OP	ks	6	12,00	72,00
13.	M	Pásek Cu 30cm pro svorku	ks	6	15,00	90,00
14.	M	ochranné místní pospojování v krabici	ks	1	350,00	350,00
15.	M	Elektrický přímotopný konvektor 1500 W, IP24, el. třídy II, rozměru 665 x 451 x 78mm, 5,4kg	ks	5	1900,00	9500,00
16.	M	Automatický osoušeč rukou, bílý, rozr	ks	2	5693,00	11386,00
17.	M	Elektrický topný žebřík, bílý, rozměru 4 Napájecí zdroj 230/24V pro bezdotykové ovládání pisoárů (pro 4ks)	ks	1	2117,00	2117,00
18.	M		ks	1	1725,00	1725,00
19.	M	Sádra	kg	90	14,00	1260,00
						<b>30631,00</b>

**Svítlidla a světelné zdroje vč. zdrojů**

1.	M	A - Velmi tenké, kruhové přisazené LED svítidlo. LED předřadník. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový	ks	8	1541,00	12328,00
2.	M	AN - Velmi tenké, kruhové přisazené LED svítidlo + nouzový modul 1h. LED předřadník. Těleso: bílý polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65,	ks	7	2840,00	19880,00

3.	M	B - Nástěnné LED svítidlo, elektronický předřadník. Těleso: bílé ocelové. Difuzor: opálový	ks	4	1000,00	4000,00
4.	M	N1 - Fotoluminiscenční tabulka se směrem úniku (umístit na dveře)	ks	6	74,00	444,00
5.	M	Poplatek za recyklaci dle zákona - svítidel	ks	19	4,70	89,30

<b>36741,30</b>
-----------------

<b>Vodiče a kabely</b>
------------------------

1.	M	CYKY-O 2(3)x1,5 (vypínače)	m	30	11,00	330,00
2.	M	CYKY-J 3x1,5	m	345	11,00	3795,00
3.	M	CYKY-J 3x2,5	m	210	17,00	3570,00
4.	M	CYKY-J 5x10	m	35	121,00	4235,00
5.	M	H07V (CY) 2,5 (rozvaděč, protah. vodič	m	25	6,00	150,00
6.	M	H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	m	40	9,00	360,00
7.	M	H07V (CY) 6 (místní pospojování, ochr	m	20	14,00	280,00
8.	M	H07V (CYA) 10 - (hlavní a místní pospo	m	40	23,00	920,00

<b>13640,00</b>
-----------------

<b>Podružný materiál 3% z ceny materiálů</b>
--

1.	M	3% z (ceny materiálů)
----	---	-----------------------

<b>2995,69</b>
----------------

<b>Elektroinstalační materiál celkem bez DPH (silnoproud)</b>
---

<b>102851,99</b>
------------------

**II. Montážní práce (C21M, C22M,  
C36M, C38M, C46M)**

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena	Cena celkem
<b>Montáž rozvaděčové techniky (není-li uvedeno jinak)</b>						
1.	K	Dozbrojení stáv. rozvaděče RH-Stáv. v 1.NP - 1x jistič B32/3, vše 10kA + ukončení vodičů cca 6ks do 4mm <sup>2</sup> + 6ks do 16mm <sup>2</sup>	ks	1	562,00	562,00
2.	K	Smontovaný vestavný oceloplechový rozvaděč ozn. RS, vč. ukončení vodičů cca 50ks do 4mm <sup>2</sup> + 6ks do 16mm <sup>2</sup>	ks	1	2500,00	2500,00
						<b>3062,00</b>

<b>Montáž elektroinstalačního materiálu, el. přístrojů, el. spotřebičů</b>						
1.	K	Spínač č.1, IP40, do krabice	ks	6	69,00	414,00
2.	K	Zásuvka 16A/230V, zapuštěná do kra Sporákový spínač 16A/400V do krabice	ks	5	100,00	500,00
3.	K	Krab.přístrojová (prům. 68mm) bez zapojení pod omítku	ks	1	146,00	146,00
4.	K	Krab.odbočná (prům. 68 + víčko)	ks	15	34,00	510,00
5.	K	kruh. bez zap. pod omítku	ks	10	73,00	730,00
6.	K	Krabice odbočná (prům. 97) kruhová bez zapojení pod omítku	ks	5	73,00	365,00
7.	K	Lišta vkladací 40x40mm	m	15	70,00	1050,00
8.	K	Hmoždinky prům.8mm včetně vrutu	ks	150	15,00	2250,00
9.	K	Svorka lámací	ks	2	120,00	240,00
10.	K	Bezšroubová svorka do instal. krabice 5x0,5-2,5mm	ks	80	12,00	960,00
11.	K	Svorka na potrubí vč. pásku Ekvipotenciální svorkovnice PE-12 pro ochranné místní pospojování v krabici	ks	6	54,00	324,00
12.	K	KO125 a IP55	ks	1	143,00	143,00
13.	K	Ochranný spoj pevně 4-25mm (SEBT aj.)	ks	14	40,00	560,00
14.	K	Připojení el. strojů a spotřebičů (bojler, rozvaděče, klima, pohony, stroje, ventilátory)	ks	9	180,00	1620,00
15.	K	Napájecí zdroj 230/24V pro bezdotykové ovládání pisoárů (pro 4ks)	ks	1	250,00	250,00
						<b>10062,00</b>

<b>světelných zdrojů</b>						
1.	K	Zářivkové svítidla ozn. A - N	ks	19	228,00	4332,00
						<b>4332,00</b>

<b>Uložení vodičů a kabelů</b>						
1.	K	CYKY-O 3x1,5 (pod omítkou)	m	30	32,00	960,00
2.	K	CYKY-J 3x1,5	m	345	32,00	11040,00

3.	K	CYKY-J 3x2,5	m	210	34,00	7140,00
4.	K	CYKY-J 5x1,5	m	35	43,00	1505,00
5.	K	drát)	m	25	65,00	1625,00
6.	K	H07V (CY) 4 (místní pospojování aj.)	m	40	21,00	840,00
7.	K	ochrana před bleskem, aj.)	m	20	21,00	420,00
8.	K	pospojování)	m	40	21,00	840,00

**24370,00**

**Zednické a zemní práce + materiál**

1.	K	Sekání (vrtání) kapes 10x10x5 cihla	ks	25	41,00	1025,00
2.	K	Sekání (vrtání) kapes 15x15x10	ks	5	99,00	495,00
3.	K	Řezání rýh 3x3	m	80	30,00	2400,00
4.	K	Řezání rýh 5x3	m	45	35,00	1575,00
5.	K	Řezání rýh 7x5	m	20	56,00	1120,00
6.	K	Průraz zdí 15cm cihla	ks	1	21,00	21,00
7.	K	Průraz zdí 30cm cihla	ks	1	58,00	58,00
8.	K	Průraz zdí 45cm cihla	ks	2	120,00	240,00
9.	K	Průraz zdí 60cm cihla	ks	2	151,00	302,00
10.	K	Průraz zdí 120cm cihla	ks	2	232,00	464,00
11.	K	Vysekání (vyřezání) otvoru 0,5m2, do	ks	1	255,00	255,00
12.	K	Vypravení omítek z 10% celkové	m2	12	248,00	2976,00
13.	K	Lešení pomocné pro objekty	m2	12	150,00	1800,00
14.	K	Vnitrostaveništní doprava sutí a	t	0,6	1200,00	720,00
15.	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na	t	0,6	229,00	137,40
16.	K	Poplatek za uložení stavebního	t	0,6	900,00	540,00

**14128,40**

**Hodinové zúčtovací sazby**

1.	K	Příprava staveniště		4	350,00	1400,00
2.	K	Vyměrování svítidel, zásuvek, spínačů, kab. tras, aj.		6	350,00	2100,00
3.	K	Demontaz st. elektroinstalace, vyhledání stáv. instalace aj.		6	350,00	2100,00
4.	K	Spolupráce s revizním technikem Výchozí revize včetně revizní zprávy		2	350,00	700,00
5.	K	(elektroinstalace) Koordinační činnost s ostatními profesemi		10	400,00	4000,00
6.	K	profesemi		2	350,00	700,00
7.	K	Komplexní přezkoušení - oživení		2	350,00	700,00

**11700,00**

**Podíl přidružených výkonů 1% z ceny montáže**

1.	K	1% z (ceny montáže)				<b>676,54</b>
----	---	---------------------	--	--	--	---------------

**Doprava 2 % z ceny materiálu a montáže**

1.	K	2% z (cena materiálů a montáže)				<b>1353,09</b>
----	---	---------------------------------	--	--	--	----------------

**Montáž celkem bez DPH  
(silnoproud)**

**69684,03**