

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku

JKSO:

Místo:

CZ-CPV:

CC-CZ:

Datum: 13.12.2016

CZ-CPA:

Objednatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MYFA Olomouc s r o

IČ:

25376772

DIČ:

CZ25376772

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Fryba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtů	190 010,02
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	190 010,02
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	190 010,02	39 902,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	229 912,12
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

MYFA
OLOMOUČ S.
TOVÁRNÍ 41, 77
IČ: 25376772 D
MOUC
76772

(1)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Frýba

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	190 010,02	229 912,12
01	Oprava chodníku , ulice Dobnerova	175 410,02	212 246,12
01	Oprava chodníku	175 410,02	212 246,12
02	Vedlejší a ostatní náklady	14 600,00	17 666,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		190 010,02	229 912,12



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: **Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku**

Část: **01 - Oprava chodníku**

JKSO:

Místo: **Olomouc**

CC-CZ:

Datum: **13.12.2016**

Objednatel:

Statutární město Olomouc

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MYFA Olomouc s.r.o.

IČ:

25376772

DIČ:

CZ25376772

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu	175 410,02
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	175 410,02
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	175 410,02	36 836,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	212 246,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

MYFA
OLOMOUČ
INŽENÝR
TOVÁRNÍ 41, 7
IČ 25376772

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0
Objekt: Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku

Část: 01 - Oprava chodníku

Místo: Olomouc Datum: 13.12.2016
Objednatel: Statutární město Olomouc Projektant: 0
Zhotovitel: MYFA Olomouc s.r.o. Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	175 410,02
HSV - Práce a dodávky HSV	175 410,02
1 - Zemní práce	30 080,78
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	8 375,70
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	18 392,00
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	64 883,02
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 493,01
997 - Přesun sutě	33 055,50
998 - Přesun hmot	5 130,01
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	175 410,02

ROZPOČET

Stavba: 0
 Objekt: Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku

Část: 01 - Oprava chodníku

Místo: Olomouc Datum: 13.12.2016
 Objednatel: Statutární město Olomouc Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

175 410,02

HSV - Práce a dodávky HSV

175 410,02

1 - Zemní práce

30 080,78

1	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	31,350	108,00	3 385,80
			209*0,15		31,350		
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	9,405	19,00	178,70
			31,35*0,3		9,405		
			Součet		9,405		
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,310	436,00	2 315,16
			"obrubník				
			0,3*0,3*59		5,310		
			Součet		5,310		
4	K	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,593	125,00	199,13
			5,31*0,3		1,593		
			Součet		1,593		
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	209,000	9,00	1 881,00
			209		209,000		
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,360	67,00	158,12
			"dosypání k obrubníku				
			0,2*0,2*59		2,360		
			Součet		2,360		
7	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	34,300	75,00	2 572,50
			"výkop - zásyp				
			31,35+5,31-2,36		34,300		
			Součet		34,300		
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	514,500	14,00	7 203,00
			"viz vodor.přemístění				
			(16-1)*34,30		514,500		
			Součet		514,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,025	95,00	5 702,38
			"viz vodorovné přemístění-ornice				
			34,30*1,75		60,025		
			Součet		60,025		
10	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	59,000	18,00	1 062,00
			"za obrubníky				
			59*1		59,000		
			Součet		59,000		
11	K	181411141	Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	59,000	18,20	1 073,80
			59*1,0		59,000		
			Součet		59,000		
12	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	1,823	95,00	173,19
			"za obrubníky				
			59*0,03*1,03		1,823		
			Součet		1,823		
13	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	18,000	155,00	2 790,00
			"stávající strom				
			4*0,5*3*3		18,000		
			Součet		18,000		
14	K	184807112	Odstanění ochrany stromu bedněním	m2	18,000	77,00	1 386,00
			18		18,000		
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce							8 375,70
15	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	209,000	16,00	3 344,00
			186+23		209,000		
16	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,000	21,00	1 239,00
			59		59,000		
17	K	113107162	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	209,000	17,00	3 553,00
			209		209,000		
18	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	5,100	47,00	239,70
			"stávající slepecká dlažba				
			5,1		5,100		
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch							18 392,00
19	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	209,000	88,00	18 392,00
			"fr. 0-32				
			209		209,000		
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)							64 883,02
20	K	596811222	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2	m2	209,000	155,00	32 395,00
			186+23		209,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	592R57020	dlažba betonová 40x40x6 cm šedá s fazetou	m2	189,720	166,00	31 493,52
			186*1,02				
22	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,100	195,00	994,50
			"viz rozebrání zámk. dlažby				
			5,1	5,100			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 493,01
23	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,000	179,00	10 561,00
			59	59,000			
24	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	59,590	79,00	4 707,61
			59	59,000			
25	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	5,100	44,00	224,40
			"viz rozebrání zámk. dlažby				
			5,1	5,100			
997 - Přesun sutě							33 055,50
26	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	102,410	34,00	3 481,94
			"vybouraná dlažba + podklad				
			53,295+49,115	102,410			
			Součet	102,410			
27	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 536,150	8,00	12 289,20
			102,41*(16-1)	1 536,150			
			Součet	1 536,150			
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	12,095	225,00	2 721,38
			"viz vybouraný obrubník				
			12,095	12,095			
29	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	181,425	14,00	2 539,95
			"odvodz obrubníků na skládku				
			(16-1)*12,095	181,425			
			Součet	181,425			
30	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	65,390	105,00	6 865,95
			"vybouraná dlažba + obrubník				
			53,295+12,095	65,390			
			Součet	65,390			
31	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	49,115	105,00	5 157,08
			"vybouraný podklad				
			49,115	49,115			
998 - Přesun hmot							5 130,01
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažděným	t	60,353	85,00	5 130,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku**

Objekt: **02 - Vedlejší a ostatní náklady**

JKSO:
Místo: **Olomouc**

CC-CZ:
Datum: **13.12.2016**

Objednatel:
Statutární město Olomouc

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Fryba

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Náklady z rozpočtu	14 600,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	14 600,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	14 600,00	3 066,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	17 666,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

Stamp: **MYPA**
OLOMOUČ 5.
TOVÁRNÍ 41, 772
IČ 25376772

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: **Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku**

Objekt: **02 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Olomouc Datum: 13.12.2016

Objednatel: Statutární město Olomouc Projektant: 0
Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel: Frýba

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	14 600,00
001 - Ostatní	11 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	3 200,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	14 600,00

ROZPOČET

Stavba: Ul. Hněvotínská č.o.6-12, oprava chodníku

Objekt: 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Olomouc

Datum: 13.12.2016

Objednatel: Statutární město Olomouc

Projektant: 0

Zhotovitel: Dle výběrového řízení

Zpracovatel: Frýba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 600,00

O01 - Ostatní

11 400,00

1	K	0103	Vytýčení stávajících inž. sítí	Kč	1,000	3 400,00	3 400,00
2	K	0104	Dopravní značení	Kč	1,000	5 500,00	5 500,00
3	K	0105	Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	0,000	0,00	0,00
6	K	091003002	Úprava přilehlých ploch do původního stavu	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

3 200,00

7	K	032002001	Náklady na zbudování zařízení staveniště	Kč	1,000	2 200,00	2 200,00
9	K	032002003	Náklady na likvidaci zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

