

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2016/174

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Promo Real Group s.r.o.

IČO: 29093236

DIČ: CZ29093236

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24238

sídlo: Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň

zastoupený: [redacted]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

bankovní spojení: ČESKÁ SPORITELNA číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Lesní cesta Příhraniční“, evidenční číslo zakázky S932/2016/174, a to dle projektové dokumentace „Lesní cesta Příhraniční“ vypracované inženýrskou kanceláří a projektovou kanceláří pro stavby dopravní, inženýrské a pozemní, Domažlice, Žižkova 16a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
- uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré, z toho 1 v elektronické formě) objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

3. Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2016. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 26.09.2016, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 931 928,69 Kč bez DPH, slovy dvě miliony devět set třicet jedna tisíc devět set dvacet osm korun a šedesát devět haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

7. Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Přimda
Husitská 27
Tachov
347 01

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného souhlasu s provedením ohlášené stavby vydaného Městským úřadem Tachov, Hornická 1695, Tachov 347 01, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 28.12.2015 pod č.j. 9316/2015-ODSH/TC.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom

objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů subdodavatele/případného subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvných podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatel smluvných dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.

10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.

11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednali se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.

14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistit dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši rovnající se částce uvedené v článku IV. odstavci 1 „Cena za dílo bez DPH Kč Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.“
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem

písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového subdodavatele.

26. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD a výkazu výměr statické zatěžovací zkoušky na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
28. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele dle PD a výkazu výměr statické zatěžovací zkoušky na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a

kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,

- evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
- originál stavebního deníku,
- protokoly o výsledcích statických zatěžkávacích zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení

s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 nebo 26 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například

dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách apod.).

15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII. Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 26.09.2016, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejmeně do 28.02.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejmeně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Plzni, dne: 24. 10. 2016

V Karlových Varech, dne: 3. 11. 2016

Promo Real Group s.r.o.

ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary

Lesy České republiky, s.p. [03]
st. sídlem Písecká 31/55/20, 830 01 Hradec Králové
SÚO OS Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Karlovy Vary
Rybníkůvská 1010/7, Rybník, 360 10 Karlovy Vary

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2015/151

kat. území Pavlov Studenec

Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční

Dodavatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1105/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

IČO : 42198451
DIČ : CZ42198451

Projektant: IK Plzeň s.r.o.
Kozinova 122
34401 Domažlice-Hořejší Předměstí

ICO : 49789066
DIČ : CZ49789066

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Strani a vedlejší náklady		1,00	
Vedlejší a ostatní náklady		1,00	74 000,00
Stavební objekt		2,00	
000 Bourací objekty	822.29.2.9	2,00	66 811,81
100 Stavební objekty	822.29.2.3	11,00	2 789 116,88
Celkem za stavbu			2 931 928,69
Rekapitulace DPH			Cena
základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
základ pro DPH	21 %		2 931 928,69
DPH	21 %		615 705,02
Celkem za stavbu s DPH			3 547 633,71

PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatele. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

Náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelé ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

jejími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a změna náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

cenová soustava

stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. Položky soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

technické podmínky

technických podmínek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.soustava.cz.

ostatní položky

položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

závažnost a změna soupisu

závažnost soupisu
podmínky soupisu jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či změnit jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

technické podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy
pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné vzdálenosti nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek. Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k tomu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatek za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těch nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Že doplní zpracovatel soupisu případně specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

Zpracování elektronické podoby soupisu

Jedený formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke
jedem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny
stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve
formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových
stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	361 640,99
2	Zaklady a zvláštní zakládání	7 663,78
3	Svislé a kompletní konstrukce	20 295,00
4	Vodorovné konstrukce	93 795,98
5	Komunikace	1 900 515,66
6	Trubní vedení	13 500,00
01	Doplňující práce na komunikaci	4 10 004,26
06	Bourání konstrukcí	500,00
07	Prorážení otvorů	3 708,57
09	Slaveništní přesun hmot	38 804,45
W22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	7 500,00
W4	Vedlejší náklady	11 000,00
ON	Ostatní náklady	63 000,00
Cena celkem		2 931 928,69

TU bez určení sklonových poměrů : 425,6
 HS s propustkem : 39,1
 HS bez propustku : 70,99
 nájezdy ze sklady : 84
 plocha výkopu : 1431,82
 plocha náspvu : 2416,78

00523 Zkoušky a navše

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo obječníkem a které jsou pro provedení díla nezbytné

4 005231020R

Individuální a komplexní vyzkoušení

Náklady na individuální zkoušky odvětvých a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení dle platných TKP
 vozovka : 4810,7

TU bez určení sklonových poměrů : 425,6

HS s propustkem : 39,1

HS bez propustku : 70,99

nájezdy ze sklady : 84

plocha výkopu : 1431,82

plocha náspvu : 2416,78

00524 Převážení a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při převážení a převzetí díla

5 005241020R

Geodetické zaměření skutečného provedení

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v nezbytném rozsahu
 vozovka : 4810,7

TU bez určení sklonových poměrů : 425,6

HS s propustkem : 39,1

HS bez propustku : 70,99

nájezdy ze sklady : 84

plocha výkopu : 1431,82

plocha náspvu : 2416,78

00524 Převážení a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při převážení a převzetí díla

Dokumentace skutečného provedení

Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu
 vozovka : 4810,7

TU bez určení sklonových poměrů : 425,6

HS s propustkem : 39,1

HS bez propustku : 70,99

nájezdy ze sklady : 84

plocha výkopu : 1431,82

425 60000
 39 10000
 70 99000
 84 00000
 1 431 82000
 2 416 78000

RTS

42 000,00 800-0

RTS

10 000,00 800-0

RTS

8 000,00 800-0

7

Náklady zajištění daní
[pocet nabytu 2416 78]Dokladace skutečného provedení
Náklady spojené s danovými zrušení

2 416 75000

kpl

1,00000

1 500,00

1 500,00

Stavba	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Příhraničal	
Objekt	SO 000	Bourací objekty	JKSO : 822.20.2.9

Rekapitulace stavebního objektu

Základní údaje
SO 000
Bourací objekty

Tržník stavební 822	Komunikace pozemní a lesní
822.2	Komunikace pozemní
822.29	Komunikace pozemní ostatní
822.29.2	Krytí (materiál konstrukce krytí) z kamene
822.29.2.9	ostatní stavební práce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 001	Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů	59 657,99
SO 002	Bourací a přípravné práce	9 153,82
	Celkem objekt SO 000	68 811,81

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	68 811,81
DPH	21 %	14 450,48
Celkem za objekt s DPH		83 262,29

Rekapitulace soupisu SO 001 Kácení a prořez dřevin s odstraněním pařezů

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	59 657,99
	Celkem soupis SO 001	59 657,99

Rekapitulace soupisu SO 002 Bourací a přípravné práce

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	3 945,25
96	Bourání konstrukcí	500,00
97	Prorážení otvorů	3 708,57
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	1 000,00
	Celkem soupis SO 002	9 153,82

11.05.2015 14:01
 11.05.2015 14:01
 11.05.2015 14:01

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2015/151
O: SO 000
R: SO 001

Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční
Bourací objekty
Kácení a prořez dřevin s odstraněním porostu

P.č.	Císlo položky	Název položky	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl:	1			Zemní práce						
1	162 50	Vodorovné přemíslení křovin o průměru kmenů do 10 cm na vzdálenost, ...nmě vzdálenosti do 5 000 m 10% z výměry slavení						59 657,99		
1	162301501R00	vozovka : 4310,7 TU bez určení sklonových poměrů : 425,6 HS s propustkem : 39,1 HS bez propustku : 70,99 nájezdy ze skládky : 84 plocha výkopu : 1431,82 plocha násypu : 2416,78			m2	927,89900 4 810,70000 425,60000 39,10000 70,99000 84,00000 1 431,82000 2 416,78000	10,00	9 278,99 500-1		RTS
184 81-7	Prořezávka porostu									
2	184817211R00	Prořez porostu do 10 cm, do 5 křm2, sklon do 1:4 10% z výměry slavení			ha	0,09279 0,48107 0,04256 0,00391 0,00710 0,00640 0,14318 0,24168	50 000,00	4 638,50 823-2		RTS
185 83	Sřezání pokoseného porostu s organickým naplavením s uložením na hromady a spálením po zaschnutí,									
185 83-1	pokoseného porostu na vzdálenost do 30 m od okraje hládky									
3	185803101R00	Sřezání pokoseného dřevitého porostu 10% z výměry slavení			ha	0,09279 0,92790	50 000,00	4 638,50 800-1		RTS
112 10	Kácení stromů s odřezáním kmenů s odvětvím, včetně případného odklízení kmenů a větví na oddělené hromady na vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,									
112 10-1	jehlíkatých									

4	112101124R00	Kácení stromu jeřábůvých o průměru kmene 70-90cm	kus	30 000000	500,00	15 000,00	800-1	RTS
	112 11 Spálení větví stromu							
	Spálení větví stromu o průměru kmene přes 10 cm na hromádách							
5	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromu Včetně likvidaci ohniště	kus	30 000000	120,00	3 600,00	823-2	RTS
	112 20-11 Odstranění palčů pod úrovní terénu							
	s jejich vykopáním nebo vytvářením, s přesekáním kořenu a s příslušným ručním přemístěním palčů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní							
	112 20-111 vykopáním							
6	112201104R00	Odstranění palčů pod úrovní, o průměru 70 - 90 cm	kus	30 000000	550,00	16 500,00	800-1	RTS
	112 21 Spálení palčů na hromádách							
7	112211113R00	Spálení palčů na hromádách o Ø do 1 m Včetně - vodorovné přemístění palčů ze vzdálenosti do 20 m, - ukladání palčů na ohniště, - udržování ohně, - likvidaci ohniště - zajištění požární ochrany prostoru, v němž se spalování provádí	kus	30 000000	100,00	3 000,00	823-2	RTS
	162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenu, nebo palčů s naložením, složením a dopravou.							
8	162201454R00	Vodorovné přemístění palčů D 90 cm do 2000 m	kus	30 000000	100,00	3 000,00	800-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Přihraňčín
O:	SO 000	Bourací objekty
R:	SO 002	Bourací a přípravné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola				3 945,25		
Díl:	1	Zemní práce						
	113 10-7	Odstávaní podkladu nebo krytí						
	113107530R00	...v ploše jednotlivé do 50 m ² , z kamenné hrubého drceného, tloušťka vrstvy 300 mm v ZÚ : 8*3,5+12,5*0,5/2	m ²	21,625000 21,625000	30,00	849,75 822-1	RTS	RTS
	2113107745R00	...v ploše jednotlivé do 50 m ² , z kamenné hrubého drceného se štětkem, tloušťka vrstvy 450 mm	m ²	25,200000	45,00	1 124,00 822-1	RTS	RTS
	3113108310R00	Odstávaní štětů nad propustky 7*3*1,2 ...v ploše jednotlivé do 50 m ² , zrnitých, tloušťka vrstvy 100 mm v ZÚ : 21,625	m ²	25,200000 21,625000 21,625000	100,00	2 182,50 822-1	RTS	RTS
Díl:	96	Bourání konstrukcí				500,00		
	966 00-61	Odstávaní znečistěného nebo dopravních značek s uložením hmot na stádku na vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
	966 00-612	dopravních nebo orientačních						
	4 966006132R00	...s betonovými základy u stávkových závrů : 1	kus	1,000000 1,000000	500,00	500,00 822-1	RTS	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 706,57		
	979 08-2	Vodorovná doprava suti po suchu						
	5 979082213R00	...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km kamenný : 14,27+14,112 šivce : 4,76		33,142000 26,382000 4,760000	30,00	994,26 822-1	RTS	RTS
	6 979082219R00	...připletek k ceně za každý další i zpočítaný 1 km přes 1 km Tachov : 20 km ; 33,142*120-1		826,698000 826,698000	1,00	826,70 822-1	RTS	RTS
	979 08	Vodorovná doprava po suchu nebo naložení vodorovná doprava vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na její dopravní prostředek, nebo naložení na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu						
	979 08-4	Poplatek za skládku						
	7 979850113R00	...obalovaný asfalt šivce : 4,76		4,760000 4,760000	100,00	476,00 801-3	RTS	RTS
	979 08-31	Uložení suti na skládce s hrubým urovnáním						

8/97908311R00	Uložení suli na skládku bez zhutnění	1	33,14200	10,00	33,142	800-8	RTS
	OTTO odvody . 33,142		33,14200				
9/979690145T00	Poslatař za skládku suli - kamenivo	1	26,38200	45,00	1 217,19		Vlasini
	kamenivo . 14,27+14,112		26,38200				
Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				1 000,00		
220 99 Demontáž železničních zařízení							
10/220990021R00	Demontáž mechanických závor	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	M22	RTS
	scara závora : 1		1,00000				

Stavba :	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční
Objekt :	SO 100	Stavební objekty
		JKSO : 622 29.2.3

Rekapitulace stavebního objektu

Základ objektu **SO 100**
Stavební objekty

Třídník stavební 822	Komunikace pozemní a letišť
822.2	Komunikace pozemní
822.29	Komunikace pozemní ostatní
822.29.2	Krytí (materiál konstrukce krytu) z kamenná
822.29.2.3	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 100	Lesní cesta 2L-3,5/20	2 172 456,61
SO 110	Trubní propustek TZH 1x600	58 571,44
SO 111	Trubní propustek TZH 1x600	66 338,13
SO 112	Trubní propustek TZH 1x600	62 995,29
SO 113	Trubní propustek TZH 1x600	71 175,11
SO 114	Trubní propustek TZH 1x600	57 782,10
SO 115	Trubní propustek TZH 1x600	69 508,26
SO 116	Trubní propustek TZH 1x600	56 501,51
SO 120	Hospodářský sjezd s propustkem	112 958,89
SO 121	Hospodářský sjezd bez propustku	18 701,08
SO 122	Nájezdy ze skládek	22 128,40
Celkem objekt SO 100		2 789 116,88

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 789 116,88
DPH	21 %	585 714,54
Celkem za objekt s DPH		3 374 831,42

Rekapitulace soupisu SO 100 Lesní cesta 2L-3,5/20

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	271 844,51
2	Základy a zvláštní založení	69,75
5	Komunikace	1 855 972,00
91	Doplňující práce na komunikaci	6 300,00
99	Staveništní přesun hmot	31 770,35
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	6 500,00
Celkem soupis SO 100		2 172 456,61

Rekapitulace soupisu SO 110 Trubní propustek TZH 1x600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 114,38
2	Základy a zvláštní založení	817,25
3	Swirlé a kompletní konstrukce	5 346,00
4	Vodorovné konstrukce	8 134,31
8	Trubní vedení	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	40 067,70
99	Staveništní přesun hmot	591,80
Celkem soupis SO 110		58 571,44

CELKEM CELKOVÝ SOUPIS

Rekapitulace soupisu SO 111 Trubní propustek TZH 1x600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 864,63
2	Základy a zvláštní zakládání	667,56
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 940,00
4	Vodorovné konstrukce	10 110,45
8	Trubní vedení	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	45 419,36
99	Staveništní přesun hmot	636,10
	Celkem soupis SO 111	66 338,13

Rekapitulace soupisu SO 112 Trubní propustek TZH 1x600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	4 007,69
2	Základy a zvláštní zakládání	1 077,05
4	Vodorovné konstrukce	13 933,15
8	Trubní vedení	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	61 661,70
99	Staveništní přesun hmot	815,70
	Celkem soupis SO 112	82 995,29

Rekapitulace soupisu SO 113 Trubní propustek TZH 1x600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 670,33
2	Základy a zvláštní zakládání	1 019,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	3 663,00
4	Vodorovné konstrukce	13 724,36
8	Trubní vedení	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	47 893,10
99	Staveništní přesun hmot	705,10
	Celkem soupis SO 113	71 175,11

Rekapitulace soupisu SO 114 Trubní propustek TZH 1x600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 925,83
2	Základy a zvláštní zakládání	1 002,14
4	Vodorovné konstrukce	12 583,06
8	Trubní vedení	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	40 175,25
99	Staveništní přesun hmot	596,10
	Celkem soupis SO 114	57 782,18

Rekapitulace soupisu SO 115 Trubní propustek TZH 1x600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 988,56
2	Základy a zvláštní zakládání	853,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	5 346,00
4	Vodorovné konstrukce	10 427,35
8	Trubní vedení	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	47 704,88
99	Staveništní přesun hmot	688,00
	Celkem soupis SO 115	69 508,26

Rekapitulace soupisu SO 116 Trubní propustek TZH 1x600

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 321,75
2	Základy a zvláštní zakládání	891,35
4	Vodorovné konstrukce	11 139,31
8	Trubní vedení	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	40 057,70

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

13.000,00 Kč

99	Staveništní přesun hmot		581,40
	Celkem soupis	SO 116	56 501,51

Rekapitulace soupisu SO 120 Hospodářský sjezd s propustkem

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	4 425,50
2	Základy a zvláštní zatláčení	1 066,00
4	Vodorovné konstrukce	13 743,87
5	Komunikace	8 973,45
8	Trubní vedení	3 000,00
91	Doplňující práce na komunikaci	80 714,57
99	Staveništní přesun hmot	1 035,40
	Celkem soupis	SO 120 112 958,89

Rekapitulace soupisu SO 121 Hospodářský sjezd bez propustku

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 774,75
5	Komunikace	18 292,21
99	Staveništní přesun hmot	634,10
	Celkem soupis	SO 121 18 701,06

Rekapitulace soupisu SO 122 Nájezdy ze skládek

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 100,00
5	Komunikace	19 275,00
99	Staveništní přesun hmot	750,40
	Celkem soupis	SO 122 22 125,40

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Přihraňčín
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 100	Lesní cesta 2L-3,5/20

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				271 844,51		
	122 12-22	Odkopávky a protokopávky pro silnice						
		s přemísťním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
1	122202202R00	... přes 100 do 1 000 m3	m3	950,640000	30,00	28 519,20	800-1	RTS
		hmotnice - přebytek:		379,780000				
		14,47+4,86+2,73+1,59+1,72+23,83+20,77+5,06+3,47+18,23+14,81+13,92+17,51+1,94+4,36+2,6						
		5+2,42+1,76+1,13+5,55+7,52+5,92+20,47+33,11+14,74+6,58+8,06+15,21+22,67+27,96+22,5+7						
		24+5,52+6,09+13,35						
		hmotnice - příčný přetok:		243,240000				
		0,28+6,59+4,76+6,18+5,65+2,54+4,85+6,05+5,83+6,14+2,06+3,04+3,75+0,74+7,98+2,31+1,76+						
		3,54+2,94+2,35+4,15+4,63+6,03+5,02+1,83+4,6+7,34+5,3+4,5+6,28+2,46+2,47+5,88+6,54+3,89						
		+4,11+11,39+15,35+17,55+5,6+1,63+3,41+4,13+4,38+5,2+4,22+3,05+3,97+2,8+1,14+4						
		12,54+0,83+4,67+4,52+1,65+7,66+5,68+4,37+2,78+1,99+1,31+2,27+5,54+5,44+6,05+4,16		61,370000				
		hmotnice - sanace 1330*0,5*0,2		133,000000				
		hl. sanace 15% sanované plochy 11330*0,5*100*5**		33,250000				
	122 12-22	Odkopávky a protokopávky pro silnice						
		s přemísťním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
	122 12-2231	příplatek						
2	122202202R00	... za lepnost horniny	m3	425,320000	5,00	2 126,60	800-1	RTS
		50% 850 64*0,5		425,320000				
139 6	Ruční výkop jam, rýh s šachet							
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
3	139501102R00	... v hornině 3	m3	0,045000	1 500,00	67,50	800-1	RTS
		pro závoru 0,3*0,3*0,5		0,045000				
162 10	Vodorovné přemísťnění výkopku							
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se srovnáním bez rozhrnutí						
4	162401101R00	... Vodorovné přemísťnění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m	m3	546,075000	45,00	24 573,38	800-1	RTS
		převoz v rámci stavby 850 64-304 61+0,045		546,075000				

166 10 Přehození neutěhlného výkopu do vzdálenosti 3 m vodorovně a 1,5 m svisle.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

11	162001111R00	Plátně úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině TU bez určení stonových poměrů (bez osetí) 425,6	m2	425,60000 425,60000	6,00	2 553,60 823-1	RTS
12	162001112R00	Plátně úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 výtoky : 1431,82 násepky 2416,78	m2	3 843,52000 1 431,82000 2 416,78000	8,00	23 091,80 823-1	RTS
13	182101101R00	162-10 Svahování v zářezích Invalitních svahu do projekovaných profilů s políbovým přemístěním výtoků při svahování v zářezích. ... v horně 1 až 4 svahování výtoky : 1431,82	m2	1 431,82000 1 431,82000	25,00	35 795,50 800-1	RTS
14	182201101R00	162-20 Svahování násepky Invalitních svahu do projekovaných profilů s potřebným přemístěním výtoků při svahování v násepkách. ... bez rozlišení horniny svahování násepky : 2416,78	m2	2 416,78000 2 416,78000	25,00	60 419,50 800-1	RTS
15	58380650R	kámen lomový neupravený: do 200 kg hl. sanace (5% sanované plochy) m3=1,81. (1330*0,5*100-5)*1,8	T	83,17500 83,17500	150,00	9 476,25 SPCM	RTS
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				69,75	
16	27531351R00	275-31 Beton základových patek prosty ... z betonu C 12/15 pro závoru : 0,3*0,3*0,5	m3	0,04500 0,04500	1 550,00	69,75 801-1	RTS
Díl: 5		Komunikace				1 855 972,00	
17	564561111R00	564-5 Zřízení podkladu nebo podzvy ze sypaniny s rozproštěním, vřazením a zhutněním ... tloušťka po zhutnění 200 mm hmotnice - sanace : 1330*0,5	m2	665,00000 665,00000	8,00	5 320,00 822-1	RTS
18	564952111R00	564-9. Podklad nebo kyt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) s rozproštěním a zhutněním ... tloušťka po zhutnění 200 mm LC 4810 T	m2	4 810,70000 4 810,70000	210,00	1 010 247,00 822-1	RTS
19	564811111R00	Podklad ze šléřkostí po zhutnění tloušťky 5 cm SD 0-32 v prům. 5: 50 mm na výstavbu koleji	m2	4 810,00000 4 810,00000	30,00	144 300,00 822-1	RTS
20	564661111R00	Podklad ze šléřkostí po zhutnění tloušťky 20 cm SD 0-63 v p. 200 mm	m2	4 810,00000 4 810,00000	120,00	577 200,00 822-1	RTS
21	567081110R00	567-08 Svodnice ocelové pro odvedení vody ... světlé šifky 120 mm a výšky 110 mm, pro cesty z nezaprvněného kameniva svodnice 18*5	m	90,00000 90,00000	900,00	81 000,00 822-1	RTS
22	58380650R	kámen lomový neupravený: do 200 kg hmotnice - sanace (m3=1,81) 1330*0,5*0,2*1,8	T	252,70000 252,70000	150,00	37 905,00 SPCM	RTS

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci										6 300,00		
23	914001121R00	914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek	...sloupek, do betonového základu z AL ořetky								850,00	850,00 822-1	RTS
24	914001125R00	pro B11+E13 : 1	...značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt								850,00	1 700,00 822-1	RTS
25	40445023.AR	B11 : 1									1 500,00	1 500,00 SPCM	RTS
26	40445145.AR	E13 : 1	značka dopravní svislá; zásazová B1-E34: tvar kruh, 700 mm, štít z pozink. plechu s dvojchybem, retroref. fólie L.V.; zánuka 7 let								1 500,00	1 500,00 SPCM	RTS
27	404459504R	B11 : 1	značka dopravní svislá; dopravní tabule E2c: tvar obdélník, 700x500 mm, štít z pozink. plechu s dvojchybem, retroref. fólie L.V.; zánuka 7 let								750,00	750,00 SPCM	RTS
		E13 : 1	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm										
		pro B11+E13 : 1											
Díl: 99	Stavební práce										31 770,35		
	996 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kaménka												
28	99622011R00	vodovodné do 200 m	...jakékoliv délky objektu								5,00	31 770,35 822-1	RTS
Díl: M22	Montáž sčítací a zabezp. techniky										6 500,00		
29	220850075R00	220 85-0075 Montáž uzamykací závor	Montáž uzamykací závor								1 000,00	1 000,00 M22	RTS
30	54534013T	Závora 1	Závora 1								5 500,00	5 500,00	Vlastní
		Závora 1	Závora 1										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 110	Trubní propustak T2H 1x600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče				2 114,38		
		Zemní práce						
	Díl: 1	123 Vykopávky zářezu pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňováním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, 123 3 v hornině 3						
	1	123202101R00 ...do 1 000 m3 příkop kolmo na osu komunikace, 5°1'0"0"	m3	4,20000 4,20000	45,00	189,00	800-1	RTS
		123 Vykopávky zářezu pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňováním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu, 123 3 v hornině 3						
	2	123 31 příslužek k cenám ...za lepkovost horniny 50% 4,2°0,5	m3	2,10000 2,10000	5,00	10,50	800-1	RTS
		131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemíslením ve výkopě a dále bud s přemíslením výkopku na příslužném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek, 131 201111R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	4,54000 4,54000	65,00	301,60	800-1	RTS
	4	131201111R00 ...odštěpek za lepkovost, v hornině 3, 50% 4,54°0,5	m3	2,32000 2,32000	5,00	11,60	800-1	RTS
		132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm zapravených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přeložením výkopku na příslužném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 132 201111R00 ...Hloubení rýh 60 do 50 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,07000 1,07000	120,00	128,40	800-1	RTS
	8	132201111R00 ...Příslužek za lepkovost - Hloubení rýh 60 cm v hor.3 50% 1,07°0,5	m3	0,53500 0,53500	5,00	2,68	800-1	RTS
		132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapravených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemíslením výkopku na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 132 201111R00 ...Hloubení rýh 60 do 50 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,07000 1,07000	120,00	128,40	800-1	RTS

7	132201211R00	...Houbení rýh 4. do 200 cm hor. 3 do 100 m3. STROJNĚ produkt: 4.8*0.5	m3	4.80000 4.80000	120.00	575.00/800-1	RTS
8	132201219R00	...Připravení za leavrost - houbení rýh 200cm v hor. 3 50% . 4.8*0.5	m3	2.40000 2.40000	5.00	12.00/800-1	RTS
162	10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměrů,					
9	162401101R00	...z horní 1 až 4. na vzdálenost přes 1 000 do 1 500 m převoz v rámci stavby výkop. zářez: 4.2 hl. jam. 4.54 hl. rýh 60 cm : 1.07 hl. rýh 200 cm : 4.8	m3	14.71000 4.20000 4.64000 1.07000 4.80000	45.00	651.95/800-1	RTS
171	20-31	Uložení výkopku bez zhutnění Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění					
10	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5 uložení v rámci stavby : 14.71	m3	14.71000 14.71000	15.00	220.55/823-1	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				817.25	
271	5	Podlažní zhuštění pod základy					
11	271571111R00	Podlažní základu ze šlepkového tříděního pod čela : 2*2*0.4*0.2+1.35*0.4*0.2 pod dlažbu : 5.52875*0.15	m3	1.25731 0.42800 0.82931	650.00	817.25/800-2	RTS
Díl:	3	Stavby a kompletní konstrukce				5 346.00	
329	21	Zdivo nadzáků z lom. kamene ostatních konstr.					
12	329213345R00	Zdivo nadzáků, ostatní z lom. kam., obkladní výpar křídlo čela propustky : 1.35*1.8*0.4	m3	0.97200 0.97200	5 500.00	5 346.00/832-1	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				8 134.31	
451	Lože	pod potrubí, stoky a erozní objekty v otevřeném výkopu.					
13	451541111R00	...Lože pod potrubí ze stávkodit 0 - 63 mm pod bet. lože propustky : 4.8*0.985*0.1	m3	0.47280 0.47280	550.00	307.32/827-1	RTS
452	31	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo strukturoportlandského, v otevřeném výkopu.					
14	452312131R00	...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 pod propustky : 4*0.985*0.15	m3	0.59100 0.59100	1 550.00	816.05/827-1	RTS
465	51-1	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot					
15	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 výřp M.Ca. 20 cm dlažba z LK : 0.8*2+1.8*2+0.35*0.3+0.35*0.25*2+0.2*0.2+0.8*0.2+0.8*0.8	m2	5.52875 5.52875	1 250.00	5 910.94/831-2	RTS

Díl:	8	Trubní vedení				1 500,00	
	820	Průseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začleněním 16 820441113R00	Průseknutí železobetonové trouby DN 600 mm zářezání trouby - 1	kus	1,00000 1,00000	1 500,00	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				40 067,70	
	919 44-1	Čelo propustky z lomového kamene do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12.5, zřízení bednění a jeho odsrážení. 17 919441221R00	... z trub DN 600 až 800 mm čelo z LK 2	kus	2,00000 2,00000	12 500,00	RTS
	919 5.	Zřízení propustky z trub betonových nebo žb včetně podkladní vrstvy ze štěrku z podkladní vrstvy (ložej) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. 18 919514111R00	... Zřízení propustky z trub betonových žb DN 600 cm propustek - 4,8	m	4,80000 4,80000	750,00	RTS
	919 53556T00	Obetonování trub propustky betonem prostým C 12/15 obetonování propustky : 4*0,985*0,9 odečet kubatury podtrubi propustky - 4*0,503 20 59222410R	Trouba železobetonová hrdlová TŽH-Q 600/2500 integro +1% ztrátová, 2*1,01	m3	1,53400 3,54600 -2,01200	1 550,00	Vlastní
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 500,00	RTS
	998 33-20	Přesun hmot pro úpravy toku, hráz, rybníků přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů délky do 7 000 m, hráz ochranná, rybníční a ostatních 21 998332011R00	Přesun hmot, úpravy toku a kanálů, hráz oslepná	kus	2,02000 2,02000	591,80	RTS
				1	59,19000	10,00	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 111	Trubní propustek TŽH 1x600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče				1 884,63		
Díl:	1	Zemní práce						
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňováním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu.						
	123 3	v hornině 3						
1	123202101R00	...Výkopový zářez v hor. 3 do 1000 m3 příklop šikmo na osu komunikace 0,870,5*0,6	m3	1,68000 1,68000	45,00		75,50 800-1	RTS
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňováním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu.						
	123 3	v hornině 3						
2	12331	přípustek k cenám						
2	123202105R00	...Přípustek za levosti - výkop zářezu v hor. 3 50% : 1,68*0,5	m3	0,84000 0,84000	5,00		4,20 800-1	RTS
	131	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemíslením ve výkopu a dále buď s přemíslením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek.						
3	131201111R00	...Hloubení nezapažen. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,72000 4,72000	85,00		305,20 800-1	RTS
4	131201119R00	...Přípustek za levosti - hloubení nezapažen. jam v hor. 3 50% : 4,72*0,5	m3	2,36000 2,36000	5,00		11,80 800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapážených i nezapažených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehazováním výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	132201111R00	...Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	1,07000 1,07000	120,00		128,40 800-1	RTS
6	132201119R00	...Přípustek za levosti - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 50% : 1,07*0,5	m3	0,53500 0,53500	5,00		2,68 800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemíslením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu a dále buď s přemíslením výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

7	132201211R00	...Hloubení rýh 8 do 200 cm hor 3 do 100 m3 STROJNĚ propustek : 5,4"1"0,9	m3	4 88000 4 88000	120,00	553 20 800-1	RTS
8	132201219R00	...Přístavek ze lepkovosti - hloubení rýh 200cm v hor 3 50% : 4,88"0,5	m3	2 43000 2 43000	5,00	12,15 800-1	RTS
162	10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru.	...Vodovodné přemístění výkopku z hor 1-4 do 1500 m převoz v rámci stavby: výkop. záležu : 1,68 hl. jam : 4,72 hl. rýh 60 cm : 1,07 hl. rýh 200 cm : 4,88	m3	12 33000 1 68000 4 72000 1 07000 4 88000	45,00	554 88 800-1	RTS
171	20-31 Uložení výkopku bez zhutnění Uložení a hrubé rozměry výkopku bez zhutnění	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5 uročení v rámci stavby : 12,33	m3	12 33000 12 33000	15,00	184 95 823-1	RTS
Díl: 2	271 5 Podstata zhutnění pod základy	Základy a zvláštní zakládání				867,59	
11	27151111R00	Podstata základu ze šikopisků třídného pod šev : 0,4"0,2"2"0,4"0,2"1,35 pod diazbu : 5 045"0,15	m3	1 33475 0 42800 0 90675	650,00	867 59 800-2	RTS
Díl: 3	329 21 Světlé a kompletní konstrukce	Světlé a kompletní konstrukce				5 940,00	
12	329213345R00	Zdivo nadzák. ostatní z lom kam. obkladní vyjádř. křídlo čela propustku : 1,35"2"0,4	m3	1 08000 1 08000	5 500,00	5 940,00 832-1	RTS
Díl: 4	451 Vodovodné konstrukce	Vodovodné konstrukce				10 110,45	
13	4511541111R00	...Lože pod potrubí ze šikopisků 0 - 63 mm pod bet. lože propustku : 5,4"0,985"0,1	m3	0 53190 0 53190	650,00	345,74 827-1	RTS
14	452218142R00	Zajišťovací práh z kamenného kamene na dně a ve směru melioračního kanálu, s patkami nebo bez patek s diazbovou úpravou viditelných ploch Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC práh z LK : 0,35"0,3"2	m3	0 21000 0 21000	5 500,00	1 155,00 631-1	RTS
15	452312131R00	...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 pod propustek : 4,6"0,985"0,15	m3	0 87965 0 87965	1 550,00	1 053 46 827-1	RTS

16	465511511R00	465 51-1 Dlážba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo se sklonem do 1 : 2 s dodáním hmot Dlážba z lom. kam. do MC do 20 m2 výsp. M/Cs. 20 cm dlážba z LK 1 7*2+10 3*0,3/2+1 2*+ 1*0,6	m2	6,04500 6,04500	1 250,00	7 595,25 831-2	RTS
Díl:	8	Trubní vedení				1 500,00	
17	820441113R00	820 Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zadržením Přeseknutí železobetonové trouby DN 800 mm	kus	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00 832-1	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				45 419,36	
18	819441221R00	819 44-1 Čelo propustky z lomového kamene do malty cementové, spárování zděva maltou cementovou, římsy z betonu železobetonu B 12,5, zřízení badňáky a jeho odstranění. ...Čelo propustky z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm čelo z LK 2	kus	2,00000 2,00000	12 500,00	25 000,00 822-1	RTS
19	819514111R00	819 5. Zřízení propustky z trub betonových nebo žb všechné podkladní vrstvy za stávkopisů a podkladní vrstvy (laže) z betonu prostého, uložení trub. Bez oděru ino ...Zřízení propustky z trub betonových DN 60 cm propustek : 5,4	m	5,40000 5,40000	750,00	4 050,00 822-1	RTS
20	818535555T00	Obestavení trub propustky betonem prstým C 12/15 obestavení propustky 4,6*0,985*0,9 odečet kubatury potrubí propustky : 4,6*0,503	m3	1,78410 4,07790 -2,31380	1 550,00	2 734,36	Vlasni
21	58222410R	Trouba železobetonová hrdlová TZH-O 600/2500 integra +1% ztrátové : 2*1 01	kus	2,02000 2,02000	4 500,00	9 090,00 SpCM	RTS
22	58222550T	Trouba železobetonová T2D 60/220 +1% ztrátové : 1*1 01	kus	1,01000 1,01000	4 500,00	4 545,00	Vlasni
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				636,10	
23	998332011R00	998 33-20 Přesun hmot pro opravy lok. hráze nýlonění přesun hmot pro opravy vodních lok. a kanálů délky do 7 000 m, hráze ochranné, nýlonění a ostatních Přesun hmot, opravy lok. a kanálů, hráze ostatní	t	53,61000	10,00	536,10 832-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Přihraňáči
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 112	1 rubní propustek TZH 1x600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchažeče						
Díl:	1	Zemní práce				4 007,69		
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňnutím dna zářezu do předepsaného profilu z spoju, 123 3 v horně 3						
1	123202101R00	...Výkopový zářez v hor.3 do 1000 m3 příkop širší než osa komunikace 5,2*0,5*0,8	m3	2,48000 2,48000	45,00	111,60	800-1	RTS
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňnutím dna zářezu do předepsaného profilu a spoju, 123 3 v horně 3						
2	123202108R00	...Přilepek za lepkovost - výkop zářezu v hor.3 50% : 2,48*0,5	m3	1,24000 1,24000	5,00	6,20	800-1	RTS
	131	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spoju s příslušným nulovým očištěním ve výkopu a dele buď s přemíslením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
3	131201111R00	...Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROUNĚ výkopnikem : 2,6*1,5*0,9+2,5*2*1,5	m3	9,71200 9,71200	66,00	631,26	800-1	RTS
4	131201115R00	...Přilepek za lepkovost - hloubení nezapaž. jam v hor.3 50% : 9,71*2*0,5	m3	4,85500 4,85500	5,00	24,28	800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky do 50 cm zapážených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spoju, s přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek						
5	132201111R00	...Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROUNĚ základ četa : 2,25*0,4*0,5+2*0,4*0,5	m3	0,85000 0,85000	120,00	102,00	800-1	RTS
6	132201115R00	...Přilepek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 50% : 0,85*0,5	m3	0,42500 0,42500	5,00	2,13	800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky přes 80 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spoju, s příslušným nulovým přehozem výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek						

7	132201211R00	...Hroubení rýh 1 do 200 cm hloub. 3 do 100 m3. STROJNĚ proústek 10.72*1*1.2	m3	12.86400 12.86400	120.00	1 543.88 800-1	RTS
8	132201219R00	...Přiliskák za lemovací - Hroubení rýh 200cm v hor. 3 50% : 12.864*0.5	m3	6.43200 6.43200	5.00	32.16 600-1	RTS
162	10 Vodovodné přemísťování výkopku						
9	162401101R00	...Vodovodné přemísťování výkopku do suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, svátek se složením bez roztřínění. ...Vodovodné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 1500 m převoz v rámci stavby výkop z nájezdu 2.48 hl. jam : 9.712 hl. rýh 60 cm 0.85 hl. rýh 200 cm 12.864	m3	25.90600 2.48000 9.71200 0.85000 12.86400	45.00	1 166.77 800-1	RTS
171	20-31 Uložení výkopku bez zhutnění						
171	20-31 Uložení výkopku bez zhutnění						
10	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5 uložení v rámci stavby 25.906	m3	25.90600 25.90600	15.00	368.59 623-1	RTS
Díl:	2	Zakládání a zvláštní zakládání				1 077.05	
11	271571111R00	Postižení základu ze šlákopisků inženýrského pod čela 2.25*0.4*0.2+2*0.4*0.2 pod dlažbu 8.78*0.15	m3	1.65700 0.34000 1.31700	650.00	1 077.05 800-2	RTS
Díl:	4	Vodovodné konstrukce				13 933.15	
451	Lože pod potrubí, stoky s drobné objemy v odtaveném výkopu.						
12	451541111R00	...Lože pod potrubí ze stěrkodně Ø - 83 mm pod bet. lože proústek 10.72*0.985*0.1	m3	1.04592 1.04592	650.00	666.35 827-1	RTS
452	31 Podkladní a zápisovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo střískoportlandského, v odtaveném výkopu.						
13	452312131R00	...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 pod proústek 8.92*0.985*0.15	m3	1.46598 1.46598	1 550.00	2 271.80 827-1	RTS
465	51-1 Dlažba z lomového kamene upraveného vodovodná nebo ve stoku do 1. 2 s drcením hmot						
14	465511511R00	Dlažba z lom. kam. do MČ do 20 m2 vysp. MČa. 20 cm dlažba z LK : 2.6*1.5+0.7*0.4*2+2.6*1.5+1.2*0.7	m2	6.78300 6.78300	1 250.00	10 876.00 831-2	RTS
Díl:	6	Trubní vedení				1 500.00	
620	Průseknutí železobetonové trubky						
15	820441113R00	v rovné kolmé nebo skloněné k ose trubky, se zadržetím Průseknutí železobetonové trubky DN 600 mm	kus	1.00000	1 500.00	1 500.00 832-1	RTS

Díl: 91	opravení troubky 1			1,000000		61 661,70	
Doplňující práce na komunikaci							
919 44-1 Čelo propustku z lomového kamene							
do malty cementové, špérovaní zdivu maltou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho odsazení.							
16 919441221R00	...Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 50 - 80 cm	kus		2,00000	12 500,00	25 000,00	RTS
	celo z UK 2			2,00000			
818 S. Zřízení propustku z trub betonových nebo žb							
včetně podkladní vstupy ze šlátkopisklu a podkladní vstupy (lože) z betonu prostého, ufození trub. Bez odání trub.							
17 919514111R00	...Zřízení propustku z trub betonových/žb DN 60 cm	m		10,72000	750,00	8 040,00	RTS
	propustek 10,72			10,72000			
18 919535555T00	Obetonování trub propustku betonem prostým C 12/15	m ³		3,80432	1 550,00	5 896,70	Vlasini
	obetonování propustku : 9,92*0,965*0,9			8,79408			
	odečet kubatury potrubí propustku : -9,92*0,503			-4,98976			
19 56222410R	Trouba železobet. hrdlová TŽH-Q 500/2500 iniegro	kus		5,05000	4 500,00	22 725,00	RTS
	+1% zratné : 5*1,01			5,05000			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					815,70	
998 33-20 Přesun hmot pro úpravy toku, hráz, rybníční							
přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů délky do 7 000 m, hráz, ochranné, rybníční a ostatních							
20 998332011R00	Přesun hmot, úpravy toku a kanálů, hráz, oslepní	l		81,37000	10,00	815,70	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 113	Trubní propustek T2H 1x800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				2 670,33		
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami a přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spodu.						
	123 3 v horní 3							
1	123202101R00	...Výkopový zářez v hor. 3 do 1000 m3 příkop šikmý na osu komunikace 0,8*3*1	m3	2 40000 2 40000	45,00	108 000 800-1	RTS	
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami a přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovnáním dna zářezu do předepsaného profilu a spodu.						
	123 3 v horní 3							
2	123301109R00	123 31 Přilátek k cenám ...Přilátek za lepvost - výkop zářezu v hor. 3 50% : 2,4*0,5	m3	1 20000 1 20000	5,00	6 000 800-1	RTS	
	131 10	Hloubení nezapažených jam s zářezu kromě zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spodu, s příložením nulovým přemístěním ve výkopu a celé bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.						
3	131201111R00	...Hloubení nezapažených jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ výkopník 1,8*0,7*2+2,4*1,8*1,1	m3	7 41200 7 41200	55,00	408 178 800-1	RTS	
4	131201118R00	...Přilátek za lepvost - hloubení nezapažených jam v hor. 3 50% : 7,41*0,5	m3	3 70600 3 70600	5,00	18 53 800-1	RTS	
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spodu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	132201111R00	...Hloubení rýh s do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ základ čela : 2*0,4*0,5*2	m3	0 80000 0 80000	120,00	96 000 800-1	RTS	
6	132201118R00	...Přilátek za lepvost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 50% : 0,8*0,5	m3	0 40000 0 40000	5,00	2 000 800-1	RTS	
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spodu, s příložením nulovým přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na dopravní prostředek.						

Výstavba 1211000		... Množství rýh 8 do 200 cm hor. 3 do 100 m ³ , 870000		m ³		7,24000	120,00	888,60	800-1	RTS
8 132201219R00		... Píštělek za legrvostí - Množství rýh 200cm v hor. 3		m ³		7,24000	5,00	18,10	800-1	RTS
		50% 7,24*0,5				3,62000				
182 10 Vodovodné přemístění výkopku										
		po suchu, bez ořezu na druh dovozniho prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,								
9 162401101R00		... Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m		m ³		17,85200	45,00	803,34	800-1	RTS
		převoz v rámci stavby								
		výkop. zářez : 2,4				2,40000				
		hl. jam : 7,412				7,41200				
		hl. rýh 60 cm : 0,8				0,80000				
		hl. rýh 200 cm : 7,24				7,24000				
171 20-31 Uložení výkopku bez zhutnění										
		Uložení s hrubé rozměry výkopku bez zhutnění								
10 171203111R00		Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5		m ³		17,85200	15,00	267,76	823-1	RTS
		uložení v rámci stavby 17,852				17,85200				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						1 019,20		
271 5 Polštář zhutněná pod základy										
11 271571111R00		Polštář základu ze šláklíku línového		m ³		1,56800	650,00	1 019,20	800-2	RTS
		pod čela 2*0,4*0,2*2				0,32000				
		pod dlažbu : 8 32*0,15				1,24800				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						3 663,00		
329 21 Zdivo nadzákl. z lom. kamene ostatních konstr.										
12 329213345R00		Zdivo nadzákl. osazení z lom. kam., obkladní výspár.		m ³		0,56500	5 500,00	3 663,00	832-1	RTS
		křídlo čela propustky : 0,5*0,4*1,85				0,56500				
Díl: 4		Vodovodné konstrukce						13 724,38		
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty										
		v otepleném výkopu.								
13 451541111R00		... Lože pod potrubí ze šláklíků 0 - 63 mm		m ³		0,71314	650,00	463,54	827-1	RTS
		pod bet. lože propustky 7,24*0,985*0,15				0,71314				
452 21 Zajišťovací prán z lomového kamene										
		na dně a ve svahu melioračních kanálů, s patkami nebo bez patek s dlažbovitou úpravou viditelných ploch								
14 452216142R00		Zajišťovací prán z upraveného lom. kamene, na MC		m ³		0,25200	5 500,00	1 386,00	831-1	RTS
		prán z LK 0 35*0,3*2,4				0,25200				
452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu										
		z cementu portlandského nebo silikoportlandského, v otepleném výkopu.								
15 452312131R00		... Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15		m ³		0,95151	1 550,00	1 474,84	827-1	RTS
		pod propustek 5,44*0,985*0,15				0,95151				

1655 51-1 Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot 16/4551151R00						
Díl: 8	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysk. MCs. 20 cm dlažba z LK 2.3*2+0.2*0.2+2*1.4*2.3+1*0.3+0.6*0.4+2*0.4*0.3+0.2	m2	8.32000 8.32000	1 250.00	10 400.00/831-2	RTS
Trubní vedení						
820 Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zabíháním						
17/62044113R00	Přeseknutí železobetonové trouby DN 800 mm zvrácení trouby - 1	kus	1.00000 1.00000	1 500.00	1 500.00/832-1	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				47 883.10	
919 44-1 Čelo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdíva maltou cementovou, římsy z betonu železobetonu B 12.5, zřízení bednění a jeho odstranění.						
18/919441221R00	Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm Čelo z LK 2	kus	2.00000 2.00000	12 500.00	25 000.00/822-1	RTS
919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo žb včetně podkladní vrstvy ze štěrku a podkladní vrstvy lože z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub						
19/919514111R00	Zřízení propustku z trub betonových/žb DN 60 cm propustek 7.24	m	7.24000 7.24000	750.00	5 430.00/822-1	RTS
20/919535555T00	Obrusování trub propustku betonem prostým C 12/15 obetonování propustku 6.44*0.965*0.9 podátek kubatury potrubí propustku - 6.44*0.933	m3	2.45974 5.70909 -3.23532	1 550.00	3 026.10	Vlastní
21/56222410R	Troubu železobetonovou hrdlově TŽH-Q 800/2500 vložte +1% zarážné 3*1.01	kus	3.03000 3.03000	4 500.00	13 635.00/SPCM	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				705.10	
998 33-20 Přesun hmot pro úpravy loku, hráze rybníků přesun hmot pro úpravy vodních loků a kanálů délky do 7 000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatních						
22/998332011R00	Přesun hmot úpravy loků a kanálů, hráze ostatních	t	70.51000	10.00	705.10/832-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 114	Trubní propustek TŽH 1x500

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznamka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				1 925,63		
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovněním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu						
	123 3 v horní 3							
1	123202101R00	... Výkopový zářez v hor. 3 do 1000 m3 příkop širší než 0,8 m komunikace 0,8-2,4*0,5	m3	1,15200	45,00	51,84	800-1	RTS
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemíslením výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovněním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu						
	123 3 v horní 3							
2	123202109R00	... Příplatek za lepicost - výkop zářezu v hor. 3 50% - 1,152*0,5	m3	0,57600	5,00	2,88	800-1	RTS
	131	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným ořemíslením na výkopu a dále bud s přemíslením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek						
3	131201111R00	... Hloubení nezapažen. jam hor. 3 do 100 m3. STROJNĚ výkopový zářez 3,5*2*0,9-2,5*2*0,8	m3	8,70000	85,00	434,50	800-1	RTS
4	131201119R00	... Příplatek za lepicost - hloubení nezapažen. jam v hor. 3 50% - 8,7*0,5	m3	3,35000	5,00	16,75	800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky do 80 cm zapážených i nezapažených s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek						
5	132201111R00	... Hloubení rýh š. do 80 cm v hor. 3 do 100 m3. STROJNĚ základ čela 2*0,4*0,5*2	m3	0,50000	120,00	96,00	800-1	RTS
6	132201119R00	... Příplatek za lepicost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 50% - 0,8*0,5	m3	0,40000	5,00	2,00	800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky přes 80 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovněním dna do předepsaného profilu a spádu s případně nutným přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m od výkopu, s přehozem výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek						

7	132201211R00	...Hroubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3. STROJNĚ propustek : 4.88*1*0.9	m3	4.39200 4.39200	120.00	527.04/800-1	RTS
8	132201216R00	...přípustek za lepkovost - hroubení rýh 200cm v hor. 3 50% 4.392*0.5	m3	2.19600 2.19600	5.00	10.98/800-1	RTS
162	10 Vodovodné přemísťování výkopku						
9	162401101R00	162 10 Vodovodné přemísťování výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru. ...Vodovodné přemísťování výkopku z hor. 1-4 do 1500 m převoz v rámci stavby: výkop. zářez : 1.152 hl. jam : 9.7 hl. rýh 80 cm : 0.8 hl. rýh 200 cm : 4.392	m3	13.04400 1.15200 6.70000 0.80000 4.39200	45.00	588.86/800-1	RTS
171	20-31 Uložení výkopku bez zhutnění						
10	171203111R00	Uložení a hrubé rozměry výkopku bez zhutnění Uložení výkopku bez zhutnění na svažití do 1 : 5 uložení v rámci stavby : 13.044	m3	13.04400 13.04400	15.00	185.86/823-1	RTS
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					1 002.14	
11	271 5 Pošlání zhutnění pod základy						
11	271571111R00	Pošíř základu ze štěrku tříděného pod bet. 2*0.4*0.2*2 pod dlažbu : 8.145*0.15	m3	1.54175 0.32000 1.22175	850.00	1 002.14/800-2	RTS
Díl: 4	Vodovodné konstrukce					12 583.06	
12	451 Lože pod potrubí, slouky a drobné objekty v otevřeném výkopu. 12 451541111R00	...Lože pod potrubí ze štěrku š. 0 - 83 mm pod bet. lože propustku : 4.88*0.985*0.1	m3	0.48058 0.48058	550.00	312.44/827-1	RTS
13	452 21 Zajišťovací práh z kamenného kamene na dně a ve svažití melioračních kanálů, s peřkami nebo bez peřek s dlažbovou úpravou vřídných ploch	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC práh z LK 0.25*0.3*2	m3	0.21000 0.21000	5 500.00	1 155.00/831-1	RTS
14	452312131R00	...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 pod propustek : 4.08*0.985*0.15	m3	0.90282 0.90282	1 550.00	934.37/827-1	RTS
15	455 51-1 Dlažba z kamenného kamene upraveného vodovodné nebo ve svažití do 1 : 2 s dodáním hmot Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm dlažba z LK 2.8*2+1*2+1*0.5+1*0.3*2		m2	8.14500 8.14500	1 250.00	10 181.25/831-2	RTS

Díl:	8	Trubní vedení			1 500,00	
	820	Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začistiáním				
15	82044113R00	Přeseknutí železobetonové trouby DN 600 mm zkřivení trouby : 1	kus	1 000000 1 000000	1 500,00 1 500,00 832-1	RTS
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			40 175,25	
	819 44-1	Celo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdívkou cementovou, římsy z betonu železobetonové B 12.5, zřízení bednění a jeho odsíranění.				
17	819441221R00	...Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm	kus	2 000000 2 000000	12 500,00 25 000,00 822-1	RTS
	819 5	Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽS včetně podkladní vrstvy ze štrkoplásky a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.				
18	819514111R00	...Zřízení propustku z trub betonových ŽS DN 80 cm propustek : 4.88	m	4 880000 4 880000	750,00 3 650,00 822-1	RTS
19	819535556T00	Obtiskování trub propustku betonem prostým C 12/15 obetonování propustku : 4,08*0,98*0,9 odečet kubatury potrubí propustku : 4,08*0,503	m3	1 56468 3 61552 -2,05224	1 550,00 2 425,25	Vlasní
20	59222410R	Trouba železobetonová hrdlová TŽH-Q 800/2500 slegro +1% strážné 2*1,01	kus	2 020000 2 020000	4 500,00 9 060,00 5PCIA	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			596,10	
	998 33-20	Přesun hmot pro úpravy toku, hráze rybníků přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů délky do 7 000 m, hráze ochranné, rybníční a ostatních				
21	998332011R00	Přesun hmot, úpravy toku a kanálů, hráze 0618/m	t	59 610000	10,00 596,10 832-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Přihrániční
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 115	Tržní propustek TŽH 1x800

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen.
						2 988,58		SOUŠEVÁ
Díl:	1	Zemní práce						
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňováním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu.						
	123 3 v hornině 3		m3	1,66500	45,00		74,97	800-1
	123302101R00	...Výkopový zářez v hor.3 do 1000 m3 příkop šířka na osu komunikace 3,4*0,7*0,7		1,66500				RTS
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šikmými stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek, s urovňováním dna zářezu do předepsaného profilu a spádu.						
	123 3 v hornině 3		m3	0,83300	5,00		4,17	800-1
	123 31 příplatek k cenám			0,83300				RTS
	2123202106R00	...Příplatek za lepkovost - výkop zářezu v hor.3 50% : 1,665*0,5						
	131 10	Hloubení nezapečených jam s zářezu kromě zářezu se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přilepováním nutným přemístěním ve výkopu sítě buď s přemístěním výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	131201111R00	...Hloubení nezapečené jam hor.3 do 100 m3. STROJNĚ výkop šířka 1,2*1,1*2*1,1	m3	7,80000	55,00		507,00	800-1
	131201111R00	...Příplatek za lepkovost - hloubení nezapečené jam v hor.3 50% : 7,8*0,5	m3	3,90000	5,00		19,50	800-1
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapravených i nezapečených s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přilepováním výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek						
	132201111R00	...Hloubení rýh s do 60 cm v hor.3 do 100 m3. STROJNĚ základ celá 3,35*0,4*0,5*2*0,4*0,5	m3	1,07000	120,00		128,40	800-1
	132201111R00	...Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 80 cm v hor.3 50% : 1,07*0,5	m3	0,53500	5,00		2,68	800-1
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapravených i nezapečených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přilepováním nutným přemístěním výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek.						

713220121R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3. STROJNĚ propustek : 7,1*1,1*25	m3	8.87500 8.87500 4.43750 4.43750	120.00	1 065.00 800-1	RTS
813220121R00	...Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor. 3 50% : 8.875*0.5	m3		5.00	22.19 800-1	RTS
162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.						
9162401101R00	...Vodotěsné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m převoz v rámci stavby: výkop, zářez : 1.966 hl. jam : 7.8 hl. rýh 60 cm : 1.07 hl. rýh 200 cm : 8.875	m3	19.41100 1.96800 7.80000 1.07000 8.87500	45.00	873.50 800-1	RTS
171 20-31 Uložení výkopku bez zhutnění Uložení a hrubé roztřídění výkopku bez zhutnění						
10171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svažu do 1 : 5 uložením v rámci stavby : 19.411	m3	19.41100 19.41100	15.00	291.17 823-1	RTS
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání				853.45	
11271571111R00	Posíť základů ze šlekovisku tříděného pod čela : 3.35*0.4*0.2+2*0.4*0.2 pod dlažbu : 5.9*0.15	m3	1.31300 0.42800 0.88500	650.00	853.45 800-2	RTS
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				5 348.00	
12329213345R00	329 21 Zeďová nadžele, z lom. kamene ostěžených konstr. Zeďová nadžele, ostatní z lom. kam. obkládání výpar křídla čela propustku : 1.35*1.8*0.4	m3	0.97200 0.97200	5 500.00	5 348.00 832-1	RTS
Díl: 4	Vodotěsné konstrukce				10 427.35	
13451541111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v ovládném výkopu. ...Lože pod potrubí ze stálcového 0 - 83 mm pod bet. lože propustku : 7.1*0.985*0.1	m3	0.88935 0.88935	650.00	454.58 827-1	RTS
14452218142R00	452 21 Zajišťovací orán z lomového kamene na dně a ve svažích melioračních káňal, s pevnými nebo bez patk s dlažbovou úpravou výškových ploch Zajišťovací orán z upraveného lom. kamene, na MC orán z LK 0.35*0.3*2	m3	0.21000 0.21000	5 500.00	1 155.00 831-1	RTS
15452312131R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo silikoportlandského, v ovládném výkopu ...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 pod propustek : 6.3*0.985*0.15	m3	0.93082 0.93083	1 550.00	1 442.77 827-1	RTS

465 51-1 Dlážba z lomového kamene upraveného vodorovně nebo ve sklonu do 1 : 2 a dodáním hmot		Dlážba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MČa. 20 cm		m2		5,90000 5,90000	1 250,00	7 375,00 832-2	RTS
16 46551151R00		Dlážba z LK - 172+2,6*1,5		m2		5,90000	1 250,00	7 375,00 832-2	RTS
Díl: 8		Trubní vedení		m2		5,90000	1 250,00	7 375,00 832-2	RTS
820 Přeseknutí železobetonové trouby v rovině kolmé nebo skloněné k ose trouby, se začleněním		Přeseknutí železobetonové trouby DN 600 mm		kus		1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00 832-1	RTS
17 82044113R00		Přeseknutí železobetonové trouby DN 600 mm		kus		1,00000	1 500,00	1 500,00 832-1	RTS
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		kus		1,00000	1 500,00	1 500,00 832-1	RTS
919 44-1 Čelo propustku z lomového kamene do malty cementové, sdružení zdíva malou cementovou, římsy z betonu železového B 12,5, zřízení bednění a jeho oděření.		Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm		kus		2,00000 2,00000	12 500,00	25 000,00 822-1	RTS
18 919441221R00		Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 80 cm		kus		2,00000	12 500,00	25 000,00 822-1	RTS
919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB včetně podkladní vrstvy ze štěrku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prosného, uložení trub. Bez oděru trub		Zřízení propustku z trub betonových DN 60 cm		m		7,10000 7,10000	750,00	5 325,00 822-1	RTS
19 919514111R00		Zřízení propustku z trub betonových DN 60 cm		m		7,10000	750,00	5 325,00 822-1	RTS
20 9195355567R00		Obetonování trub propustku betonem proslým C 12/15		m3		2,41805 5,58495 -3,16690	1 550,00	3 744,53	Vlasit
21 59222610R		Troubas železobetonové hrdlové TZM-Q 500/2500 integro		kus		3,03000 3,03000	4 500,00	13 590,00 822-1	RTS
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		kus		3,03000	4 500,00	13 590,00 822-1	RTS
998 33-20 Přesun hmot pro úpravu toku, hráze nábíje		Přesun hmot pro úpravu toku, hráze nábíje		kus		3,03000	4 500,00	13 590,00 822-1	RTS
22 998332011R00		Přesun hmot pro úpravu toku a kanálu, hráze odtáje		kus		3,03000	4 500,00	13 590,00 822-1	RTS

17.12.2017

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2015/151	Rekonstrukce lesní cesty příhraniční
O: SO 100	Stavební objekty
R: SO 116	Trubní propustek T2H 1x800

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				2 321,75		
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šířkami stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek s urovňnutím dna zářezu do předepsaného profilu a spádu						
	123 3	v hornině 3						
1	123202101R00	...Výkopový zářez v hor. 3 do 1000 m3 příkop kolmo na osu komunikace (7*1+2*1)*0,5	m3	4,50000 4,50000	45,00	202,50	800-1	RTS
	123	Výkopový zářez pro podzemní vedení se šířkami stěnami s přemístěním výkopku na vzdálenost do 5 m od podélné osy zářezu nebo s naložením na dopravní prostředek s urovňnutím dna zářezu do předepsaného profilu a spádu.						
	123 3	v hornině 3						
	123 31	přílozek k cenám						
2	123202106R00	...Přílozek za lepkvost - výkop zářezu v hor. 3 50% 4,5*0,5	m3	2,25000 2,25000	5,00	11,25	800-1	RTS
	131	Hloubení nezapečených jam a zářezů kromě zářezů se šířkami stěnami pro podzemní vedení, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přírodním nutným přemístěním ve výkopě a ošle bud s přemístěním výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.						
3	131201111R00	...Hloubení nezapečených jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ výtokní blok 2*2*0,7-2*2*0,8	m3	8,40000 8,40000	65,00	415,00	800-1	RTS
4	131201119R00	...Přílozek za lepkvost - hloubení nezapečených jam v hor. 3 50% 6,4*0,5	m3	3,20000 3,20000	5,00	16,00	800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky do 80 cm zapravených i nezapečených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozem výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
5	132201111R00	...Hloubení rýh 8 do 80 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ základ bet. 2*0,4*0,5-2	m3	0,80000 0,80000	120,00	96,00	800-1	RTS
6	132201119R00	...Přílozek za lepkvost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 50% 0,8*0,5	m3	0,40000 0,40000	5,00	2,00	800-1	RTS
	132	Hloubení rýh šířky přes 80 do 200 cm zapravených i nezapečených, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu, s přírodním nutným přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						

7	132201211R00	...Hloubení rýh š 60 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ propustek : 4,8*1*1	m3	4,80000 4,80000 2,40000 2,40000	120,00	576,00	800-1	RTS
8	132201219R00	...Příplatek za lepkovost - hloubání rýh 200cm v hor.3 50% 4,8*0,5	m3	4,80000 2,40000 2,40000	5,00	12,00	800-1	RTS
9	162401101R00	162 10 Vodorovné přemísťování výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, svázek se složením bez rozměru, ...Vodorovné přemísťování výkopku z hor.1-4 do 1500 m převoz v rámci stavby výkop. zářezu 4,5 hl. jam : 5,4 hl. rýh 60 cm : 0,8 hl. rýh 200 cm : 4,8	m3	16,50000 4,50000 6,40000 0,80000 4,80000	45,00	742,50	800-1	RTS
10	171203111R00	171 20-31 Uložení výkopku bez zhutnění Uložení s hrubě rozmíř. výkopku bez zhutnění Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5 uložení v rámci stavby 16,5	m3	16,50000 16,50000	15,00	247,50	823-1	RTS
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
11	271571111R00	271 5 Polštář zhutněný pod základy Polštář základu ze šléřkopisku tříděného pod čela : 2*0,4*0,2*2 pod dlažbu 7,00875*0,15	m3	1,37131 0,32000 1,05131	650,00	891,35	800-2	RTS
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
12	451541111R00	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otepleném výkopu. ... Lože pod potrubí ze šléřkopie 0 x 63 mm pod bed. lože propustku : 4,8*0,965*0,1	m3	0,47280 0,47280	550,00	307,32	827-1	RTS
13	452218142R00	452 21 Zajišťovací prah z lomového kamene na dně a ve svahu meziobrábků klenů, s patkami nebo bez patek s dlažbovou úpravou vnitřních ploch Zajišťovací prah z upraveného lom. kamene, na MC prah z LK 0,35*0,3*2	m3	0,21000 0,21000	5 500,00	1 155,00	831-1	RTS
14	452312131R00	452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo struskopordlandského, v otepleném výkopu. ...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 pod propustku 4*0,965*0,15	m3	0,59100 0,59100	1 550,00	918,05	827-1	RTS
15	465511511R00	465 51-1 Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1 : 2 a dodáním hmot Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 výsp. MCs. 20 cm	m2	7,00675	1 250,00	8 760,94	831-2	RTS

[illegible]

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Přihraňčín
O: SO 100	Stavební objekty
R: SO 120	Hospodářský sjezd s propustkem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Čeník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce						
1	113 10-8	Rozrytí vstupu krytu nebo podkladu z kamenná bez zrušení, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky						
	113108441R00	... Rozrytí krytu kamenná bez zrušení, bez živit, objem plochy HS	m2	39 10000	3,00	117 30	822-1	RTS
		HS 388,670 10		10 00000				
		HS 679,499 29,1		29 10000				
2	131 10	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s příslušným nutným přemístěním ve výkopu a dále bud s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek						
	131201111R00	... Hloubení nezapaž. jam hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ výšok/mělk.	m3	7 92000	65,00	514,80	800-1	RTS
		HS 388,670 2110,912		3 50000				
		HS 679,499 9220,912		4 32000				
3	131201119R00	... Přiletek za lepivosti - hloubení nezapaž. jam v hor. 3 50% 7,92*0,5	m3	3 98000	5,00	19,80	800-1	RTS
		HS 388,670 210,4*0,812		0,96000				
		HS 679,499 210,4*0,812		0,96000				
4	132 20	Hloubení rýh šířky přes 80 cm zapážených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek						
	132201111R00	... Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ pro základy bet.	m3	1 92000	120,00	230,40	800-1	RTS
		HS 388,670 210,4*0,812		0,96000				
		HS 679,499 210,4*0,812		0,96000				
5	132201119R00	... Přiletek za lepivosti - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 50% 1,92*0,5	m3	0 95000	5,00	4,80	800-1	RTS
		HS 388,670 210,4*0,812		0,96000				
6	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 80 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu, s příslušným nutným přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s přehozením výkopku na dopravní prostředek						
		... Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 100 m3, STROJNĚ proustřiky	m3	11,44000	120,00	1 372,80	800-1	RTS
		HS 388,670 670,811		5,28000				

7	132201216R00	HS 679 499 : 7*0,8*1,1 ...Příplatok za lepivost - hnojení rýh 200cm v hor 3 50% : 11,44*0,5	m3	5 16000 5,72000 5,72000	5 00	28,60 800-1	RTS
162	10 Vodorovné přemístění výkopku	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se sošením bez rozmětu,					
8	162401101R00	...Vodorovné přemístění výkopku z hor 1-4 do 1500 m převoz v rámci stavby	m3	21,28000 7,92000 1,92000 11,44000	45 00	957,50 800-1	RTS
171	20-31 Uložení výkopku bez zhutnění						
Uložení s hrubé rozměry výkopku bez zhutnění							
9	171203111R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5 uložení v rámci stavby 21,28	m3	21,28000 21,28000	15 00	319,20 823-1	RTS
181	10 Úprava plošné v zářezech						
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5							
10	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním plochy HS : HS 388,670 : 10 HS 679,499 : 29,1	m2	39,10000 10,00000 29,10000	12 00	469,20 800-1	RTS
182	00-11 Plošné úprava terénu						
Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4							
11	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině plochy HS : HS 388,670 : 10 HS 679,499 : 29,1	m2	39,10000 10,00000 29,10000	10 00	391,00 823-1	RTS
Díl:	2	Zakládání a zvláštní zakládání				1 066,00	
12	271571111R00	271 5 Pojetí železnice pod základy Pojetí železnice za šléřkopiskou třídního pod želez. HS 388,670 : 2*0,4*0,1*2 HS 679,499 : 2*0,4*0,1*2 pod dlažby. HS 388,670 : 2*1*2*0,15 HS 679,499 : 1,2*2*0,15	m3	1,64000 0,16000 0,16000 0,80000 0,72000	550 00	1 066,00 800-2	RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce					
451	Lože pod parubí, slouky a drobné objekty v otepleném výkopu.					13 743,97	

13/451541111R00	...Lože pod potrubí ze šlákodrtě 0 - 63 mm pod bet. lože propustky: HS 388 670 - 6'0.785'0.1 HS 679 499 - 7'0.785'0.1	m3	1.02050 0.47100 0.54850	550.00	553.33/827-1	RTS
452 31 Podkladní a zpevňovací konstrukce z betonu z cementu portlandského nebo síruokopřilnavého, v otevřeném výkoku.						
14/452312131R00	...Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15 pod propustky: HS 388 670 - 5.2'0.785'0.15 HS 679 499 - 6.2'0.785'0.15	m3	1.34235 0.51230 0.73005	1 550.00	2 080.54/827-1	RTS
455 51-1 Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovna nebo ve sklonu do 1 : 2 s dodáním hmot						
15/455511311R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs. 20 cm dlažby z LK: HS 388 670 - 2'1'2 HS 679 499 - 1.2'2'2	m2	8.80000 4.00000 4.80000	1 250.00	11 000.00/831-2	RTS
Díl: 5	Komunikace				8 973.45	
16/564861111R00	564 8 Podklad ze šlákodrtě s rozrovením a zhuštěním ...lituška po zhuštění 200 mm plochy HS (SD 0-32) HS 388 670 - 10 HS 679 499 - 29.1	m2	39.10000 10.00000 29.10000	125.00	4 881.50/822-1	RTS
17/565903111R00	568 90 Vyspávaní podkladu po překozech pro inženýrské síle, se zhuštěním ...kamenivem hrubým drceným plochy HS (SD 0-63 prům. 0 250; m3=1.94) HS 388 670 - 10'0.25'1.9 HS 679 499 - 29.1'0.25'1.9	1	18.57250 4.75000 13.82250	220.00	4 085.95/822-1	RTS
Díl: 8	Trubní vedení				3 000.00	
18/820351113R00	820 Přeseknutí železobetonové trouby v rovné kolmé nebo skloněné k ose trouby, se zpevněním Přeseknutí železobetonové trouby DN 400 mm zkračení trouby HS 388 670 - 1 HS 679 499 - 1	kus	2.00000 1.00000 1.00000	1 500.00	3 000.00/832-1	RTS
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				80 714.57	
919 44-1	Celo propustku z lomového kamene do malty cementové, spárování zdívkami cementovou směsí z betonu železového B 12.5, zřízení bednění a jeho odstranění.					

191919441211R00	...z trub DN 300 až 500 mm Seda: HS 388.670 . 2 HS 679.499 . 2	kus	4.00000	12 500.00	50 000.00/822-1	RTS
201919512111R00	919 5. Zřízení propustky z trub betonových nebo žb včetně podkladní vsivky ze šláklu a podkladní vsivky (lote) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub. ...DN 400 mm propustky: HS 388.670 . 6 HS 679.499 . 7	m	13.00000	750.00	9 750.00/822-1	RTS
211919535556T00	Ošetřování trub propustky betonem proslým C 12/15 Ošetřování propustky: HS 388.670 . 5.2*0.785*0.7 HS 679.499 . 5.2*0.785*0.7 oděšen kulatiny potrubí HS 388.670 . 5.2*0.237*0.3 HS 679.499 . 5.2*0.237*0.3	m3	3.55585	1 550.00	5 511.57	Vlasin
2219222408AR	Trouba železobetonová hrdlová T2H; DN 400,0 mm; l = 2 500 mm; F _n 100,0 kNm +1% ztrátne (3+3)*1,01	kus	8.06000	2 550.00	15 453.00/SPCM	RTS
Díl: 99	Slaveništní přesun hmot 995 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kamenné vodorovně do 200 m		5.06000		1 035.40	
23196222011R00	...jakékoli délky objektu	1	103.94000	10.00	1 035.40/822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Příhraniční
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 121	Hospodářský sjezd bez propustku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				1 774,75		
	113 10-8	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kaménka bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu pro jakékoliv tloušťky						
	1113108441R00	...bez živníhoho pojiva	m2	70,99000				
		HS 388 670 : 5*2		10,00000				
		HS 517 574 : 5*2		10,00000				
		HS 965 069 : 50,99		50,99000				
	181 10	Úprava pláně v zářezích						
	2181101102R00	... Úprava pláně v zářezích z ploch do sklonu 1 : 5 vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných	m2	70,99000				
		HS 388 670 : 5*2		10,00000				
		HS 517 574 : 5*2		10,00000				
		HS 965 069 : 50,99		50,99000				
	182 00-11	Plošná úprava terénu						
		Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez docinění oměč. v hornině 1 až 4						
	3182031131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	70,99000				
		HS 388 670 : 5*2		10,00000				
		HS 517 574 : 5*2		10,00000				
		HS 965 069 : 50,99		50,99000				
Díl:	5	Komunikace				16 292,21		
	564 8	Podklad ze štrkordru s rozprosením a zhutněním						
	456485111R00	Podklad ze štrkordru po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	70,99000				
		HS 388 670 : 5*2		10,00000				
		HS 517 574 : 5*2		10,00000				
		HS 965 069 : 50,99		50,99000				
	588 90	Vyspravení podkladu po překapech pro inženýrské sítě, se zhutněním						
	5566903111R00	... Vyspravení podkladu po překapech kam. hrubě drceným šD 0-63 prům. tl. 250 mm m3=1,3l	t	33,72035				
		HS 388 670 : 5*2+0,25*1,9		4,75000				

Díl: 99	HS 517,574 5'2"0,25"1,9 HS 595,069 50,95"0,25"1,9			4,75000 24,22025					
595 22-2 Přesun hmot vodorovně do 200 m	Staveništní přesun hmot vodorovně do 200 m	634,10							
8 99822D11R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kamenná	1	63,41000			10,00	634,10	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2015/151	Rekonstrukce lesní cesty Přihraňiční
O:	SO 100	Stavební objekty
R:	SO 122	Nájezd ze skládek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				2 100,00		
1	113 10-8 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kámeniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého mýšenálu pro jakékoli tloušťky	...Rozrytí krytu kámenivem bez zhut. bez 2mč. pojva 55*1,5	m2	84,00000 84,00000	3,00	252,00	822-1	RTS
181	10 Úprava plně v zářezech							
2	181 101 102 R00	Vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5	m2	84,00000 84,00000	12,00	1 008,00	800-1	RTS
182	00-11 Plošná úprava terénu	...Úprava plně v zářezech v hor. 1:4, se zhutněním 55*1,5						
3	182 00-11 Plošná úprava terénu	Plošná úprava terénu s urovňováním povrchu, bez dočasných ornic, v hornině 1 až 4	m2	84,00000 84,00000	10,00	840,00	823-1	RTS
Díl:	5	Komunikace				19 278,00		
4	554 8 Podklad ze šlákladů s rozproštěním a zhutněním	...Podklad ze šlákladů po zhutnění tloušťky 20 cm 55*1,5	m2	84,00000 84,00000	125,00	10 500,00	822-1	RTS
5	556 90 Vyspravení podkladu po přelípech pro inženýrské sítě, se zhutněním	... Vyspravení podkladu po přelípech kam. hrubé drceným šd 0-83 prům. b. 250 mm m3=1,3l. 55*1,5*0,25*1,8	t	36,90000 36,90000	220,00	8 118,00	822-1	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				750,40		
6	998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kámeniva vodorovně do 200 m	...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kámeniva	t	75,04000	10,00	750,40	822-1	RTS

