

**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	III/1903 Mrázov – Kout na Šumavě			
Objekt:	objekt SO 101 - komunikace			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9			
TDS:	DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/177, 326 00 Plzeň			
Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a.s., Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň			
<p>Popis změny:</p> <p>Po odfrézování celé plochy opravy komunikace byl pochůzkou po stavbě určen rozsah lokálních sanačních oprav vrstvy ACP 16 tl. 50 mm. Celkový rozsah bude stanoven dle měřicího protokolu geodeta. Po dohodě byl doplněn infiltrační postřík pod pokládanou sanační vrstvu ACP 16 tl. 50 mm. Zároveň dle aktuálního stavu bylo rozhodnuto o vypuštění výztužných geomíří ze skelných vláken.</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	Změna bude řešena podle § 4 a 5 a 6 odst. § 222 zák. 136/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	970 582,68 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	203 822,36 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	1 174 405,04 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	22 790 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	22 790 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	23 760 582,68 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	28 750 305,04 Kč		
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	-139 254,00 Kč	970 582,68 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 109 836,68 Kč		
Třmín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel	15.10.2020		
	TDS:	15.10.2020		
	Projektant:	15.10.2020		
	Objednatel:	15.10.2020		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

### Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/1903 Mrákov – Kout na Šumavě

#### MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt SO 101 komunikace										
1	919721223	Geomfíz pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m	m2	4 641,800	0,000	-4 641,800	30,00	139 254,00	0,00	-139 254,00
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-139 254,00

#### VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
objekt SO 101 - komunikace										
1	11315432R	Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s odvozem do 25km vč.poplatku za uložení na obalovně	m2	2 324,50000	4 871,500	2 547,000	100,00	232 450,00	487 150,00	254 700,00
2	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obelované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	3 604,000	6 451,000	2 847,000	290,00	1 132 160,00	1 870 760,00	738 600,00
3	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	0,000	6 451,000	6 451,000	15,00	0,00	96 765,00	96 765,00
4	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	1 748,633	2 077,661	329,028	55,00	96 174,82	114 271,36	18 096,54
5	998225101	Připletek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živčným, betonovým do 1000 m	t	1 748,633	2 077,661	329,028	5,00	8 743,17	10 388,31	1 645,14
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										1 109 836,68
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										970 582,68