

## Údržba 2020 obj.č.11 - Soupis prací

<b>Zimní pohotovost 23.12. 202 - 4.1. 2021</b>				
R6	Sněhová pohotovost	osoba/den	325,00	
<b>Zřízení PHS na trati Stéblová - ELNA Opatovice (Čeperka)</b>				
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	19,50	
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	15,90	
231212113R	Zřízení železobetonových pilot, včetně pažení, včetně nájezdu vrtací soupravy	kus	12,00	
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	53,10	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	53,10	
5917010210	Protihluková stěna betonová montáž dílu	m2	136,28	
918221123	PHS sloupek ŽB tvaru H zakládáný do pilot výšky přes 3 m	m	19,50	
5917010220	Protihluková stěna betonová montáž těsnění	m	5,40	
5917005340	Protihluková stěna dřevěná oprava nátěru - zřízení nátěru PHS	m2	136,28	
Kalkulace	Protihlukové stěny betonové pohltivý panel	m2	47,40	
Kalkulace.1	Protihlukové stěny betonové odrazivý panel	m2	41,48	
Kalkulace.2	ŽB sloupky PHS přímé (ŽPSV)	m	55,00	
Kalkulace.3	Protihlukové stěny betonové těsnění panelů	m2	2,70	
9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	36,27	
Kalkulace.4	Nátěrová hmota vodou ředitelná na protihlukové stěny	kg	136,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	15,48	
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	15,48	
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	8,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	0,04	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	0,02	
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	0,01	
01200-2000.1	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	0,01	
01300-2000	Projektové práce v rozsahu ZRN - do 1 mil. Kč	%	0,08	
<b>Prosklená část</b>				
5917010110	Protihluková stěna betonová demontáž dílu	m2	5,93	
5917020220	Průhledné části stěny montáž dílu z plexiskla	m2	5,93	
5917020230	Průhledné části stěny montáž těsnění	m	3,00	
Kalkulace	Protihlukové stěny ze skla díly průhledné - plexisklo	m2	5,93	
Kalkulace.1	Protihlukové stěny skleněné těsnění panelů	m2	1,50	
9901001000	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 250 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	0,04	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	0,02	
<b>Přeprava posypového materiálu z lomu Zárubka</b>				
<b>Žst. Choceň</b>				
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16 - 4/8 mm	t	10,00	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	10,00	
<b>Žst. Polička</b>				
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16 - 4/8 mm	t	5,00	
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,00	
<b>Žst. Žďárec u Skutče</b>				
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16 - 4/8 mm	t	5,00	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	5,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
<b>Kácení stromů</b>				
<b>TO Ústí n. o.</b>				
5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,00	
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	500,00	
5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	38,00	
5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	2,00	
5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	4,00	
5904050020	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	5,00	
5904050030	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	39,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	40,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	40,00	
<b>TO Skuteč</b>				

5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	100,00	
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	600,00	
5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	122,00	
5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	22,00	
5904050020	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 10 cm do 30 cm	kus	60,00	
5904050030	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 30 cm do 60 cm	kus	62,00	
5904050040	Ošetření řezné plochy pařezu herbicidem průměru přes 60 cm do 100 cm	kus	22,00	
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	120,00	
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	120,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,00	
06000-1000	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	10,00	
	<b>Odvoz kontaminovaného štěrkového lože z žst. Česká Třebová</b>			
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí	t	676,000	
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	676,000	
9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	676,000	
	<b>Přeprava pražců a kolejnic Karvinná hl.n.-Pardubice-Rosice</b>			
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	881,50	
9902201100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km	t	881,50	
	<b>Strojní broušení kolejnic</b>			
	<b>TÚ Rosice - Stěblová</b>			
5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	415,00	
5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	255,00	
	<b>ČT k. č. 100</b>			
5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	420,00	
5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	550,00	
5910063130	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 4 mm	m	50,00	
	<b>ČT staniční koleje</b>			
5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	675,00	
5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	530,00	
5910063130	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 4 mm	m	75,00	
	<b>TÚ Letohrad - žamberk</b>			
5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	1 250,00	
5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	350,00	
	<b>TÚ Mladějov - Mor. Třebová</b>			
5910063110	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	600,00	
5910063120	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	350,00	
5910063130	Opravné souvislé broušení kolejnic R350HT head checking, příčný a podélný profil přes 4 mm	m	40,00	
	<b>Svařování a broušení kolejnic v obvodu ST Pardubice - Prosinec</b>			
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	5,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	10,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	13,00	
5910060010	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky do 2 mm	m	490,00	
5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	1 495,00	
5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	110,00	
5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	78,00	
5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	35,00	
5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	195,00	
5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	180,00	
5910085020	<b>Navaření hlavy kolejnice tv. R65</b>	cm2	101,00	
	<b>Celkem</b>			<b>12 499 191,86</b>

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1237208

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6e0c6fe3-9c1c-4232-8045-c1502c8f85e2

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.11.2020 11:16:00



90f2fa83-2296-4618-b383-07f5fae42a07