

SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2016-099

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: [REDACTED]
Za kterou jedná: Ing. Pavel Jůn, ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne 28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]

Kontaktní osoby (osoby oprávněné jednat ve věcech technických):

Vedoucí PS 0735 Lipník n/Bečvou: Janka Kubalíková, tel. [REDACTED]

ZV PS 0735 Lipník n/Bečvou: Ing. Pavel Kryl, tel. [REDACTED]

OdP FM Brno: Jiří Krč, [REDACTED]

ve věcech BOZP — Eliška Čecháková tel. [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu a FM Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále jen objednatel

a

2. ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16700

Sídlo: Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

IČ: 25376799

DIČ: CZ25376799

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Olomouc

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Janem Borůvkou, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Borůvka, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: Luděk Čohan, technik montáží, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 9mnd5K

Adresa pro doručování: Stará Přerovská 790/15, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava všech ESO přístřešků – Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení oprav ESO přístřešků č. 48,49,52,53,54,55, a 56 v areálu Dukelských kasáren Lipník nad Bečvou s cílem zajištění jejich bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava všech ESO přístřešků – Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění: Podrobná specifikace je určena v příloze č. 1 (položkový rozpočet) smlouvy.
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
 - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
 - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
 - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
 - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

2 401 708,74 Kč bez DPH

(slovy: **dvamilionyčtyřistajedentisícsetosm korun českých a sedmdesátčtyřihaléře**)

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **504 358,84 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **2 906 067,58 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
 - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, *5.pracovní den* od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídít si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu. Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.

- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: *do 120-ti kalendářních dnů od zahájení díla*. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba v pracovní dny :Po-Pá od 06,30 – do 15,30, : soboty, neděle a státní svátky po dohodě s kontaktní osobou uživatele.
- 4.5. Místem plnění jsou Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou, CE 07-16-01/SO č. 48,49,52, 53,54,55, a 56, Hranická 900, 751 31 Lipník nad Bečvou.

Článek 5

Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- a) k předání staveniště;
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
 - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
 - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
 - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své subdodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.

- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zázpisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – subdodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

- 5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2015), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.19. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování,

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
 - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednatelem předáno jako celek.

Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0735 Lipník nad Bečvou, Hranická 900, 75131 Lipník nad Bečvou.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
 - b) evidenční číslo daňového dokladu;
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
 - e) IČO, DIČ smluvních stran;
 - f) předmět dodávky a název díla;
 - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
 - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
 - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění

- daně podle § 109a tohoto zákona.
8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení.
11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla

- včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a podle článku 7 nebo 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
 - 11.6. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
 - 11.7. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.
 - 11.8. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
 - 11.9. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 - 11.10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
 - 11.11. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
 - 11.12. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
 - 11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
 - a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
 - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
 - c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského

- objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
- d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
 - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
 - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
 - c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
 - e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
 - g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
 - h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „díličí konečnou fakturu“;
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díličímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne, není-li doručována datovou schránkou.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.

- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích a má 12 očíslovaných stran, není-li podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 18

za objednatele


Ing. Pavel Jůn
Ředitel

za zhotovitele

Ing. Jan Borůvka
Jednatel společnosti

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.



Oprava všech ESO přístřešků - Dukelská kasárna Lipník nad Bečvou
výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		SO 01 ESO 48				
		materiál: CÚ: velkosklad				
1		drátěný žlab 50x50, Zn (např. ARK-211110)	m	55,00		
2		ocelové lano pr.3mm	m	70,00		
3		lanová svorka pr. 3mm	ks	28,00		
4		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	8,00		
5		ocelová trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	9,00		
6		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4813/P)	ks	4,00		
7		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	5,00		
8		korugovaná dvouplášťová chránička pr.50mm (např.KF 09050)	m	60,00		
9		výstražná fólie š.30cm	m	50,00		
10		krabice rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x67,5mm, IP67 (např.6455-12P/S CZ)	ks	10,00		
11		krabice odbočná 5x4-10mm2, vč.svorek (např.K9105Z)	ks	2,00		
12		kabel CYKY-J 3x1,5	m	210,00		
13		kabel CYKY-O 5x1,5	m	60,00		
14		kabel CYKY-J 4x10	m	70,00		
15		kabel CYKY-J 5x10	m	80,00		
16		vodič JYTY 4x1	m	20,00		
17		otočný vačkový spínač v ochranném krytu, 1-pólový, IP65, 10A (např.S10JPD 1101 A6)	ks	2,00		
18		zásuvková skříň IP65, IK08, I, II, s náplní: 2x32A/400V-5-tí pó., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + trafo 200VA, jistič jistič, proudový chránič 30mA (např.Mi 32085)	ks	3,00		
19		zářivkové svítidlo 2x36W, T8, G13, EP, IP65, I, II, vč.recykl.poplátku (např.P236PC)	ks	18,00		
20		zářivka lineární 36W/840, G13	ks	36,00		
21		výbojkové svítidlo 1xSHC70W, IP65, IK08, I, II, vč.recykl.poplátku (např.Málaga SGS101)	ks	3,00		
22		výbojka 70W, E27 (např.SON-T 70W)	ks	3,00		
23		rozvodnice ozn.RMS048, celoplastová, IP65/20, I, II, In=63A, 2x12M, náplň dle přílohy č.v.E-3.2	ks	1,00		
24		800-741 elektromontáže: CÚ: ÚRS 2016				
25		74355-2121 montáž žlabů bez stojin a výložníků kovových, bez víka, š.=do 50mm	m	55,00		
26		74357-1210 montáž nosných drátů a lan, na konzolách, s napínači, napnutí lan jednoho	m	70,00		
27		74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových, tuhých, závitových, pevně uložených, pr.13,5	m	6,00		
28		74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových, tuhých, závitových, pevně uložených, pr.29	m	9,00		
29		74341-4321 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.4mm2	ks	10,00		
30		74341-4323 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.10mm2	ks	2,00		
31		74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	290,00		
32		74442-2930 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 1,00kg	m	60,00		
33		74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení č.1	ks	2,00		
34		74211-1200 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	4,00		
35		74813-2200 montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	3,00		
36		74812-2114 montáž svítidel zářivkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 2 zdroje, s krytem	ks	18,00		
37		74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žíly do 2,5mm2	ks	16,00		
38		74621-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žíly do 10mm2	ks	28,00		
39		74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	4,00		
40		74099-1100 zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 ús.Kč	ks	1,00		
41		78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,00		
42		78390-2210 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m2	1,00		
43		78390-2220 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m2	1,00		
44		800-741 demontáže: CÚ: ÚRS 2016				
45						
46						

47		74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP,nebo plastových, bez zapoj., vodičů, do 50kg	ks	4,00
48		74442-2810 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo štítech, jmenovitě neuvedených,hmotnost do 0,40kg	m	320,00
49		74442-2900 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo štítech, jmenovitě neuvedených,hmotnost do 0,63kg	m	60,00
50		74813-2200 demontáž svídek výbojkových se zapoj.vodičů, průmyslových, nebo venkovních,naměnkových	ks	3,00
51		74811-2121 demontáž svídek žárovkových,se zapoj.vodičů, průmyslových, 1 zdroj,s košem	ks	18,00
52		74811-1200 demontáž rozvodnic OCEP,nebo plastových,bez zapojení vodičů,běžných, do 50 kg	ks	4,00
53		74111-1211 demontáž spínačů jedno,nebo dvoupólových,nástěnných,se zapoj.vodičů,pro prostředí venkovní,řazení č.1	ks	2,00
54		74131-2210 demontáž štítů vkladacích, bez víčka, š.do 20mm	m	100,00
55				
56		48M zemní a pomocné práce při elektromontážích: CÚ: ÚRS 2016		
57		48015-0164 hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně,š.35mm,hl.80cm,v	m	45,00
58		48058-0164 zásyp kabelové rýhy ručně, vč.zhutnění a uložení výkopku do vrstev a urovnání	m	45,00
59		46051-0054R kabelové prostupy,kanály z trub plastových do rýhy, bez výkop.prací,bez	m	60,00
60		46049-0013 krytí kabelů výstražnou folií z PVC, š.do 34cm	m	50,00
61				
62		800-3 Lešení: CÚ: ÚRS 2016		
63		94611-2113 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š.od 0,9 do 1,6m, délky do	ks	1,00
64		94611-2213 příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	1,00
65		94611-2013 demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š.přes 0,9 do 1,2m, délky	ks	1,00
66				
67		HDS:		
68		zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
69				
70	HSV	Práce a dodávky HSV		
71	3	Swissle a kompletní konstrukce		
72	310237241	Zazdivka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	1,000
73	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizděním	m2	0,660
74	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	2,688
75	331351102	Odstavení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	2,688
76				
77	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
78	622325203	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do	m2	325,820
79	629995101	Čištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	8,871
80	632681115.1	Vyspravení betonových podlah rychlétuhnoucím polymerem - vyspráva D 500 mm a tl 50	kus	14,000
81	585-030-1	Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg	bal.	2,555
82				
83	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
84	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
85	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000
86	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
87	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do	m2	121,86
88	949211121	Montáž lešeníové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m	m2	153,60
89	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	512,00
90	967022681	Přilekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	6,720
91	978015331	Odtlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2	m2	325,82
92				
93	997	Přesun sutě		
94	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím	t	3,54
95	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,54
96	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,62

97	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsný odpad	t	3,541
98	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,541
99				
100	998	Přesun hmot		
101	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	7,068
102				
103	PSV	Práce a dodávky PSV		
104	712	Povlakové krytiny		
105	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus natěradly a AIP	kus	91,000
106	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus NAIP přitavením	kus	91,000
107	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special dekor	m2	6,541
108	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,211
109				
110	764	Konstrukce klempířské		
111	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	51,200
112	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	51,200
113	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,102
114				
115	767	Konstrukce zámečnické		
116	767391112	Montáž krytin střešních plechových tvarovaných šroubováním	m2	3,200
117	15481-001	přírodní plech KOB 1004 tl.0,7mm, celková šířka 850mm,	m2	3,520
118	767392802	Demontáž krytin střešních z plechů šroubovaných	m2	3,200
119	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,009
120				
121	783	Dokončovací práce - nátěry		
122	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	3,444
123	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	10,644
124	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	12,801
125	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,801
126	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,801
127	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,801
128	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	241,836
129	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	53,200
130	783606861	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	241,836
131	783606871	Odstranění nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	53,200
132	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	241,836
133	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	53,200
134	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	162,910
135	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	325,820
136	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	325,820
137	783827403	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	325,820
138		Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
139		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
140		Cena celkem bez DPH SO 01		
141		DPH 21% činí -		
142		Cena celkem vč.21% DPH SO 01		
143				
144		SO 02 ESO 49		
145				
146		materiál:		
147		drátěný žlab 100x50, Zn (např.ARK-211120)	m	55,00
148		ocelové lano pr.3mm	m	130,00
149		lanová svorka pr. 3mm	ks	28,00
150		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	16,00
151		ocelová trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	16,00
152		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4813/P)	ks	8,00
153		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	12,00
154		krabicová rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x67,5mm,IP67 (např.6455-12P/S CZ)	ks	14,00
155		krabice odbočná 5x4-10mm2,vč.svorek (např.K9105Z)	ks	4,00
156		kabel CYKY-J 3x1,5	m	370,00
157		kabel CYKY-O 3x1,5	m	70,00
158		kabel CYKY-O 5x1,5	m	70,00
159		kabel CYKY-J 5x10	m	120,00

160	kabel 1-CYKY-J 4x25	m	2,00
161	vodič JYTY 4x1	m	20,00
162	otevřený náčkový spínač v ochranném krytu, 1-pólový, IP65, 10A (např. S10JPD 1101 A6)	ks	3,00
163	připojková skříň 300x300x170mm, 3-pólový pojistk. spodek 160A, NH00 (např. Mi 96212)	ks	1,00
164	nicovací pojistka NH00/80A	ks	3,00
165	zářivková skříň IP65, IK08, I.F. II., s náplní: 2x32A/400V-5-ti póli., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + trafo 200VA, jističi, proudový chránič 30mA (např. Mi 32085)	ks	6,00
166	zářivkové svídlo 2x36W, T8, G13, EP, IP65, I.F. I., vč. recykl. poplatku (např. P236PC)	ks	25,00
167	zářivka lineární 36W/840, G13	ks	50,00
168	výbojkové svídlo 1xSHC70W, IP65, IK08, I.F. II., vč. recykl. poplatku (např. Malaga SGS101)	ks	3,00
169	výbojka 70W, E27 (např. SON-T 70W)	ks	3,00
170	rozdvodnice ozn. RMS049, celoplastová, IP65/20, I.F. II., In=63A, 3x12M, náplň dle přílohy č. v. E-3.4	ks	1,00
171			
172	800-741 elektromontáže: CÚ: ÚRS 2016		
173	74355-2122 montáž žlabů bez stojan a výložníků kovových, bez víka, š. do 100mm	m	55,00
174	74357-1210 montáž nosných drátů a lan, na konzolách, s napínači, napnutí lan jednoho	m	130,00
175	74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic kovových, tuhých, závitových, pevně uložených, pr. 13,5	m	16,00
176	74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic kovových, tuhých, závitových, pevně uložených, pr. 29	m	12,00
177	74341-4321 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr. 4mm ²	ks	14,00
178	74341-4323 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr. 10mm ²	ks	4,00
179	74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	530,00
180	74442-2930 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 1,00kg	m	122,00
181	74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvoupolových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení č. 1	ks	3,00
182	74211-1200 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	7,00
183	74813-2200 montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	3,00
184	74812-2114 montáž svítidel zářivkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 2 zdroje, s krytem	ks	25,00
185	74821-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žíly do 2,5mm ²	ks	24,00
186	74821-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žíly do 10mm ²	ks	40,00
187	74821-1160 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žíly do 25mm ²	ks	12,00
188	74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	4,00
189	74099-1100 zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
190	78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí oškrábáním	m ²	2,00
191	78390-2210 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m ²	2,00
192	78390-2220 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m ²	2,00
193			
194	800-741 demontáže: CÚ: ÚRS 2016		
195	74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapoj. vodičů, do 50kg	ks	10,00
196	74442-2910 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	510,00
197	74442-2920 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,63kg	m	100,00
198	74813-2200 demontáž svítidel výbojkových se zapoj. vodičů, průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	5,00
199	74811-2121 demontáž svítidel žárovkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	72,00
200	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupolových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení č. 1	ks	10,00
201	74331-2210 demontáž lišt vkladacích, bez víčka, š. do 20mm	m	100,00
202			
203	800-3 Lešení: CÚ: ÚRS 2016		
204	94611-2113 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
205	94611-2213 příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	1,00

206		94611-2813 demontáž pojezdových věží trubkových, nebo dílcových, š.přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
207				
208		HZS:		
209		zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
210				
211				
212	HSV	Práce a dodávky HSV		
213	1	Zemní práce		
214	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živichých tl 100 mm při překozech inž sítí	m2	20,810
215	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,500
216	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	0,144
217	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1,440
218	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1,440
219				
220	3	Svislé a kompletní konstrukce		
221	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	6,720
222	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	6,720
223				
224	5	Komunikace pozemní		
225	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,300
226	566901172	Vyspravení podkladu po překozech inž sítí plochy do 15 m2 betonem tř. PB I (C 20/25) tl 150 mm	m2	2,800
227	572141112	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl. do 60mm	m2	41,620
228				
229	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
230	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	41,600
231	632681115.1	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	20,000
232	585-030-1	Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg	bal.	3,650
233				
234	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
235	916111112	Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	3,000
236	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	0,061
237	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,200
238	583803730	obrubník kamenný přímý. (bPP) žula, OP6 15x25	m	0,707
239	919735112	Řezání stávajícího živichého krytu hl do 100 mm	m	79,200
240	946111112	Montáž pojezdových věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
241	946111212	Příplatek k pojezdovým věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	9,000
242	946111812	Demontáž pojezdových věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
243	949211121	Montáž lešňové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m	m2	309,000
244	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	1 030,000
245	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	16,800
246				
247	997	Přesun sutě		
248	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,425
249	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,425
250	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,275
251	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsný odpad	t	4,425
252	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,425
253				
254	998	Přesun hmot		
255	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	1,640
256				
257	PSV	Práce a dodávky PSV		
258	712	Povlakové krytiny		
259	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus natěradly a AIP	kus	24,000

260	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus NAIP přitavením	kus	24,000
261	628522560	př. osazení točený modifikovaný SBS 40 Special dekor	m2	1,725
262	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,056
263				
264	764	Konstrukce klempířské		
265	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	51,460
266	764004861	Demontáž svodu do suti	m	10,000
267	764351836	Demontáž háků podokapních do 30"	kus	66,000
268	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm, vč. dodávky háků	m	51,460
269	76451146	Kotlík hranatý pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm	kus	3,000
270	764518424	Švidy kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	20,550
271	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,275
272				
273				
274	783	Dokončovací práce - nátěry		
275	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	9,400
276	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	16,098
277	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	16,200
278	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	16,200
279	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,200
280	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16,200
281	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	362,754
282	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	84,000
283	783606861	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	362,754
284	783606871	Odstranění nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	84,000
285	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	362,754
286	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	84,000
287		Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
288		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
289		Cena celkem bez DPH SO 02		
290		DPH 21% činí -		
291		Cena celkem vč.21% DPH SO 02		
292				
293		SO 03 ESO 52		
294				
295		materiál: CÚ: velkosklad		
296		drátěný žlab 50x50, Zn (např.ARK-211110)	m	50,00
297		ocelové lano pr.3mm	m	55,00
298		lanová svorka pr. 3mm	ks	24,00
299		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	6,00
300		ocelová trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	9,00
301		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4813/P)	ks	4,00
302		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	6,00
303		krabicová rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x67,5mm,IP67 (např.6455-12P/S CZ)	ks	8,00
304		krabice odbočná 5x4-10mm2,vč.svorek (např.K9105Z)	ks	2,00
305		kabel CYKY-J 3x1,5	m	190,00
306		kabel CYKY-O 5x1,5	m	20,00
307		kabel CYKY-J 5x10	m	65,00
308		kabel CYKY-J 4x16	m	2,00
309		vedič JYTY 4x1	m	20,00
310		olečný vačkový spínač v ochranném krytu,1-pólový,IP65,10A (např.S10JPD 1101 A6)	ks	2,00
311		zásuvkové skříň IP65,IK08,tf.II, s náplní: 2x32A/400V-5-tí pól., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + trafo 200VA, jističi jističi, proudový chránič 30mA (např.Mi 32085)	ks	3,00
312		zářivkové svítidlo 2x36W,T8,G13,EP,IP65,tf.I, vč.recykl.poplátku (např.P236PC)	ks	15,00
313		zářivka lineární 36W/840, G13	ks	30,00
314		výbojkové svítidlo 1xSHC70W,IP65,IK08,tf.II, vč.recykl.poplátku (např.Málaga SGS101)	ks	3,00
315		výbojka 70W,E27 (např.SON-T 70W)	ks	3,00
316		rozvodnice ozn.RMS052, oceloplastová,IP65/20,tf.II,In=63A, 2x12M, obsah dle přílohy č.v.E-3.6	ks	1,00
317		připojkové skříň 300x300x170mm,3-pólový pojistk.spodek 160A,NH00 (např.Mi 96212)	ks	1,00
318		nožová pojistka NH00/63A	ks	3,00
319				
320		800-741 elektromontáže: CÚ: ÚRS 2016		
321		74355-2121 montáž žlabů bez stojín a výložníků kovových , bez víka, š.=do 50mm	m	50,00
322		74357-1210 montáž nosných drátů a lan,na konzolách,s napínači,napnutí lan jednoho	m	55,00

323	74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových, tuhých, závitových, pevně uložených, pr. 13,5	m	6,00
324	74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových, tuhých, závitových, pevně uložených, pr. 29	m	9,00
325	74341-4321 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr. 4mm ²	ks	8,00
326	74341-4323 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr. 10mm ²	ks	2,00
327	74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	230,00
328	74442-2930 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 1,00kg	m	67,00
329	74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení č.1	ks	2,00
330	74211-1200 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	4,00
331	74813-2200 montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	3,00
332	74812-2114 montáž svítidel zářivkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 2 zdroje, s krytem	ks	15,00
333	74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žíly do 2,5mm ²	ks	16,00
334	74621-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žíly do 10mm ²	ks	28,00
335	74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	4,00
336	74099-1100 zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
337	76390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí oškrábáním	m ²	1,00
338	76390-2210 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m ²	1,00
339	76390-2220 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m ²	1,00
340			
341	800-741 demontáže: CÚ: ÚRS 2016		
342	74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapoj. vodičů, do 50kg	ks	4,00
343	74442-2910 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	290,00
344	74442-2920 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,63kg	m	10,00
345	74813-2200 demontáž svítidel výbojkových se zapoj. vodičů, průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	2,00
346	74811-2121 demontáž svítidel žárovkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	45,00
347	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení č.1	ks	2,00
348	74331-2210 demontáž listů vkladacích, bez víčka, š. do 20mm	m	100,00
349			
350	800-3 Lešení: CÚ: ÚRS 2016		
351	94611-2113 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
352	94611-2213 příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	1,00
353	94611-2813 demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
354			
355	HZS:		
356	zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
357			
358			
359	HSV Práce a dodávky HSV		
360	3 Světlé a kompletní konstrukce		
361	331351101 Zřízení bednění stoupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	3,740
362	331351102 Odstranění bednění stoupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	3,740
363			
364	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
365	629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	24,778
366	632681115.1 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vyspráva D 500 mm a tl. 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	11,000
367	585-030-1 Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg	bal.	2,067
368			
369	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		
370	938902321 Čištění rigolů ručně při tl. nánosů do 50 mm	m	43,200
371	946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000

372	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000
373	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
374	949211121	Montáž lešerové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m	m2	129,600
375	952902121	Čištění budov zamezení drsných podlah	m2	432,000
376	967022681	Překání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	9,350
377				
378	997	Přesun sítě		
379	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,208
380	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,208
381	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,624
382	997013831.4	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládkesměsný odpad	t	2,208
383	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,208
384				
385	998	Přesun hmot		
386	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,025
387				
388	PSV	Práce a dodávky PSV		
389	712	Povlakové krytiny		
390	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus natěradly a AIP	kus	25,000
391	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus NAIP přitavením	kus	25,000
392	628522560	pod asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special dekar	m2	1,797
393	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,058
394				
395	764	Konstrukce klempířské		
396	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	43,200
397	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	2,000
398	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30"	kus	55,000
399	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm, vč. dodávky háků	m	43,200
400	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm	kus	2,000
401	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	13,640
402	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,223
403				
404	783	Dokončovací práce - nátěry		
405	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	5,258
406	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	9,199
407	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	10,830
408	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,830
409	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,830
410	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,830
411	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	207,288
412	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	45,600
413	783606861	Odstanění nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	207,288
414	783606871	Odstanění nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	45,600
415	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	207,288
416	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	45,600
417		Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
418		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
419		Cena celkem bez DPH SO 03		
420		DPH 21% činí -		
421		Cena celkem vč.21% DPH SO 03		
422				
423		SO 04 ESO 53		
424				
425		materiál: CÚ: velkosklad		
426		drátěný žlab 50x50, Zn (např.ARK-211110)	m	45,00
427		ocelové lano pr.3mm	m	60,00
428		lanová svorka pr. 3mm	ks	24,00
429		ocelové trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	6,00
430		ocelové trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	9,00
431		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4813/P)	ks	4,00

432	vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	6,00
433	krabicová rozvodka 3x2,5mm ² , 67,5x67,5mm, IP67 (např.6455-12P/S CZ)	ks	9,00
434	krabice odbočná 5x4-10mm ² .vč.svorek (např.K91052)	ks	3,00
435	kabel CYKY-J 3x1,5	m	210,00
436	kabel CYKY-O 5x1,5	m	60,00
437	kabel CYKY-J 4x10	m	12,00
438	kabel CYKY-J 5x10	m	70,00
439	kabel AYKY-J 4x35	m	2,00
440	vodič JYTY 4x1	m	20,00
441	otočný vačkový spínač v ochranném krytu, 1-pólový, IP65, 10A (např.S10JPD 1101 A6)	ks	2,00
442	zásuvková skříň IP65, IK08, tř.II, s náplní: 2x32A/400V-5-ti pól., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + trafo 200VA, jističi jističi, proudový chránič 30mA (např.Mi 32085)	ks	3,00
443	zářivkové svítidlo 2x36W, T8, G13, EP, IP65, tř.I, vč.recykl.poplátku (např.P236PC)	ks	15,00
444	zářivka lineární 36W/840, G13	ks	30,00
445	výbojkové svítidlo 1xSHC70W, IP65, IK08, tř.II, vč.recykl.poplátku (např.Malaga SGS101)	ks	4,00
446	výbojka 70W, E27 (např.SON-T 70W)	ks	4,00
447	rozvodnice ozn.RMS053, celoplastová, IP65/20, tř.II, In=63A, 2x12M, obsah dle přílohy č.v.E-3.8	ks	1,00
448	připojková skříň 300x300x170mm, 3-pólový pojistk.spodek 160A, NH00 (např.Mi 96212)	ks	1,00
449	nožová pojistka NH00/50A	ks	3,00
450	nožová pojistka NH00/100A	ks	3,00
451			
452	800-741 elektromontáže: CÚ: ÚRS 2016		
453	74355-2121 montáž žlabů bez stojin a výložníků kovových, bez vřta, š.=do 50mm	m	45,00
454	74357-1210 montáž nosných drátů a lan, na konzolách, s napínači, napnutí lan jednoho	m	60,00
455	74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových, tuhých, závitových, pevně uložen, pr.13,5	m	6,00
456	74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic, kovových, tuhých, závitových, pevně uložen, pr.29	m	9,00
457	74341-4321 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.4mm ²	ks	9,00
458	74341-4323 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.10mm ²	ks	3,00
459	74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	290,00
460	74442-2930 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 1,00kg	m	84,00
461	74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj.vodičů, pro prostředí venkovní, fazení č.1	ks	2,00
462	74211-1200 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	4,00
463	74813-2200 montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	4,00
464	74812-2114 montáž svítidel zářivkových, se zapoj.vodičů, průmyslových, 2 zdroje, s krytem	ks	15,00
465	74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žily do 2,5mm ²	ks	16,00
466	74621-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žily do 10mm ²	ks	28,00
467	74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	4,00
468	74099-1100 zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 tis.Kč	ks	1,00
469	78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí oškrábáním	m ²	1,00
470	78390-2210 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m ²	1,00
471	78390-2220 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m ²	1,00
472			
473	800-741 demontáže: CÚ: ÚRS 2016		
474	74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapoj., vodičů, do 50kg	ks	6,00
475	74442-2910 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	320,00
476	74442-2920 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,63kg	m	70,00
477	74813-2200 demontáž svítidel výbojkových se zapoj.vodičů, průmyslových, nebo venkovních, raménkových	ks	2,00
478	74811-2121 demontáž svítidel žárovkových, se zapoj.vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	35,00
479	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj.vodičů, pro prostředí venkovní, fazení č.1	ks	2,00

480		74331-2210 demontáž řístí vkladacích, bez víčka, š. do 20mm	m	100,00
481				
482		806-3 Lešení: CÚ: ÚRS 2016		
483		94611-2113 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
484		94611-2113 příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně-2113	ks	1,00
485		94611-2113 demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
486				
487		KZB:		
488		zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
489				
490				
491	HSV	Práce a dodávky HSV		
492	3	Svítlák a kompletní konstrukce		
493	331351101	Čištění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	3,840
494	331351102	Odebraní bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	3,840
495				
496	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
497	629995101	Očistění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	25,344
498	632681115.1	Výpravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysrávka D 500 mm a tl 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	12,000
499	585-030-1	Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg	bal.	2,007
500				
501	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
502	931994141	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 1,5 cm2	m	1,200
503	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
504	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000
505	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
506	949211121	Montáž lešeníové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m	m2	129,600
507	952902121	Čištění budov zametání drsných podlah	m2	432,000
508	967022681	Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	9,350
509				
510	997	Přesun sutě		
511	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,351
512	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,351
513	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,053
514	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsný odpad	t	0,351
515	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,351
516				
517	998	Přesun hmot		
518	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,025
519				
520	PSV	Práce a dodávky PSV		
521	712	Povlakové krytiny		
522	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus natěradly a AIP	kus	72,000
523	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus NAIP přitavením	kus	72,000
524	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special dekor	m2	5,175
525	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,167
526				
527	764	Konstrukce klempířské		
528	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	43,200
529	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	2,000
530	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30°	kus	55,000
531	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm, vč. dodávky háků	m	43,200
532	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/150 mm	kus	2,000
533	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	13,720
534	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,223
535				
536	783	Dokončovací práce - nátěry		

537	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	5,688
538	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	9,199
539	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	10,830
540	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	10,830
541	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,830
542	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,830
543	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	207,288
544	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	45,600
545	783606861	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	207,288
546	783606871	Odstranění nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	45,600
547	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	207,288
548	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	45,600
549		Ostatní a vedlejší náklady		
550		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00
551		Cena celkem bez DPH SO 04		
552		DPH 21% činí -		
553		Cena celkem vč.21% DPH SO 04		
554				
555		SO 05 ESO 54		
556				
557		materiál: CÚ: velkosklad		
558		drátěný žlab 100x50, Zn (např.ARK-211120)	m	55,00
559		ocelové lano pr.3mm	m	110,00
560		lanová svorka pr. 3mm	ks	24,00
561		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	12,00
562		ocelová trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	20,00
563		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4813/P)	ks	6,00
564		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	12,00
565		krabicová rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x67,5mm,IP67 (např.6455-12P/S CZ)	ks	11,00
566		krabice odbočná 5x4-10mm2,vč.svorek (např.K9105Z)	ks	4,00
567		kabel CYKY-J 3x1,5	m	280,00
568		kabel CYKY-O 5x1,5	m	10,00
569		kabel CYKY-J 5x10	m	150,00
570		vodič JYTY 4x1	m	10,00
571		otočný vačkový spínač v ochranném krytu,1-pólový,IP65,10A (např.S10JPD 1101 A6)	ks	2,00
572		zásuvková skříň IP65,IK08,II,II, s náplní: 2x32A/400V-5-II póli., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + trafo 200VA, jističi jističi, proudový chránič 30mA (např.MI 32085)	ks	6,00
573		zářivkové svítidlo 2x36W,T8,G13,EP,IP65,II,I, vč.recykl.poplátku (např.P236PC)	ks	21,00
574		zářivka lineární 36W/G40, G13	ks	42,00
575		výbojkové svítidlo 1xSHC70W,IP65,IK08,II,II, vč.recykl.poplátku (např.Malaga SGS101)	ks	1,00
576		výbojka 70W,E27 (např.SON-T 70W)	ks	1,00
577		rozvodnice ozn.RMS053, celoplastová,IP65/20,II,II,In=63A, 3x12M, náplň dle přílohy č.v.E-3.10	ks	1,00
578		pojistková vložka E33, 63A	ks	3,00
579				
580		800-741 elektromontáže: CÚ: ÚRS 2016		
581		74355-2122 montáž žlabů bez stojin a výložníků kovových , bez víka, š.=do 100mm	m	55,00
582		74357-1210 montáž nosných drátů a lan,na konzolách,s napínači,napnutí lan jednoho	m	110,00
583		74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic,kovových,tuhých,závitových,pevně uloží., pr.13,5	m	12,00
584		74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic,kovových,tuhých,závitových,pevně uloží., pr.29	m	20,00
585		74341-4321 montáž krabic elektroinstal.,rozvodek nástěnných,čtyřhranných,Acidur,pro vodiče do pr.4mm2	ks	11,00
586		74341-4323 montáž krabic elektroinstal.,rozvodek nástěnných,čtyřhranných,Acidur,pro vodiče do pr.10mm2	ks	4,00
587		74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo lištách, jmenovitě neuvedených,hmotnost do 0,40kg	m	300,00
588		74442-2930 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo lištách, jmenovitě neuvedených,hmotnost do 1,00kg	m	150,00
589		74711-1211 montáž spínačů jedno,nebo dvoupólových,nástěnných,se zapoj.vodičů,pro prostředí venkovní,řazení č.1	ks	2,00
590		74211-1200 montáž rozvodnic OCEP,nebo plastových,bez zapojení vodičů,běžných, do 50 kg	ks	7,00
591		74813-2200 montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových, nebo venkovních,raménkových	ks	1,00
592		74812-2114 montáž svítidel zářivkových,se zapoj.vodičů,průmyslových, 2 zdroje,s krytem	ks	21,00
593		74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči,nebo na přístroji, průřez žíly do 2,5mm2	ks	21,00

594	74821-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žily do 10mm ²	ks	14,00
595	74821-1160 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žily do 25mm ²	ks	8,00
596	74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	8,00
597	74036-1100 zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 tis. Kč	ks	1,00
598	78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí očkovaním	m ²	2,00
599	78390-2210 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m ²	2,00
600	78390-2220 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m ²	2,00
601			
602	800-741 demontáže: CÚ: ÚRS 2016		
603	74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapoj. vodičů, do 50kg	ks	8,00
604	74442-2210 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištích, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	510,00
605	74442-2220 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištích, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,63kg	m	100,00
606	74413-2200 demontáž svítidel výbojkových se zapoj. vodičů, průmyslových, nebo venkovních, rámečkových	ks	1,00
607	74411-2221 demontáž svítidel žárovkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	30,00
608	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, fazeň č.1	ks	2,00
609	74331-1210 demontáž lišt vkladacích, bez víčka, š. do 20mm	m	130,00
610			
611	800-3 Lešení: CÚ: ÚRS 2016		
612	94611-2113 montáž pojezdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
613	94611-2213 příplatek za 1. a každý další den použití pojezdného lešení k ceně-2113	ks	1,00
614	94611-2213 demontáž pojezdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
615			
616	H2S:		
617	zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
618			
619			
620	HSV Práce a dodávky HSV		
621	3 Švislé a kompletní konstrukce		
622	331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	4,216
623	331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m ²	4,216
624			
625	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
626	629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m ²	24,654
627	632681115.1 Vysprávení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	17,000
628	585-030-1 Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg	bal.	3,102
629			
630	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		
631	946111112 Montáž pojezdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
632	946111212 Příplatek k pojezdným věžím š. do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	6,000
633	946111812 Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
634	949211121 Montáž leškové podlahy bez příčnic pro trubková lešení v do 10 m	m ²	249,312
635	952902121 Čištění budov zametení drsných podlah	m ²	831,041
636	967022681 Přilepení ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,540
637			
638	997 Přesun sutě		
639	997013111 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,598
640	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,598
641	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,794
642	997013831.4 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce smíšený odpad	t	0,598
643	997221611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,598

644				
645	998	Přesun hmot		
646	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,036
647				
648	PSV	Práce a dodávky PSV		
649	712	Povlakové krytiny		
650	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus natěradly a AIP	kus	110,000
651	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus NAIP přitavením	kus	110,000
652	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special dekor	m2	10,423
653	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2,189
654	111631501	PENETRAL ALP (9kg/bal.	kg	0,657
655	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2,189
656	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,271
657				
658	764	Konstrukce klempířské		
659	764004801	Demontáž podokapního žlabu do sutí	m	43,510
660	764004861	Demontáž svodu do sutí	m	2,000
661	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30"	kus	55,000
662	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu r5 400 mm, vč. dodávky háků	m	43,510
663	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/150 mm	kus	3,000
664	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odsoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	20,060
665	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,252
666				
667	767	Konstrukce zámečnické		
668	767391112	Montáž krytin střeš plechových tvarovaných šroubováním	m2	32,580
669	15481-001	přírodní plech KOB 1004 tl.0,7mm, celková šíře 850mm,	m2	35,838
670	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných	m2	32,055
671	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,087
672				
673	783	Dokončovací práce - nátěry		
674	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	7,242
675	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	13,798
676	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	13,742
677	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,742
678	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,742
679	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,742
680	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	310,932
681	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	72,000
682	783605861	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	310,932
683	783605871	Odstranění nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	72,000
684	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	310,932
685	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	72,000
686		Ostatní a vedlejší náklady	kpł	1,00
687		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpł	1,00
688		Cena celkem bez DPH SO 05		
689		DPH 21% činí -		
690		Cena celkem vč.21% DPH SO 05		
691				
692		SO 06 ESO 55		
693				
694		materiál:	CÚ: velkosklad	
695		drátěný žlab 100x50, Zn (např.ARK-211120)	m	55,00
696		ocelové lano pr.3mm	m	110,00
697		lanová svorka pr. 3mm	ks	24,00
698		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	12,00
699		ocelová trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	20,00
700		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4813/P)	ks	6,00
701		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	12,00
702		krabicová rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x67,5mm,IP67 (např.6455-12P/S CZ)	ks	11,00
703		krabice odbočná 5x4-10mm2,vč.svorek (např.K9105Z)	ks	4,00
704		kabel CYKY-J 3x1,5	m	280,00
705		kabel CYKY-O 5x1,5	m	10,00
706		kabel CYKY-J 4x16	m	2,00
707		kabel CYKY-J 5x10	m	180,00

708	volně JYTY 4x1	m	10,00	
709	olebný veškový spínač v ochranném krytu, 1-pólový, IP65, 10A (např. S10JPD 1101 A6)	ks	2,00	
710	zářivková skříň IP65, IK08, tř. II, s náplní: 2x32A/400V-5-ti pól., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + trafo 200VA, jističi, proudový chránič 30mA (např. Mi 32085)	ks	6,00	
711	zářivkové svítidlo 2x36W, T8, G13, EP, IP65, tř. I, vč. recykl. poplatku (např. P236PC)	ks	21,00	
712	zářivka lineární 36W/840, G13	ks	42,00	
713	rozdvodnice ozn. RMS055, celoplastová, IP65/20, tř. II, In=63A, 3x12M, náplň dle přílohy č.v.E-3.12	ks	1,00	
714	přepojková skříň 300x300x170mm, 3-pólový pojistk. spodek 160A, NH00 (např. Mi 96212)	ks	1,00	
715	nožová pojistka NH00/40A	ks	3,00	
716				
717	800-741 elektromontáže: CÚ: ÚRS 2016			
718	74355-2122 montáž žlabů bez stojan a výložníků kovových, bez víka, š.=do 100mm	m	55,00	
719	74387-2110 montáž nosných drátů a lan, na konzolách, s napínači, napnutí lan jednoho	m	110,00	
720	74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic kovových, tuhých, závitových, pevně uložen, pr.13,5	m	12,00	
721	74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic kovových, tuhých, závitových, pevně uložen, pr.29	m	20,00	
722	74341-4321 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.4mm2	ks	11,00	
723	74341-4323 montáž krabic elektroinstal., rozvodek nástěnných, čtyřhranných, Acidur, pro vodiče do pr.10mm2	ks	4,00	
724	74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	300,00	
725	74442-2930 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 1,00kg	m	182,00	
726	74711-1211 montáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení č.1	ks	2,00	
727	74211-1200 montáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapojení vodičů, běžných, do 50 kg	ks	8,00	
728				
729	74612-2114 montáž svítidel zářivkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 2 zdroje, s krytem	ks	21,00	
730	74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žily do 2,5mm2	ks	21,00	
731	74621-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žily do 10mm2	ks	14,00	
732	74621-1160 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči, nebo na přístroji, průřez žily do 25mm2	ks	8,00	
733	74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	8,00	
734	74099-1100 zkoušky a prohlídky el. rozvodů a zařízení, celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 tis. Kč	ks	1,00	
735	78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí oškrábáním	m2	2,00	
736	78390-2210 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m2	2,00	
737	78390-2220 provedení povrchových úprav el. zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m2	2,00	
738	800-741 demontáže: CÚ: ÚRS 2016			
739	74211-1200 demontáž rozvodnic OCEP, nebo plastových, bez zapoj. vodičů, do 50kg	ks	8,00	
740	74442-2910 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	330,00	
741	74442-2920 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,63kg	m	170,00	
742	74611-2121 demontáž svítidel zářivkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	30,00	
743	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupólových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení č.1	ks	2,00	
744	74331-2210 demontáž lišt vkladacích, bez víčka, š. do 20mm	m	130,00	
745				
746	800-3 Lešení: CÚ: ÚRS 2016			
747	94611-2113 montáž pojezdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00	
748	94611-2213 příplatek za 1. a každý další den použití pojezdného lešení k ceně-2113	ks	1,00	
749	94611-2813 demontáž pojezdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00	
750				
751	HZS:			
752	zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00	
753				
754				
755	HSV Práce a dodávky HSV			

756	3	Svislé a kompletní konstrukce		
757	331351101	Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	4,080
758	331351102	Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	4,080
759				
760	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
761	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	24,480
762	632681115.1	Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	17,000
763	585-030-1	Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg	bal.	3,102
764				
765	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
766	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
767	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	6,000
768	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m	kus	1,000
769	949211121	Montáž lešenišové podlahy bez příčníků pro trubková lešení v do 10 m	m2	249,312
770	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	831,041
771	967022681	Přeskání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	10,540
772				
773	997	Přesun sutě		
774	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,503
775	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,503
776	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,509
777	997013831.4	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku smíšený odpad	t	0,503
778	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,503
779				
780	998	Přesun hmot		
781	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,034
782				
783	PSV	Práce a dodávky PSV		
784	712	Povlakové krytiny		
785	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus natěradly a AIP	kus	165,000
786	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením	kus	165,000
787	628522560	pás asfaltovaný modifikovaný SBS 40 Special dekor	m2	14,447
788	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	2,250
789	111631501	PENETRAL ALP (9kg/bal.)	kg	0,675
790	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	2,250
791	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,400
792				
793	764	Konstrukce klempířské		
794	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	43,510
795	764004861	Demontáž svodu do suti	m	20,550
796	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30°	kus	55,000
797	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm, vč. dodávky háků	m	43,510
798	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm	kus	3,000
799	764518424	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	20,550
800	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,254
801				
802	767	Konstrukce zámečnické		
803	767391112	Montáž krytin střeš plechových tvarovaných šroubováním	m2	10,000
804	15481-001	přirodní plech KOB 1004 tl.0,7mm, celková šířka 850mm,	m2	11,000
805	767392802	Demontáž krytin střeš z plechů šroubovaných	m2	8,000
806	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	37,733
807	553-zam	Zámečnický výrobek z válc. oceli	kg	41,506
808	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,071
809				
810	783	Dokončovací práce - nátěry		
811	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	6,630
812	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	13,798

813	783301303	Benoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	13,742
814	783301311	Odmašťování zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,742
815	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,742
816	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,742
817	783601711	Benoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	310,932
818	783601753	Benoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	72,000
819	783606861	Odstanění nátěrů potrubí do DN 50 mm obrousěním	m	291,556
820	783606871	Odstanění nátěrů potrubí do DN 150 mm obrousěním	m	72,000
821	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	310,932
822	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	72,000
823		Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00
824		Úlky stavenišť po stavebních pracích	kpl	1,00
825		Cena celkem bez DPH SO 06		
826		DPH 21% žní -		
827		Cena celkem vč.21% DPH SO 06		
828				
829		SO 07 ESO 56		
830				
831		materiál: CÚ: velkosklad		
832		drátěný žlab 50x50, Zn (např.ARK-211110)	m	40,00
833		ocelové lano pr.3mm	m	50,00
834		lanová svorka pr. 3mm	ks	20,00
835		ocelová trubka závitová, Zn, pr.20,4mm (např.6013 ZN)	m	3,00
836		ocelová trubka závitová, Zn, pr.37mm (např.6029 ZN)	m	6,00
837		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.20,4mm (např.4813/P)	ks	2,00
838		vývodka rovná pro ocel.trubku pr.37mm (např.4829/P)	ks	4,00
839		krabice rozvodka 3x2,5mm2, 67,5x67,5mm,IP67 (např.6455-12P/S CZ)	ks	5,00
840		krabice odbočná 5x4-10mm2,vč.svorek (např.K9105Z)	ks	1,00
841		kabel CYKY-J 3x1,5	m	130,00
842		kabel CYKY-O 5x1,5	m	15,00
843		kabel CYKY-J 4x16	m	3,00
844		kabel CYKY-J 5x10	m	50,00
845		vodič JYTY 4x1	m	20,00
846		olejový vačkový spínač v ochranném krytu,1-pólový,IP65,10A (např.S10JPD 1101 A6)	ks	2,00
847		záruskové skříň IP65,IK06,Iř.II, s naplní: 2x32A/400V-5-ti pól., 2x16A/230V, 2x10/16A/24V + trafo 200VA, jističi jističi, proudový chránič 30mA (např.Mi 32085)	ks	2,00
848		zářivkové svítidlo 2x36W,T8,G13,EP,IP65,Iř.I, vč.recykl.poplátku (např.P236PC)	ks	13,00
849		zářivka lineární 36W/840, G13	ks	26,00
850		rozvodnice ozn.RMS056, celoplastová,IP65/20,Iř.II,In=63A, 2x12M, obsah dle přílohy č.v.E-3.14	ks	1,00
851		kabelová spojka gelová, IP68, 3-5x2,5-16mm2 (např.SH 0516)	ks	1,00
852				
853		800-741 elektromontáže: CÚ: ÚRS 2016		
854		74355-2121 montáž žlabů bez stojin a výložníků kovových , bez víka, š.=do 50mm	m	40,00
855		74357-1210 montáž nosných drátů a lan,na konzolách,s napínací,napnutí lan jednoho	m	50,00
856		74312-3112 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic,kovových,tuhých,závitových,pevně ulož., pr.13,5	m	3,00
857		74312-3116 montáž trubek pancéřových elektroinstal. s nasunutím do krabic,kovových,tuhých,závitových,pevně ulož., pr.29	m	6,00
858		74341-4321 montáž krabic elektroinstal.,rozvedek nástěnných,čtyřhranných,Acidur,pro vodiče do pr.4mm2	ks	5,00
859		74341-4323 montáž krabic elektroinstal.,rozvedek nástěnných,čtyřhranných,Acidur,pro vodiče do pr.10mm2	ks	1,00
860		74442-2910 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo listách, jmenovité neuvedených,hmotnost do 0,40kg	m	165,00
861		74442-2930 montáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách,nebo listách, jmenovité neuvedených,hmotnost do 1,00kg	m	73,00
862		74711-1211 montáž spínačů jedno,nebo dvoupólových,nástěnných,se zapoj.vodičů,pro prostředí venkovní,řazení č.1	ks	1,00
863		74211-1200 montáž rozvodnic OCEP,nebo plastových,bez zapojení vodičů,běžných, do 50 kg	ks	3,00
864				
865		74812-2114 montáž svítidel zářivkových,se zapoj.vodičů,průmyslových, 2 zdroje,s krytem	ks	13,00
866		74621-1110 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči,nebo na přístroji, průřez žily do 2,5mm2	ks	16,00
867		74621-1140 ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči,nebo na přístroji, průřez žily do 10mm2	ks	28,00
868		74911-1230 montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění zařízení přes 10 do 50 kg	ks	4,00
869		74095-1100 zkoušky a prohlídky el.rozvodů a zařízení,celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem mont. prací do 100 tis.Kč	ks	1,00

869	78390-1100 provedení povrchových úprav el. zařízení, podkladů kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,00
870	78390-2210 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými základními	m2	1,00
871	78390-2220 provedení povrchových úprav el.zařízení, nátěry kovových konstrukcí dvousložkovými krycími	m2	1,00
872			
873	800-741 demontáže:		
874	74211-1200 demontáž rozvodnic OČEP, nebo plastových, bez zapoj., vodičů, do 50kg	ks	3,00
875	74442-2910 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,40kg	m	150,00
876	74442-2920 demontáž kabelů měděných do 1 kV, bez ukončení, uložení v trubkách, nebo lištách, jmenovitě neuvedených, hmotnost do 0,63kg	m	50,00
877	74811-2121 demontáž svítek žárovkových, se zapoj. vodičů, průmyslových, 1 zdroj, s košem	ks	35,00
878	74711-1211 demontáž spínačů jedno, nebo dvoupolových, nástěnných, se zapoj. vodičů, pro prostředí venkovní, řazení 6, 1	ks	1,00
879	74331-2210 demontáž lišt vkládacích, bez víčka, š. do 20mm	m	70,00
880			
881	46N zemní a pomocné práce při elektromontážích: CÚ: ÚRS 2016		
882	46023-0412 odkop zeminy vč. přemístění výkopku do 50m na hromadu v místě upotřebení v hornině tř. 3 a 4.	m3	0,30
883	46008-0014 základová konstrukce bez bednění do rostlé zeminy z betonu tř. C 16/20	m3	0,30
884			
885	800-3 Lešení:		
886	94611-2113 montáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. od 0,9 do 1,6m, délky do 3,2m, výšky přes 2,5m do 3,5m	ks	1,00
887	94611-2213 příplatek za 1. a každý další den použití pojízdného lešení k ceně 2113	ks	1,00
888	94611-2813 demontáž pojízdných věží trubkových, nebo dílcových, š. přes 0,9 do 1,2m, délky do 3,2m v. přes 2,5 do 3,5m	ks	1,00
889			
890	HZS:		
891	zhotovení fotodokumentace prováděných prací a dodání na CD	hod.	1,00
892			
893			
894	HSV Práce a dodávky HSV		
895	3 Svíslé a kompletní konstrukce		
896	331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	2,160
897	331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m	m2	2,160
898			
899	6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
900	629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	11,448
901	632681115.1 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl. 50 mm - materiál ve specifikaci	kus	9,000
902	585-030-1 Epoxidová opravná hmota s rychlým vytvrzením Plastbeton balení 10 kg	bal.	1,642
903			
904	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání		
905	946111112 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl. do 3,2 m v. do 2,5 m	kus	1,000
906	946111212 Příplatek k pojízdným věžím š. do 0,9 m dl. do 3,2 m v. do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	3,000
907	946111812 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š. do 0,9 m dl. do 3,2 m v. do 2,5 m	kus	1,000
908	949211121 Montáž lešeníové podlahy bez příčníků pro trubkově lešení v do 10 m	m2	105,600
909	952902121 Čištění budov zametení drsných podlah	m2	352,000
910	967022681 Přisekání ploch stupňů kamenných nebo s jiným tvrdým povrchem pro nové vrstvy	m	5,400
911			
912	997 Přesun sutě		
913	997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,291
914	997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,291
915	997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,873
916	997013831.4 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce směsný odpad	t	0,291
917	997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,291
918			
919	998 Přesun hmot		
920	998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,019

921						
922	PSV	Práce a dodávky PSV				
923	712	Povlakové krytiny				
924	712300911	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus natěradly a AIP	kus	75,000		
925	712300921	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10" za správkový kus NAIP přitavením	kus	75,000		
926	628522560	mla osafatovaný modifikovaný SBS 40 Special dekor	m2	5,391		
927	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,174		
928						
929	764	Konstrukce klempířské				
930	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	35,200		
931	764004861	Demontáž svodu do suti	m	13,560		
932	764351836	Demontáž háků podokapních hranatých do 30"	kus	45,000		
933	764511405	Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rř 400 mm, vč. dodávky háků	m	35,200		
934	764511446	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm	kus	2,000		
935	764518424	Svídly kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu průměru 150 mm	m	13,560		
936	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,192		
937						
938	767	Konstrukce zámečnické				
939	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,000		
940	553-zam	Zámečnický výrobek z vřtc. oceli	kg	22,000		
941	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24,593		
942	553-zam	Zámečnický výrobek z vřtc. oceli	kg	27,052		
943	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,052		
944						
945	783	Dokončovací práce - nátěry				
946	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch rovných	m2	3,258		
947	783009403	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch oblých	m2	7,665		
948	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	8,949		
949	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	8,949		
950	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,949		
951	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	8,949		
952	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	172,740		
953	783601753	Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 150 mm	m	38,000		
954	783606861	Odstranění nátěrů potrubí do DN 50 mm obroušením	m	172,740		
955	783606871	Odstranění nátěrů potrubí do DN 150 mm obroušením	m	38,000		
956	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	172,740		
957	783617651	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 150 mm	m	38,000		
958	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač - zarovnání hrany střechy KOB u okapu	hod	4,000		
959		Ostatní a vedlejší náklady	kpl	1,00		
960		Úklid staveniště po stavebních pracích	kpl	1,00		
		Cena celkem bez DPH SO 07				
		DPH 21% činí -				
		Cena celkem vč.21% DPH SO 07				
		Cena celkem bez DPH SO 01-07				2 401 708,74
		DPH 21% činí -				504 358,03
		Cena celkem vč.21% DPH SO 01-07				2 906 067,57

U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

DPH 504.358,24
CELKEM: 2.906.067,58

OPRAVIL:

ELEKTRO-BAU OLOMOUC, s.r.o.

Stará Přerovská 790/15
779 00 OLOMOUC - Holice
IČO: 253 76 799, DIČ: CZ25376799