



## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

Číslo zhotovitele: 220037 SSOK

**„II/450 HR. KRAJE VIDLY – DOMAŠOV, KŘ. S I/44“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

### **I. Smluvní strany**

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Lipenská 120, 772 11 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek

██████████, vedoucí SÚ Šumperk

██████████, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

██████████, investiční technik SÚ Šumperk

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: ██████████

a

**Z h o t o v i t e l:** SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem: **Revoluční 904/30, 794 01, Krnov**

kontaktní adresa: **Revoluční 904/30, 794 01, Krnov**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, odd. C, vl. 9631**

IČO: **25357352**

DIČ: **CZ25357352**

Telefon: ██████████, e-mail: s██████████

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **166058472/0300**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**Netýká se**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████, obchodní ředitel  
ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████ výrobní ředitel  
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 220037 SSOK  
pro stavbu: „II/450 HR. KRAJE VIDLY – DOMAŠOV, KŘ. S I/44“**

**II.**

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 220037 SSOK pro stavbu „II/450 HR. KRAJE VIDLY – DOMAŠOV, KŘ. S I/44“ a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce), cena díla a lhůta pro dokončení díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

**III.**

1. Smluvní strany se dohodly, že se vlivem objednatelům požadovaných prací nad rámce smlouvy o dílo (víceprací) a neprovedených prací (méněpráce) mění celková cena díla a nová celková cena díla dle tohoto dodatku činní:

<b>Cena díla dle SOD, bez DPH</b>	<b>53 398 300,59 Kč</b>
<b>Cena víceprací dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>7 024 041,91 Kč</b>
<b><u>Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH</u></b>	<b><u>-891 938,75 Kč</u></b>
<b>Nová cena díla dle dod. č. 1, bez DPH</b>	<b>59 530 403,75 Kč</b>
<b><u>DPH 21 %</u></b>	<b><u>12 501 384,79 Kč</u></b>
<b>Cena díla dle SoD dle dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>72 031 788,54 Kč</b>

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 220037 SSOK pro stavbu „II/450 HR. KRAJE VIDLY – DOMAŠOV, KŘ. S I/44“ se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena od původní ceny díla a nová celková cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně lhůty pro dokončení díla a to z důvodu provedení výše uvedených víceprací. Původní lhůta pro dokončení díla se prodlužuje o 28 kal. dní a nová lhůta pro dokončení je sjednána v délce 158 kal. dní.


#### IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka / přehled víceprací a přehled méněprací

V Olomouci dne .....

V Krnově dne .....



ředitel organizace  
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

obchodní ředitel  
oprávněn na základě plné moci  
SILNICE MORAVA s.r.o



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Soupis objektů s DPH

### Stavba: 2020 - II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena: 6 132 103,16  
OC+DPH: 7 419 844,82

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
101	Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Frézování	262 785,60	55 184,98	317 970,58
101 1	Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Sanace	3 832 394,72	804 802,89	4 637 197,61
101 2	Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Svodidla	112 104,00	23 541,84	135 645,84
101 3	Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Drenáž DN 200	1 802 094,09	378 439,76	2 180 533,85
101 4	Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Krajnice	214 596,59	45 065,28	259 661,87
101 5	Komunikace km 0,000 - 3,300 - MP č.1 - Sanace	-160 251,35	-33 652,78	-193 904,13
101 6	Komunikace km 0,000 - 3,300 - MP č.1 - Krajnice	-293 983,65	-61 736,57	-355 720,22
102	Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - Frézování	30 830,86	6 474,48	37 305,34
102 1	Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - Sanace	410 474,10	86 199,56	496 673,66
102 2	Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - Drenáž DN 200	39 255,29	8 243,61	47 498,90
102 3	Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - Krajnice	143 509,05	30 136,90	173 645,95
102 4	Komunikace km 3,300 - 5,397 - MP č.1 - Krajnice	-196 598,25	-41 285,63	-237 883,88
103	Komunikace km 5,397 - 7,955549 - VCP č.1 - Krajnice	175 997,61	36 959,50	212 957,11
103 1	Komunikace km 5,397 - 7,955549 - MP č.1 - Krajnice	-241 105,50	-50 632,16	-291 737,66
		6 132 103,16	1 287 741,66	7 419 844,82



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44

101 262 785,60

Objekt: SO 101 extravilán Domašov, km 0,000 - 3,300

Objekt: 100 Komunikace

Rozpočet: 101 Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Frézování

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>262 785,60</b>
1	113154332	URS 2020/II	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase <i>celková tloušťka 80 mm: 2*3960 m2 = 7920 m2</i>	M2	7 920,000	38,30	303 336,00
2	99722185	SOD	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby <i>odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu'</i>	T	-811,008	50,00	-40 550,40

**Rozpočet: 101 1 Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - SANACE**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>					<b>1 765 764,00</b>
1	11310732 5	SOD	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	3 960,000	230,10	911 196,00	
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm <i>prohloubení sanace 3960 m<sup>2</sup></i>					
2	16270110 5	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	1 584,000	169,00	267 696,00	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>3960*0,4 = 1584 m<sup>3</sup></i>					
3	16270110 9	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	23 760,000	1,30	30 888,00	
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>odvoz výkopku na skládku - celkem 25 km' 1584*15 = 23760 m<sup>3</sup></i>					
4	17120121 1	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	2 851,200	195,00	555 984,00	
			<i>odvoz nánosů a zeminy na skládku - poplatek za uložení' 1584*1.8 = 2851,2 t</i>					
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>					<b>2 066 630,72</b>

5	56486111 1	URS 2020/II	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	7 920,000	210,00	1 663 200,00
			<i>prohloubení sanace komunikace, hl. 40 cm 3960*2 = 7920 m2</i>				
6	56486111 2	URS 2020/II	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm	M2	1 313,000	220,00	288 860,00
			<i>656,5*2 = 1313 m2</i>				
7	57323110 9	SOD	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	6 509,700	17,60	114 570,72
			<i>celoplošná úprava v km 1,050 - 1,170 a km 1,670 - 1,760 dle PD' 1045.60+824.10 = 1 869,700 m2 'sanace deformací krajů vozovky : 4640 m2</i>				
			<i>Celkem: 1869,7 + 4640 = 6509,7 m2</i>				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
**Objekt:** SO 101 extravilán Domašov, km 0,000 - 3,300  
**Objekt:** 100 Komunikace  
**Rozpočet:** 101 2 Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Svodidla

101 2	112 104,00
-------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>112 104,00</b>
1	966005311	URS 2020/II	Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí <i>216 mb</i>	M	216,000	366,00	79 056,00
2	919320A0	OTSKP	ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVODIDLA OCELOVÉHO SILNIČNÍHO <i>216 mb</i>	M	216,000	153,00	33 048,00





Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44

101 3

1 802 094,09

Objekt: SO 101 extravilán Domašov, km 0,000 - 3,300

Objekt: 100 Komunikace

Rozpočet: 101 3 Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Drenáž DN 200

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>842 120,42</b>
1	132201201	SOD	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>výkop pro odvodnění</i> 1469*0,75*0,6 = 661,05 m3	M3	661,050	312,00	206 247,60
2	132201209	SOD	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost <i>50% kubatury'</i> 661,05*0,5 = 330,525 m3	M3	330,525	39,00	12 890,48
3	162701105	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 <i>661,05 m3</i>	M3	661,050	169,00	111 717,45
4	162701109	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>661,05 m3</i>	M3	9 915,750	1,30	12 890,48
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				

			odvoz výkopku na skládku - celkem 25 km' $661,05 \cdot 15 = 9915,75 \text{ m}^3$					
5	171201211	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenná zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	1 189,890	195,00	232 028,55	
			odvoz nánosů a zeminy na skládku - poplatek za uložení' $661,05 \cdot 1,8 = 1189,89 \text{ t}$					
6	174151101	URS 2020/II	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	M3	264,420	130,00	34 374,60	
			zásyp rýhy ŠD se zhuštěním $1469 \cdot 0,6 \cdot 0,3 = 264,42 \text{ m}^3$					
7	181951102	SOD	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	M2	881,400	16,90	14 895,66	
			úprava rýhy pro drenáž $1469 \cdot 0,6 = 881,4 \text{ m}^2$					
8	58343959	URS 2020/II	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	T	515,619	421,00	217 075,60	
			výplň žebra - 1,95 t/m <sup>3</sup> $1469 \cdot 0,6 \cdot 0,3 \cdot 1,95 = 515,619 \text{ tun}$					
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>928 110,38</b>	
9	212751107	URS 2020/II	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro meliorace	M	1 469,000	424,00	622 856,00	
			1469 mb					
10	211971121	URS 2020/II	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	3 966,300	38,10	151 116,03	
			$1469 \cdot (0,75 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2) = 3966,3 \text{ m}^2$					
11	69311060	URS 2020/II	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m <sup>2</sup>	M2	4 045,626	38,10	154 138,35	
			$1469 \cdot (0,75 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2) \cdot 1,02 = 4045,626 \text{ m}^2$					
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>31 863,29</b>	
12	998225111	SOD	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenná, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	980,409	32,50	31 863,29	

$$1469 * 0,31433 = 461,751 \text{ tun}$$

516,619 tun

$$3966,3 * 0,00031 = 1,23 \text{ tun}$$

$$4045,626 * 0,0002 = 0,809 \text{ tun}$$

$$\text{Celkem: } 461,751 + 516,619 + 1,23 + 0,809 = 980,409 \text{ tun}$$



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
**Objekt:** SO 101 extravilán Domašov, km 0,000 - 3,300  
**Objekt:** 100 Komunikace - VCP č.1  
**Rozpočet:** 101 4 Komunikace km 0,000 - 3,300 - VCP č.1 - Krajnice

101 4	214 596,59
-------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>80 540,05</b>
1	569903311	URS 2020/II	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	249,350	323,00	80 540,05
			<i>úprava krajnic š.0,50 m dle PD' SO 101 2493,5 * 0,1 = 249,35 m3 Celkem: 249,35 m3 [C]</i>				
			1.Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2.V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.				
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>134 056,54</b>
2	997221611	URS 2020/II	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	538,596	160,00	86 175,36
			<i>538,596 tun</i>				
			Katalog: 221 Komunikace pozemní a letiště 1.Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2.Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.				
3	997221551	URS 2020/II	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	538,596	42,10	22 674,89
			<i>538,596 tun</i>				
4	997221559	URS 2020/II	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	2 692,980	9,36	25 206,29

*celkem 6 km: 538,596 \* 5 = 2692,98 tun*



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
Objekt: SO 101 extravilán Domašov, km 0,000 - 3,300  
Objekt: 100 Komunikace - VCP č.1  
Rozpočet: 101 5 Komunikace km 0,000 - 3,300 - MP č.1 - SANACE

101 5	-160 251,35
-------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-160 251,35</b>
1	564861112.RF P	SOD	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm + R materiál (60:40)	M2	-1 313,000	167,70	-220 190,10
			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm + R materiál (60:40)				
			<i>sanace deformací krajů vozovky dle PD - nové podkladní vrstvy 2 x 210 mm' 656,5*2 = 1313 m2</i>				
2	99722185	SOD	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	1 198,775	50,00	59 938,75
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
			<i>odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu'</i>				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
**Objekt:** SO 101 extravilán Domašov, km 0,000 - 3,300  
**Objekt:** 100 Komunikace - MP č.1  
**Rozpočet:** 101 6 Komunikace km 0,000 - 3,300 - MP č.1 - Krajnice

101 6	-293 983,65
-------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-293 983,65</b>
1	56983111 1	SOD	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	M2	-2 493,500	128,70	-320 913,45
			<i>úprava krajnic š.0,50 m dle PD'</i> SO 101 2493,5 Celkem: 2493,5 m2 [C]				
			1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.				
2	99722185	SOD	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	538,596	50,00	26 929,80
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
			<i>odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu'</i>				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
Objekt: SO 102 intravilán Bělá, km 3,300 - 5,397  
Objekt: 100 Komunikace  
Rozpočet: 102 Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - Frézování

102	30 830,86
-----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>30 830,86</b>
1	113154332	URS 2020/II	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase <i>celková tloušťka 80 mm: 2*464,6 m2 = 929,2 m2</i>	M2	929,200	38,30	35 588,36
2	99722185	SOD	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby <i>odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu'</i>	T	-95,150	50,00	-4 757,50





Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
Objekt: SO 102 intravilán Bělá, km 3,300 - 5,397  
Objekt: 100 Komunikace - VCP č.1  
Rozpočet: 102 1 Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - SANACE

102 1	410 474,10
-------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>			<b>207 165,14</b>	
1	113107325	SOD	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k	M2	464,600	230,10	106 904,46
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm <i>prohloubení sanace</i> <i>464,6 m<sup>2</sup></i>				
2	162701105	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	185,840	169,00	31 406,96
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>464,6*0,4 = 185,84 m<sup>3</sup></i>				
3	162701109	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	2 787,600	1,30	3 623,88
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				

			<i>odvoz výkopku na skládku - celkem 25 km'</i> <i>185,84*15 = 2787,6 m3</i>				
4	171201211	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenná zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	334,512	195,00	65 229,84
			<i>odvoz nánosů a zeminy na skládku - poplatek za uložení'</i> <i>185,84*1.8 = 334,512 t</i>				
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>203 308,96</b>
5	564861111	URS 2020/II	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	M2	929,200	210,00	195 132,00
			<i>prohloubení sanace komunikace, hl. 40 cm</i> <i>464,6*2 = 929,2 m2</i>				
6	573231109	SOD	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2	M2	464,600	17,60	8 176,96
			<i>sanace deformací krajů vozovky :</i> <i>464,6 m2</i>				
			<i>Celkem: 464,6 m2</i>				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
Objekt: SO 102 intravilán Bělá, km 3,300 - 5,397  
Objekt: 100 Komunikace  
Rožpočet: 102 2 Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - Drenáž DN 200

102 2	39 255,29
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1			<b>Zemní práce</b>				<b>18 344,35</b>
1	132201201	SOD	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	M3	14,400	312,00	4 492,80
			<i>výkop pro odvodnění</i>				
			32*0,75*0,6 = 14,4 m3				
2	132201209	SOD	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo	M3	7,200	39,00	280,80
			<i>50% kubatury'</i>				
			14,4*0,5 = 7,2 m3				
3	162701105	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	14,400	169,00	2 433,60
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
			14,4 m3				
4	162701109	SOD	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	216,000	1,30	280,80
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				

			odvoz výkopku na skládku - celkem 25 km' 14,4*15 = 216 m3					
5	171201211	SOD	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamenná zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	T	25,920	195,00	5 054,40	
			odvoz nánosů a zeminy na skládku - poplatek za uložení' 14,4*1.8 = 25,92 t					
6	174151101	URS 2020/II	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	5,760	130,00	748,80	
			zásyp rýhy ŠD se zhutněním 32*0,6*0,3 = 5,76 m3					
7	181951102	SOD	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	19,200	16,90	324,48	
			úprava rýhy pro drenáž 32*0,6 = 19,2 m2					
8	58343959	URS 2020/II	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	T	11,232	421,00	4 728,67	
			výplň žebra - 1,95 t/m3 32*0,6*0,3*1,95 = 11,232 tun					
<b>2</b>		<b>Zakládání</b>					<b>20 217,52</b>	
9	212751107	URS 2020/II	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro meliorace	M	32,000	424,00	13 568,00	
			32 mb					
10	211971121	URS 2020/II	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	86,400	38,10	3 291,84	
			32*(0,75*2+0,6*2) = 86,4 m2					
11	69311060	URS 2020/II	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	M2	88,128	38,10	3 357,68	
			32*(0,75*2+0,6*2) *1,02 = 88,128 m2					
<b>998</b>		<b>Přesun hmot</b>					<b>693,42</b>	
12	998225111	SOD	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	21,336	32,50	693,42	

$$32 * 0,31433 = 10,059 \text{ tun}$$

$$11,232 \text{ tun}$$

$$86,4 * 0,00031 = 0,027 \text{ tun}$$

$$88,128 * 0,0002 = 0,018 \text{ tun}$$

$$\text{Celkem: } 10,059 + 11,232 + 0,027 + 0,018 = 21,336 \text{ tun}$$



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
Objekt: SO 102 intravilán Bělá, km 3,300 - 5,397  
Objekt: 100 Komunikace - VCP č.1  
Rozpočet: 102 3 Komunikace km 3,300 - 5,397 - VCP č.1 - Krajnice

102 3	143 509,05
-------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>			<b>53 860,25</b>	
1	569903311	URS 2020/II	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	166,750	323,00	53 860,25
			<i>úprava krajnic š.0,50 m dle PD'</i> SO 102 $1667,5 * 0,1 = 166,75 m^3$ Celkem: 166,75 m <sup>3</sup> [C]				
			1.Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2.V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.				
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>			<b>89 648,80</b>	
2	997221611	URS 2020/II	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	360,180	160,00	57 628,80
			<i>360,18 tun</i>				
			Katalog: 221 Komunikace pozemní a letiště 1.Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2.Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.				
3	997221551	URS 2020/II	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	360,180	42,10	15 163,58
			<i>360,18 tun</i>				
4	997221559	URS 2020/II	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	1 800,900	9,36	16 856,42
			<i>celkem 6 km: 360,18 * 5 = 1800,9 tun</i>				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

**Stavba:** 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
**Objekt:** SO 102 intravilán Bělá, km 3,300 - 5,397  
**Objekt:** 100 Komunikace - MP č.1  
**Rozpočet:** 102 4 Komunikace km 3,300 - 5,397 - MP č.1 - Krajnice

102 4	-196 598,25
-------	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-196 598,25</b>
1	56983111 1	SOD	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	M2	-1 667,500	128,70	-214 607,25
			<i>úprava krajnic š.0,50 m dle PD'</i> SO 102 1667,5 Celkem: 1667,5 m2 [C]				
			1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.				
2	99722185	SOD	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	360,180	50,00	18 009,00
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
			<i>odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu'</i>				



Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
**Objekt:** SO 103 intravilán Domašov, km 5,397 - 7,955 549  
**Objekt:** 100 Komunikace - VCP č.1  
**Rozpočet:** 103 Komunikace km 5,397 - 7,955 549 - VCP č.1 - Krajnice

103	175 997,61
-----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>66 053,50</b>
1	569903311	URS 2020/II	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	204,500	323,00	66 053,50
			<i>úprava krajnic š.0,50 m dle PD'</i> SO 103 $2045 * 0,1 = 204,5 m^3$ Celkem: 204,5 m <sup>3</sup> [C]				
			1.Ceny jsou určeny pro jakoukoliv tloušťku krajnice. 2.V cenách nejsou započteny náklady na opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu.				
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>109 944,11</b>
2	997221611	URS 2020/II	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	441,720	160,00	70 675,20
			441,72 tun				
			Katalog: 221 Komunikace pozemní a letiště 1.Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2.Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.				
3	997221551	URS 2020/II	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	T	441,720	42,10	18 596,41
			441,72 tun				
4	997221559	URS 2020/II	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	T	2 208,600	9,36	20 672,50
			celkem 6 km: $441,72 * 5 = 2208,6 tun$				





Firma: SILNICE MORAVA s.r.o.

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

**Stavba:** 2020 II/450 hr.kraje Vidly - Domašov, křižovatka s I/44  
**Objekt:** SO 103 intravilán Domašov, km 5,397 - 7,955 549  
**Objekt:** 100 Komunikace - MP č.1  
**Rozpočet:** 103 1 Komunikace km 5,397 - 7,955 549 - MP č.1 - Krajnice

103 1 -241 105,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>5</b>			<b>Komunikace pozemní</b>				<b>-241 105,50</b>
1	569831111	SOD	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm	M2	-2 045,000	128,70	-263 191,50
			<i>úprava krajnic š.0,50 m dle PD'</i> SO 103 2045 Celkem: 2045 m2 [C]				
			1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.				
2	99722185	SOD	Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby	T	441,720	50,00	22 086,00
			Odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu dodavatelem stavby				
			<i>odkup přebytečného vyfrézovaného materiálu'</i>				