

Kalkulace nákladů na stavbu lesních oplocenek na revíru Jaronín

Ing. Martin Pop, Ph.D.

	MJ	Počet/1km	Cena jednotková	Cena celkem
Materiál:				
Dřevo na kůly, vzpěry a přelízky	m3	22	890	19 143 Kč
Dřevo na kůly malé	m3	5	750	3 464 Kč
Hřebíky	kg	26	41	1 052 Kč
Pletivo	m	1000	31,1	31 100 Kč
Sanatex	l	8	72	598 Kč
Práce				
Výroba dílů - práce s JMP	h	92	290	26 702 Kč
Roznos, instalace	h	275	150	41 321 Kč
Doprava	km	143	30	4 302 Kč
Tj. náklady na 1000 bm oplocenky				127 682 Kč

porost	délka m	Kč
123E9	295	37 666 Kč
124D5	327	41 752 Kč
117A5	308	39 326 Kč
105F6	352	44 944 Kč
109A06	419	53 499 Kč
116A5	247	31 537 Kč
CELKEM	1948	248 724 Kč