

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ		1					
Kod kapito	Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
317	Překlady		26637,67				
96	Bourání		127954,83				
94	Lešení pomocné lehké		72828,00				
99	Staveništní přesun hmot		4032,06				
61	Úpravy povrchů vnitřní		8092,00				
63	Podlahy a podlahové konstrukce		201053,64				
95	Dokončovací konstrukce na pozem. stavbách		12341,70				
766	Malby		33804,50				
Celkem			460106,73	0,00	0,00		0,00
Název VRN							
Ztížené výrobní podmínky			1,00%		460106,73	4601,07	
Zařízení staveniště			1,00%		460106,73	4601,07	
Provoz investora			1,00%		460106,73	4601,07	
Kompletační činnost			2,00%		460106,73	9202,13	
CELKEM VRN						23005,34	
Základní rozpočtové náklady							
HSV celkem			460106,73				
PSV celkem			0,00				
Dodávka celkem			0,00				
HZS celkem			0,00				
VRN celkem			23005,34				
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM			483112,07				
ZÁKLAD PRO DPH			483112,07				
CENA ZA OBJEKT CELKEM			483112,07				

United Consulting, s.r.o.

Jana Masaryka 257/26

1 120 00 Praha 2

IČ: 61507113, DIČ CZ61507113

Server suterén - opravy místnosti 120 Břehová United Consulting

30.4.2017

Poř. Položka	Popis	M.j.	Výměra	Cena	Celkem
	317 Překlady				
317941121.RT2	Osazení ocelových nosníků včetně dodávky profilu I12	t	0,10	56866,71	5686,67
342262113.RT1	SDK příčka	m2	14,35	1460,00	20951,00
Kapitola celkem:	Překlady				26637,67
KAPITOLA:96	Bourání				
978013191.R00	Otlučení omítek stěn a proškrábání spár bez stropů (2x3,55)+6,6=137x2,75	kpl	1,00	15000,00	15000,00
974031665.R00	Vybourání betonové podlahy	m3	12,10	4900,00	59290,00
973031151.R00	Vysekání zdiva, zeď cihel, MVC pl.nad 0,25 m2	m3	1,36	3900,56	5304,76
973031156.R00	Vybourání otvorů pro vstupy, dveře vč. podlahy	kpl	1,00	14800,00	14800,00
373032542.R00	Vysekání rýhy pro optický kabel š. 10 cm, ???				
97908542.R00	Vykližení místnosti a stěhování serverů	kpl.	1,00	5600,00	5600,00
979011111.T02	Doprava suti a vybourání hmot ručně nalož. do kontejneru (30m sklepem, vědro provaz, naložení kontejner)	kpl.	1,00	25000,00	25000,00
979081111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,32	928,62	1225,78
979081121.T02	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,32	279,00	368,28
979082111.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	18,77	29,34	550,71
979082121.R00	Vnitrostaveništní doprava suti za dalších 10m	t	1,32	296,53	391,42
979093111.T01	Příplatek k vnitrostaven.dopravě suti za dalších 5m	t	5,36	33,05	177,15
	Uložení suti na skládku bez zhutnění vč. poplatku	t	1,32	186,92	246,73
KAPITOLA:99	Bourání konstrukcí				127954,83
999281111.R00	Staveništní přesun hmot				
	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,22	955,94	4032,06
Kapitola celkem:	Staveništní přesun hmot				4032,06
KAPITOLA:94	Lešení lehké pomocné				
941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro omítky	m2	112,50	323,68	36414,00
941955002R01	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro malby+VZT	m2	112,50	323,68	36414,00
Kapitola celkem:	Lešení lehké pomocné				72828,00
KAPITOLA:61	Úpravy povrchů vnitřní				

United Consulting, s.r.o.

Jana Masaryka 257/26

120 00 Praha 2

IČ: 61507113, DIČ CZ61507113

Poř. Položka	Popis	M.j.	Výměra	Cena	Celkem
612421331RT2 Kapitola celkem:	Zazdívka otvorů, Úpravy povrchů vnitřní	m2	25,00	323,68	8092,00 8092,00
KAPITOLA:063	Podlahy a podlahové konstrukce				
631312141.T01	Zhutnění podkladu vč. šterk nás.zdivo	m2	45,00	200,00	9000,00
632451421.T01	Násyp šterk 16/32tl 15 cm	m2	45,00	378,00	17010,00
632451435.T01	Podkl.bet.tl. 10 cm	m3	3,5	4530,05	15855,18
631565421.T01	Hydroizolace,svař. Lepenka, Bitubitagit, penetrace podkladu, vč. soklu	m2	59,0	1900,00	112100,00
131251111.R00	Bet. Deska tl. 10 cm	m3	4,50	4941,88	22238,46
631361921.RT3	Výztuž maz.svař.sítí 150/150	kpl	1,00	11800,00	11800,00
	Tepel.izolace-extrud.polystyren	m2	45,00	290,00	13050,00
Kapitola celkem:	Podlahy a podlahové konstrukce				201053,64
KAPITOLA :095	Dokončovací konstrukce na pozem. stavbách				
19 952901411R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4m	m2	90,00	137,13	12341,70
Kapitola celkem:	Dokončovací konstrukce na pozem. stavbách				12341,70
KAPITOLA:784	Malby				
73 784452371T01	Primalex 2x s penetrací, + SDK příčka	m2	348,50	97,00	33804,50
Kapitola celkem :	Malby				33804,50