

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-262/1073/200/20/2020

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

### „Oprava silnice III/32262 Moravany“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

##### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

## II. SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD – Oblast Pardubice

Zastoupená: Zdeňkem Havlem,  
vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD  
Martinem Lukešem,  
ředitelem Oblasti Pardubice (na základě plné moci)  
Jarmilou Fikejzlovou,  
vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,  
pod spisovou značkou C 8032/KSCB.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] stavbyvedoucí  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED] stavbyvedoucí  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] avbyvedoucí  
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.8.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-262/1073/200/20/2020 a dne 3.11.2020 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, na zhotovení díla „Oprava silnice III/32262 Moravany“ (dále jen „Smlouva“).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

III.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

**6.774.400,07 Kč** (Slovy: **Šest milionů sedm set sedmdesát čtyři tisíc čtyři sta** korun českých a 07/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21 % 1.422.624,01 Kč** (Slovy: **Jeden milion čtyři sta dvacet dva tisíc šest set dvacet čtyři** korun českých a 01/100).

Cena včetně DPH činí **8.197.024,08 Kč** (Slovy: **Osm milionů sto devadesát sedm tisíc dvacet čtyři** korun českých a 08/100).


Ostatní body článku III. **Cena díla a platební podmínky** zůstávají beze změny.


## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 1.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 27.11.2020  
Za Objednatele:

Chrudim dne: 27.11.2020  
Za Zhotovitele:

  
**Ing. Miroslav Němec**  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

  
**Ing. Martin Lukeš**  
ředitel  
Oblast Pardubice  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

  
**Jarmila Fikejzlová**  
vedoucí obchodního oddělení  
Oblast Pardubice  
SWIETELSKY stavební s.r.o.



**Soupis objektů s DPH****Stavba: 20015 - Oprava silnice III/32262 Moravany****Varianta: ZŘ -**

Objekt	Název	Odbytová cena [Kč]		6 774 400,07
		OC	DPH	OC + DPH [Kč]
				8 197 024,08
SO 101	Oprava silnice	6 774 400,07	1 422 624,01	8 197 024,08
<i>Z toho ZBV</i>				
ZBV 1	Změna dle zaměřené skutečnosti	1 374 470,46	288 638,80	1 663 109,26



## §222 - Změnový list pro změny dle odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/32262 Moravany - SMLO-262/2020 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Oprava silnice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS:  SO 101 / 01	Číslo ZBV:  01
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.08.2020

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební, s.r.o., odštěpný závod Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice  
 Dopravní stavby VÝCHOD

Přílohy změnového listu:

Paré č.

Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Po odkrytí stávající konstrukce vozovky na úroveň zemní pláně byly před provedením sanace předpokládán v PDPS provedeny statické zatěžovací zkoušky (dále jen "SZZ") podle ČSN 72 1006 s nevyhovujícím výsledkem. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa a poměru hutnění Edef,2/Edef,1 dle PDPS. V návaznosti na tyto výsledky bylo provedeno zkušební pole sanace zemní pláně dle předpokladu PDPS v tl. 150 mm z drčeného kameniva frakce 32-63 mm, na kterém byly provedeny SZZ se stejným nevyhovujícím výsledkem únosnosti zemní pláně 45 MPa a poměru hutnění Edef,2/Edef,1 dle PDPS (výsledky SZZ viz protokol č. 289/20/ZL ze dne 08.10.2020, který je součástí dokumentace ZBV). Na základě výsledků SZZ byl stanoven AD a TDS další postup, který spočíval v provedení rozšířené sanace zemní pláně v úseku km 0,000 - 0,205 (šířka 5,7 m, délka 205 m, tl. 650 mm z drčeného kameniva frakce 32-63 mm) a v úseku km 0,205 - 0,225 (šířka 4,0 m, délka 20 m, tl. 650 mm z drčeného kameniva frakce 32-63 mm). Po provedení rozšířené sanace zemní pláně dle výše uvedeného postupu byly provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou, které dosáhly požadavku únosnosti zemní pláně dle PDPS (viz protokol č. 341/20/ZL ze dne 03.11.2020, který je součástí dokumentace ZBV).

2) V rámci provádění prací na stavbě došlo k vyčištění stávajících uličních vpustí, které nebyly dle PDPS určeny k výměně za uliční vpusti nové. Na základě kontroly skutečného stavu vyčištěných vpustí byl shledán jejich nevyhovující technický stav, a za účasti AD a TDS bylo rozhodnuto o jejich vybourání v počtu 15 kusů a provedení nových uličních vpustí včetně provedení nových kanalizačních přípojek na stávající kanalizační řad.

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	-70 500,00 Kč	1 444 970,46 Kč	1 374 470,46 Kč

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Správce stavby

jméno: [redacted]

datum: 27. 11. 2020 podp.

Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV

jméno: [redacted]

datum: 27. 11. 2020

Projektant

jméno: [redacted]

datum: 27. 11. 2020

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke [redacted] podrobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatatele dle Interní směrnice SÚS)

jméno: [redacted]

datum: 27. 11. 2020 podpis

Zhotovitel

jméno: [redacted]

datum: 27. 11. 2020 podpis

Číslo paré:

[redacted]





**Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01**

Evidenční číslo a název stavby: SMLO-262/2020 - Oprava silnice III/32262 Moravany Číslo a název SO/PS: SO 101 - Oprava silnice Číslo a název rozpisu: SO 101 - Oprava silnice								ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS) 6.01					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	282,37	1 132,30	849,93	127,10 Kč	35 889,23 Kč	0,00 Kč	108 025,47 Kč	143 914,70 Kč	108 025,47 Kč	301,00%
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	64,00	64,00	0,00	176,50 Kč	11 296,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 296,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	81,44	81,44	0,00	176,50 Kč	14 374,16 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 374,16 Kč	0,00 Kč	0,00%
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKŮŠEBNOU	KPL	1,00	0,00	-1,00	70 500,00 Kč	70 500,00 Kč	-70 500,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	-70 500,00 Kč	-100,00%
5	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,00	1,00	0,00	37 901,20 Kč	37 901,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	37 901,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ	KPL	1,00	1,00	0,00	11 700,00 Kč	11 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 700,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
7	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUBOR	1,00	1,00	0,00	42 353,00 Kč	42 353,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	42 353,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
8	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,00	1,00	0,00	14 117,70 Kč	14 117,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	14 117,70 Kč	0,00 Kč	0,00%
9	02945	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	SOUBOR	1,00	1,00	0,00	18 823,50 Kč	18 823,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	18 823,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
10	02946	OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,00	1,00	0,00	7 058,80 Kč	7 058,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 058,80 Kč	0,00 Kč	0,00%
11	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,00	1,00	0,00	52 941,20 Kč	52 941,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	52 941,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
12	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,00	2,00	0,00	5 294,10 Kč	10 588,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 588,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
13	03100	ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	1,00	0,00	23 529,40 Kč	23 529,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	23 529,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
14	11313.A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	81,44	81,44	0,00	796,50 Kč	64 866,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	64 866,96 Kč	0,00 Kč	0,00%
15	11317.A	ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	55,00	55,00	0,00	324,60 Kč	17 864,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 864,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
16	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
17	11352.A	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ EETONOVÝCH	M	30,00	30,00	0,00	61,60 Kč	1 848,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 848,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
18	11372.A	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	421,05	421,05	0,00	545,00 Kč	229 472,25 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	229 472,25 Kč	0,00 Kč	0,00%
19	12373.A	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	68,00	879,53	811,53	252,30 Kč	17 156,40 Kč	0,00 Kč	204 747,76 Kč	221 904,16 Kč	204 747,76 Kč	1193,40%
20	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	30,00	30,00	0,00	59,60 Kč	1 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 788,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
21	12993	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM	M	100,00	100,00	0,00	104,70 Kč	10 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 470,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
22	13273.A	FLOUBENÍ RYH SÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	115,20	115,20	0,00	176,70 Kč	20 355,84 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 355,84 Kč	0,00 Kč	0,00%
23	13373.A	FLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	39,60	78,00	38,40	605,30 Kč	23 969,88 Kč	0,00 Kč	23 243,52 Kč	47 213,40 Kč	23 243,52 Kč	97,00%
24	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,00	3,00	0,00	1 131,40 Kč	3 394,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 394,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
25	17421	ZASYP JAM A RYH ZEMINOU BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3	94,20	120,60	26,40	76,50 Kč	7 206,30 Kč	0,00 Kč	2 019,60 Kč	9 225,90 Kč	2 019,60 Kč	28,00%
26	17581	CBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	54,60	106,80	52,20	856,90 Kč	46 786,74 Kč	0,00 Kč	44 730,18 Kč	91 516,92 Kč	44 730,18 Kč	95,60%
27	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	240,00	240,00	0,00	18,50 Kč	4 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 440,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
28	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	10,00	10,00	0,00	2 725,90 Kč	27 259,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	27 259,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
29	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	7,20	7,20	0,00	920,20 Kč	6 625,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	6 625,44 Kč	0,00 Kč	0,00%
30	45157.1	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	53,00	864,53	811,53	973,10 Kč	51 574,30 Kč	0,00 Kč	789 694,98 Kč	841 269,28 Kč	789 694,98 Kč	1531,20%
31	56110	PODKLADNÍ BETON	M3	31,20	31,20	0,00	2 725,90 Kč	85 048,08 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 048,08 Kč	0,00 Kč	0,00%
32	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	780,00	1 248,50	468,50	318,70 Kč	248 586,00 Kč	0,00 Kč	149 310,95 Kč	397 896,95 Kč	149 310,95 Kč	60,10%
33	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	14,75	14,75	0,00	783,30 Kč	11 553,68 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	11 553,68 Kč	0,00 Kč	0,00%
34	572131	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	230,00	230,00	0,00	25,90 Kč	5 957,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 957,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
35	572221	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	5 620,00	5 620,00	0,00	15,20 Kč	85 424,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	85 424,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
36	572414	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 S PODRČENÍM	M2	6 260,00	6 260,00	0,00	47,10 Kč	294 846,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	294 846,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
37	57475	VŮZOVKOVÉ VÝTUŽNĚ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2	271,00	271,00	0,00	65,90 Kč	17 858,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 858,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
38	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL. 40MM	M2	6 260,00	6 260,00	0,00	188,50 Kč	1 180 010,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 180 010,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
39	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	5 850,00	5 850,00	0,00	188,40 Kč	1 102 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 102 140,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	90,00	120,00	30,00	439,50 Kč	38 555,00 Kč	0,00 Kč	13 185,00 Kč	52 740,00 Kč	13 185,00 Kč	33,30%
41	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	11,00	26,00	15,00	7 334,20 Kč	80 676,20 Kč	0,00 Kč	110 013,00 Kč	190 689,20 Kč	110 013,00 Kč	136,40%
42	89921	VÝŠKOVÁ UPRAVA POKLOPŮ	KUS	10,00	10,00	0,00	1 706,60 Kč	17 066,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	17 066,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
43	89922.A	VÝŠKOVÁ UPRAVA MRÍŽÍ	KUS	22,00	22,00	0,00	5 451,30 Kč	119 928,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	119 928,60 Kč	0,00 Kč	0,00%
44	89923	VÝŠKOVÁ UPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	31,00	31,00	0,00	1 399,20 Kč	43 375,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	43 375,20 Kč	0,00 Kč	0,00%
45	89945	VÝŘEZ VÝSEK ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	11,00	11,00	0,00	1 959,50 Kč	21 554,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 554,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
46	89952	OVBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	3,30	3,30	0,00	3 010,70 Kč	9 935,31 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	9 935,31 Kč	0,00 Kč	0,00%



47	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	47,00	47,00	0,00	176,50 Kč	8 295,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 295,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
48	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	37,00	37,00	0,00	1 588,20 Kč	58 763,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 763,40 Kč	0,00 Kč	0,00%
49	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OČEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	17,00	17,00	0,00	1 764,70 Kč	29 999,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	29 999,90 Kč	0,00 Kč	0,00%
50	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OČEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	15,00	15,00	0,00	176,50 Kč	2 647,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 647,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
51	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,50	12,50	0,00	147,10 Kč	1 838,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 838,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
52	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,50	12,50	0,00	305,90 Kč	3 823,75 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 823,75 Kč	0,00 Kč	0,00%
53	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	400,00	400,00	0,00	1 262,10 Kč	504 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	504 840,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
54	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ	M2	30,00	30,00	0,00	180,40 Kč	5 712,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 712,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
55	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	185,00	185,00	0,00	365,10 Kč	67 543,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	67 543,50 Kč	0,00 Kč	0,00%
56	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 750,00	1 750,00	0,00	67,70 Kč	118 475,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	118 475,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
57	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL DO 100MM	M	380,00	380,00	0,00	101,20 Kč	38 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	38 456,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
58	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M3	1,45	1,45	0,00	200 000,10 Kč	290 200,15 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	290 200,15 Kč	0,00 Kč	0,00%
59	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	5 620,00	5 620,00	0,00	3,50 Kč	19 670,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 670,00 Kč	0,00 Kč	0,00%
<b>Celkem za všechny položky</b>							<b>5 399 929,62 Kč</b>	<b>-70 800,00 Kč</b>	<b>1 444 970,46 Kč</b>	<b>6 774 400,08 Kč</b>	<b>1 374 470,46 Kč</b>	<b>25,00%</b>	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

27. 11. 2020

odš



PŘEHLED ZMĚN STAVBY (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

Úprava silnice III/2252 Mrazanský - SML-0-3523020

1	Přijetí smluvní částky bez rezervy a DPH	8 308 870,82 Kč
2+1+10+20	Atžkální smluvní částka (suma stavby)	4 774 400,00 Kč
3+(21)+100	Procento změny Přijetí smluvní částky	-125,46%
4+(247)+130	Stavbu smluvní smluvní změny dle § 130 ZZZV	0,00%
5+(331)+100	Stavbu smluvní smluvní změny dle § 132 odst. 1) ZZZV	0,00%
10 % z Přijetí smluvní částky	830 880,84 Kč	

8+30+34	Suma Změn Měrných a Změn záporných dle § 232 odst. (6) a (7) ZZZV	1 374 470,48 Kč	účet AB01
100+330+100	Stavbu smluvní změny dle § 132 odst. (8) a (9) ZZZV	26,45%	účet nepřekročeno
8+11+10	Základní částka 30 % pro Změny dle § 232 odst. (8) a (9) ZZZV	1 619 978,69 Kč	

8+30+34	Stavbu smluvní změny dle § 130 odst. (1) ZZZV	0,00%	účet nepřekročeno
10+330+100	Stavbu smluvní změny dle § 132 odst. (8) ZZZV	28,00%	účet nepřekročeno
11+10+10	Základní částka 30 % pro Změny dle § 232 odst. (8) a (9) ZZZV	2 900 964,81 Kč	

Stavbu smluvní změny dle § 232 odst. (6) ZZZV

13+200+100	Měrné změny dle § 173 odst. 1) ZZZV	0,00%	účet nepřekročeno
13+20	Měrné změny dle § 173 odst. 1) ZZZV	0,00%	účet nepřekročeno
14+540+430+30	Základní částka 30 % pro Změny dle § 232 odst. (8) a (9) ZZZV	1 619 978,69 Kč	

OK = korekt

KO	ZVL	Měrné změny dle § 173 odst. 1) ZZZV	Stavbu smluvní změny dle § 130 odst. (1) ZZZV		Stavbu smluvní změny dle § 132 odst. (8) a (9) ZZZV		Stavbu smluvní změny dle § 132 odst. (8) a (9) ZZZV		Stavbu smluvní změny dle § 132 odst. (8) a (9) ZZZV		Stavbu smluvní změny dle § 132 odst. (8) a (9) ZZZV	
			Základní částka	Měrné změny	Základní částka	Měrné změny	Základní částka	Měrné změny	Základní částka	Měrné změny	Základní částka	Měrné změny
01	11	0	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%
02	11	0	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%	1 619 978,69 Kč	0,00%

Podmínka: Formulář má informativní charakter a podporuje stažení a aktualizaci. Evidenční číslo stavby je výhradně číslo Změny stavby a není to číslo stavby.





SWIETELSKY stavební s.r.o.  
Dopravní stavby VÝCHOD oblastní  
závod Pardubice  
Tovární 209  
537 01 Chrudim  
Mob: +420 601090551

E-mail: m.lukas@swietelsky.cz  
Internet: www.swietelsky.cz

Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
Doubravice 98, 533 53 Pardubice

V Chrudimi, dne 8.10.2020

### Vyjádření ke změně předmětu díla

**Stavba: Oprava silnice III/32262 Moravany  
SMLO-262/1073/200/20/2020**

Po provedení zkoušek únosnosti statickou zatěžovací deskou na úrovni zemní pláně bez sanace zemní pláně. Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa a poměr hutnění  $E_{def2}/E_{def1}$  dle PD, protokol číslo 289/20/ZL ze dne 8.10.2020.

Bylo provedeno zkušební pole sanace zemní pláně dle PD v tl. 150 mm z drceného kameniva fr. 32-63 mm, Únosnost zemní pláně nedosáhla požadavku 45 MPa a poměr hutnění  $E_{def2}/E_{def1}$  dle PD, protokol číslo 289/20/ZL ze dne 8.10.2020

Na základě výsledku provedených zkoušek únosnosti zemní pláně byl stanoven AD a TDI další postup. Sanace pláně bude provedena v km 0,000-0,205 v šířce 5,7m délky 205m a v tl. 650 mm z drceného kameniva fr. 32-63 mm dále bude sanace pláně provedena v km 0,205-0,225 v šířce 4,0m délky 20m a v tl. 650 mm z drceného kameniva fr. 32-63 mm. Po provedené sanaci zemní pláně budou provedeny opětovné zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací deskou.

Po provedeném vyčištění stávajících uličních vpustí, které dle PD nebyly určeny k výměně za nové uliční vpustě, bylo na základě provedené pochůzky za účasti TDI a AD rozhodnuto, že stávající uliční vpustě jsou v nevyhovujícím technickém stavu.

Uliční vpustě v počtu 15 kusů budou vybourány a budou provedeny nové uliční vpustě včetně provedení nových kanalizačních přípojek na kanalizační řad.

Souhlasíme s výše uvedenou změnou.

[Redacted signature area]

SWIETELSKY stavební s.r.o.      zodpovědný projektant      správce stavby





## Oprava silnice III/32262 Moravany

### Vyjádření TDS k ZBV č. 01 (SO 101)

V rámci provádění stavebních prací na předmětném stavebním objektu byly zastiženy následující nepředvídané okolnosti:

- 1) Po provedení SZZ na úrovni zemní pláně bez sanace a následně po provedení sanace na zkušebním poli dle předpokladu PDPS (drcené kamenivo fr. 32-63 v tl. 150 mm), nebylo dosaženo požadované únosnosti zemní pláně 45 MPa a poměru hutnění Edef2/Edef1. Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto o provedení sanace zemní pláně ve větším rozsahu, než byl předpoklad PDPS:
  - v km 0,000-0,205 provedena sanace v šířce 5,7 m, délce 205 m a tl. 650 mm z drceného kameniva fr. 32-63.
  - v km 0,205-0,225 provedena sanace v šířce 4,0 m, délce 20 m a tl. 650 mm z drceného kameniva fr. 32-63.


Po provedení rozšířené sanace zemní pláně dle výše uvedených parametrů byly provedeny opakované SZZ s vyhovujícím výsledkem únosnosti zemní pláně.

- 2) V rámci předpokladu PDPS byly určeny stávající uliční vpusti, které měly být pouze vyčištěny. Na základě provedené pochůzky byl po vyčištění těchto uličních vpustí zjištěn jejich nevyhovující technický stav. Celkem 15 ks uličních vpustí tak bylo nutné vybourat a provést uliční vpusti nové s provedením nových kanalizačních přípojek na kanalizační řad.

V tomto případě se jedná o Změnu nepředvídanou dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

**Z technického hlediska není k předloženému ZBV připomínek a jako TDS se Změnou souhlasím.**

V Pardubicích dne 08.10.2020

A large black rectangular redaction covers the signature area, obscuring the name and any handwritten notes or dates.

