Provedení skladových kójí - SÚS PK středisko Přeštice

Název položky	jednotka	Počet	CENA	
		jednotek	jednotková	celkem
4	5	6	7	8
Zemní práce				
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 (š-0,8 , hl.-0,5)	M3	18,000	395,00	7 110,00
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	M3	18,000	27,00	486,00
Vodorovné přemístění do 100 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	18,000	360,00	6 480,00
Zhutněná plocha z betonového recyklátu 16/63 v tloušťce 30cm	M2	34,500	550,00	18 975,00
Svislé a kompletní konstrukce				
Betonový panel 3x 0,8 x 0,22m	KS	14,000	1 910,00	26 740,00
Osazení panelů	KS	14,000	600,00	8 400,00
Betonová BET kostka 80, celá, 1600mm x 800mm x 800 mm	KS	100,000	2 900,00	290 000,00
Betonová BET kostka 80 1/2, 800mm x 800mm x 800 mm	KS	6,000	1 500,00	9 000,00
Betonová BET kostka 80 3/4, 1200mm x 800mm x 800 mm	KS	4,000	2 200,00	8 800,00
Montáž betonových bloků BET kostka	KS	110,000	600,00	66 000,00
Přesun hmot				
Doprava BET kostek	KS	110,000	460,00	50 600,00
Doprava betonových panelů	KS	14,000	450,00	6 300,00
Celkem				
Celkem bez DPH				**498 891,00**