

Soupis prací

termín plnění: listopad, prosinec 2020

Smlouva : E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
1	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t			146 650,00
2	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené.	m			12 500,00
3	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			121 182,60
4	5909010110	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m.	kus			6 720,00
5	5909010120	Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m.	kus			2 760,00
6	5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km			65 291,40
7	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			333 760,00
8	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m			52 947,13
9	5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	m			24 457,27
10	9902300300	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km.	t			68 000,00
11	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km.	t			33 700,00
12	9902309100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý další 1 km.	t			2 400,00
13	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			142 660,00
14	022111011	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km			94 088,00
			Cena celkem bez DPH			1 107 116,40

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK obvod Břeclav