

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Hýskov ON – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 038 / 2020

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B
1370

Zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-20-008-JABA

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 02. 09. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3
uzavřené Smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

2. Předmět dodatku

2.1 Vyčíslení více – méně prací

Cena díla (bez DPH) - se doplňuje a mění takto:

Celková původní cena bez DPH:

6 327 396,13 Kč

Vícepráce:		
Cena za 001 bez DPH:	50 650,52	Kč
Cena za 002 bez DPH:	72 156,78	Kč
Cena za 003 bez DPH:	87 550,22	Kč
Cena za 004 bez DPH:	123 876,99	Kč
Cena za 005 bez DPH:	52 848,10	Kč
Cena za 05.1 bez DPH:	52,848,10	Kč
Cena za 05.2 bez DPH:	0,00	Kč
Cena za 006 bez DPH:	57 538,88	Kč
Cena za 007 bez DPH:	7 520,26	Kč
Cena za 008 bez DPH:	0,00	Kč
Celkem vícepráce bez DPH:	452 141,75	Kč

Méněpráce:		
Cena za 001 bez DPH:	0,00	Kč
Cena za 002 bez DPH:	-19 575,00	Kč
Cena za 003 bez DPH:	-69 268,60	Kč
Cena za 004 bez DPH:	-112 552,92	Kč
Cena za 005 bez DPH:	-55 679,00	Kč
Cena za 05.1 bez DPH:	-55 679,00	Kč
Cena za 05.2 bez DPH:	0,00	Kč
Cena za 006 bez DPH:	0,00	Kč
Cena za 007 bez DPH:	0,00	Kč
Cena za 008 bez DPH:	0,00	Kč
Celkem méněpráce bez DPH:	-257 075,52	Kč

Celková nová cena bez DPH: 6 522 462,36 Kč

Zdůvodnění

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy

V průběhu stavby, byl zjištěn, po oklepání vadných míst větší rozsah poškození ozdobných prvků fasády nežli byl původní předpoklad dle SOD.

SO.02 - Oprava střechy

V průběhu stavby bylo rozhodnuto ve spolupráci s místními správci o nepotřebě komínového tělesa. Komínové těleso bude ubouráno dle SOD, nedojde k nové vyzdívce. Komínové lávky budou použity k zabezpečení jednodušší obsluhy ostatních komínů a stožáru. Dojde k doplnění jednoho výlezu z důvodu bezpečnosti pohybu na střeše. Na místě došlo také k úpravě lemování přesahů střechy dle skutečnosti.

SO.03 - Oprava čekárny

Po odkrytí záklopu podlahy v čekárně byla zjištěna jiná skladba podkladu podlah nežli původní předpoklad dle SOD. Podlaha je z části založena místo na polštářích v násypu na zděných pilířích, na které jsou osazeny trámy a prkenný záklop. Vzhledem k množství nového násypu pro vyrovnání podlah a následné betonáži, při které by došlo k výraznému přitížení sklepní klenby, kde by reálně hrozilo narušení únosnosti kleneb, bylo rozhodnuto o jiné technologii opravy podlah. Bude realizována lehká dřevěná nosná konstrukce z nosných trámů se zaklopeným křížem položeného bednění a OSB desek + finální nášlapná vrstva z PVC.

SO.04 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Po odkrytí záklopu podlahy v dopravní kanceláři byl zjištěn stejný stav jako u podlah v čekárně. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o změně skladby shodně s čekárnou. Z důvodu vzniklých změn dojde také ke změně technologie provádění příček pro vytvoření samostatného WC a koupelny.

SO.05 - Elektroinstalace

V průběhu výstavby došlo k úpravě osvětlení a spínání jednotlivých koncových prvků z důvodu zajištění bezpečného pohybu zaměstnanců, nájemníků a cestujících dle situace na místě. Pro zajištění správné funkce elektroinstalace došlo k doplnění rozvaděče.

SO.06 – Oprava zpevněných ploch

V průběhu výstavby došlo k obnažení skrytých konstrukcí venkovního schodiště, které je ve velmi špatném technickém stavu a je nutné ho opravit z důvodu zajištění bezpečného pohybu.

SO.07 – Demolice WC pro cestující

V průběhu demolice bylo rozhodnuto o odstranění nevyhovujícího oplocení, které bylo ve velmi špatném technickém stavu.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **4** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **2** vyhotovení dodatku.

- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací

V Praze dne 30. 11. 2020

Objednatel

V Ústí nad Labem dne 23.11.2020

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Ing. Jakub Svoboda, v. r.
předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, v. r.
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 15
Stavba: Hýskov ON - oprava_ZL

KSO:
Místo: Hýskov

CC-CZ:
Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
STRABAG Rail a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
L. Malý

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			195 066,23
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	195 066,23	40 963,91
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	236 030,14
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 15

Stavba: Hýskov ON - oprava_ZL

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		195 066,23	236 030,14
VCP	Vícepráce	452 141,75	547 091,52
SO.01	Oprava vnějšího pláště budovy	50 650,52	61 287,13
SO.02	Oprava střechy	72 156,78	87 309,70
SO.03	Oprava čekárny	87 550,22	105 935,77
SO.04	Oprava dopravní kanceláře a zázemí	123 876,99	149 891,16
SO.05	Elektroinstalace	52 848,10	63 946,20
05.1	Vnitřní opravy elektroinstalace	52 848,10	63 946,20
SO.06	Oprava zpevněných ploch	57 538,88	69 622,04
SO.07	Demolice WC pro cestující (6000389092)	7 520,26	9 099,51
MP	Méněpráce	-257 075,52	-311 061,38
SO.02	Oprava střechy	-19 575,00	-23 685,75
SO.03	Oprava čekárny	-69 268,60	-83 815,01
SO.04	Oprava dopravní kanceláře a zázemí	-112 552,92	-136 189,03
SO.05	Elektroinstalace	-55 679,00	-67 371,59
05.1	Vnitřní opravy elektroinstalace	-55 679,00	-67 371,59

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

50 650,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	50 650,52	21,00%	10 636,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

61 287,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

50 650,52

HSV - Práce a dodávky HSV

50 650,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

48 264,40

998 - Přesun hmot

2 386,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.01 - Oprava vnějšího pláště budovy

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

50 650,52

D HSV Práce a dodávky HSV 50 650,52

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 48 264,40

1	K	317235811	Doplnění zdiva hlavních a kordónových říms cihlami pálenými na maltu	m3	1,374	20 600,00	28 304,40
2	K	349235851	Doplnění plošných fasádních prvků vyložených do 80 mm	m2	40,000	499,00	19 960,00

D 998 Přesun hmot 2 386,12

3	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,314	287,00	2 386,12
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.02 - Oprava střechy

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 156,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	72 156,78	21,00%	15 152,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

87 309,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.02 - Oprava střechy

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

72 156,78

PSV - Práce a dodávky PSV

72 156,78

764 - Konstrukce klempířské

40 375,68

765 - Krytina skládaná

6 333,60

767 - Konstrukce zámečnické

25 447,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.02 - Oprava střechy

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

72 156,78

D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 156,78
D	764		Konstrukce klempířské				40 375,68
1	K	76421266R	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou (poplastovaný plech) rš 400 mm	m	40,600	750,00	30 450,00
	VV		doměřené				
	VV		40,6		40,600		
	VV		Součet		40,600		
2	K	764213652.1	Střešní výlez rozměru 600 x 600 mm, střechy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	1,000	5 550,00	5 550,00
3	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou z Pz s povrchovou úpravou	m2	2,600	1 430,00	3 718,00
	VV		doměřeno (celkem jsou 3 víceprůduchové komíny a jeden menší pro odvod kondenzátu)				
	VV		2,6		2,600		
	VV		Součet		2,600		
4	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	421,592	1,56	657,68
D	765		Krytina skládaná				6 333,60
5	K	765113122	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou vysokou s hřebenem	m	40,600	156,00	6 333,60
	VV		doplnění skladby odvětrání střechy				
	VV		40,6		40,600		
	VV		Součet		40,600		
D	767		Konstrukce zámečnické				25 447,50
6	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	5,000	1 550,00	7 750,00
	VV		doměřeno				
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
7	M	62866423R	komínová lávka kompletní vč. povrchové úpravy a zábradlí	m	5,000	3 450,00	17 250,00
8	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	250,000	1,79	447,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.03 - Oprava čekárny

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

87 550,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 550,22	21,00%	18 385,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 935,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.03 - Oprava čekárny

Místo:

Hýskov

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

L. Malý

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

87 550,22

HSV - Práce a dodávky HSV

10 969,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 263,96

4 - Vodorovné konstrukce

1 710,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 420,00

997 - Přesun sutě

1 219,84

998 - Přesun hmot

355,31

PSV - Práce a dodávky PSV

76 581,11

762 - Konstrukce tesařské

40 658,25

766 - Konstrukce truhlářské

66,80

776 - Podlahy povlakové

26 501,82

783 - Dokončovací práce

9 354,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.03 - Oprava čekárny

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

87 550,22

D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 969,11
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 263,96
1	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdžením	m2	11,780	282,00	3 321,96
	VV		3,8*3,1		11,780		
	VV		Součet		11,780		
2	K	340271001	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 50 mm	m2	2,000	471,00	942,00
	VV		zazdění výdejního okénka oboustranně				
	VV		1*1*2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				1 710,00
3	K	413231211	Zazdívka zřívání stropních trámů průřezu do 20000 mm2	kus	10,000	171,00	1 710,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 420,00
4	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	10,000	342,00	3 420,00
D	997		Přesun sutě				1 219,84
5	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,390	1 500,00	585,00
6	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,390	234,00	91,26
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,410	10,20	75,58
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,390	1 200,00	468,00
D	998		Přesun hmot				355,31
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,238	287,00	355,31
D	PSV		Práce a dodávky PSV				76 581,11
D	762		Konstrukce tesařské				40 658,25
10	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	30,100	114,00	3 431,40
11	M	60726286	deska dřevostěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	65,016	273,00	17 749,37
12	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	30,100	121,00	3 642,10
13	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,828	6 110,00	5 059,08
14	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	30,100	108,00	3 250,80
15	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,634	6 610,00	4 190,74
16	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	30,100	39,40	1 185,94
17	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	385,094	5,58	2 148,82
D	766		Konstrukce truhlářské				66,80
18	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm	kus	2,000	33,40	66,80
	VV		u výdejního okénka				
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	776		Podlahy povlakové				26 501,82
19	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	30,100	12,80	385,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	30,100	32,40	975,24
21	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	30,100	138,00	4 153,80
22	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	33,110	448,00	14 833,28
23	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	26,400	132,00	3 484,80
24	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	26,928	60,70	1 634,53
25	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	26,400	35,40	934,56
26	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	264,015	0,38	100,33

D 783 Dokončovací práce 9 354,24

27	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	81,320	4,03	327,72
28	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	81,320	111,00	9 026,52

VV 30,1*2 60,200
VV 48*(2*0,12+2*0,10) 21,120
VV Součet 81,320

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.04 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

123 876,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 876,99	21,00%	26 014,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

149 891,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.04 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

123 876,99

HSV - Práce a dodávky HSV

11 710,81

4 - Vodorovné konstrukce	1 710,00
--------------------------	----------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	4 673,07
--	----------

997 - Přesun sutě	4 258,38
-------------------	----------

998 - Přesun hmot	1 069,36
-------------------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

112 166,18

762 - Konstrukce tesařské	44 405,48
---------------------------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby	40 999,59
---------------------------------	-----------

776 - Podlahy povlakové	18 320,21
-------------------------	-----------

783 - Dokončovací práce	8 440,90
-------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.04 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

123 876,99

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 710,81
D	4		Vodorovné konstrukce				1 710,00
1	K	413231211	zazovka znavi stropnich tramu prurezu do 20000 mm2	kus	10,000	171,00	1 710,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				4 673,07
2	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	10,000	342,00	3 420,00
3	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	6,300	91,90	578,97
VV			rýha pro odpad z důvodu přemístění kuch. linky				
VV			6,3		6,300		
VV			Součet		6,300		
4	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,300	107,00	674,10
VV			rýha pro teplou a studenou vodu z důvodu přemístění kuch. linky				
VV			6,3		6,300		
VV			Součet		6,300		
D	997		Přesun sutě				4 258,38
5	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	2,100	1 150,00	2 415,00
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,100	234,00	491,40
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	39,900	10,20	406,98
8	K	997013655	Poplatek za uložení odpadu ze sypkých materiálů na skládce (skládkovné)	t	2,100	450,00	945,00
D	998		Přesun hmot				1 069,36
9	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,726	287,00	1 069,36
D	PSV		Práce a dodávky PSV				112 166,18
D	762		Konstrukce tesařské				44 405,48
10	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	8,010	114,00	913,14
VV			WC+ chodbička + sprcha				
VV			1,05*1,8+3*0,9+1,9*1,8		8,010		
VV			Součet		8,010		
11	M	59590756	deska cementotřísková podlahová P+D tl 24mm	m2	17,302	575,00	9 948,65
12	K	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových šroubovaných na dřevo	m2	19,440	114,00	2 216,16
VV			nocležna				
VV			3,2*2,7		8,640		
VV			denní místnost				
VV			4*2,7		10,800		
VV			Součet		19,440		
13	M	60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2	41,990	273,00	11 463,27
VV			38,88*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		41,990		
VV			Součet		41,990		
14	K	762523104	Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz	m2	27,450	121,00	3 321,45
VV			nocležna				
VV			3,2*2,7		8,640		
VV			denní místnost				
VV			4*2,7		10,800		
VV			WC+ chodbička + sprcha				
VV			1,05*1,8+3*0,9+1,9*1,8		8,010		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
VV			Součet		27,450		
15	M	60511085	řezivo jehličnaté středové smrk, borovice š 120/150mm tl 24mm dl 4m	m3	0,514	6 110,00	3 140,54
16	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	27,450	108,00	2 964,60
17	M	60512126	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	0,554	6 610,00	3 661,94
18	K	762591140R	Montáž dočasné (provizorní) dělící zástěny v DKi	m2	12,000	150,00	1 800,00
19	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	13,200	107,00	1 412,40
20	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	0,053	6 070,00	321,71
VV			4*4*0,06*0,04+3*2*0,06*0,04		0,053		
VV			Součet		0,053		
21	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	27,450	39,40	1 081,53
22	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	387,113	5,58	2 160,09
D 763			Konstrukce suché výstavby				40 999,59
25	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	25,200	847,00	21 344,40
VV			(2,7+3)*3		17,100		
VV			2,7*3		8,100		
VV			Součet		25,200		
24	K	763121426	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15	m2	1,950	555,00	1 082,25
VV			(0,2+0,2)*1,5"zazdívkva odpadu nad umyvadlem"		0,600		
VV			0,9*1,5"geberit"		1,350		
VV			Součet		1,950		
23	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	2,700	643,00	1 736,10
VV			chodbička u WC a sprchy(není ve výkazu)				
VV			3*0,9		2,700		
VV			Součet		2,700		
26	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	19,500	429,00	8 365,50
VV			dopravní kancelář				
VV			5*3,9		19,500		
VV			Součet		19,500		
27	M	59036519	deska podhledová minerální rovná bílá jemně texturovaná zvukově pohltivá tlumivá 15x600x600mm	m2	20,475	289,00	5 917,28
VV			19,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		20,475		
VV			Součet		20,475		
28	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	17,800	109,00	1 940,20
VV			5*2+3,9*2		17,800		
VV			Součet		17,800		
29	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	403,857	1,52	613,86
D 776			Podlahy povlakové				18 320,21
30	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	19,440	12,80	248,83
VV			denní místnost				
VV			4*2,7		10,800		
VV			nocležna				
VV			2,7*3,2		8,640		
VV			Součet		19,440		
31	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	19,440	32,40	629,86
32	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	19,440	138,00	2 682,72
33	M	28411021	PVC vinyl homogenní zátěžová tl 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hmotnost 3550g/m2, hořlavost Bfl S1,	m2	21,384	448,00	9 580,03
34	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	22,800	132,00	3 009,60
VV			denní místnost				
VV			(4*2+2,7*2)-(2*0,8)		11,800		
VV			nocležna				
VV			(2,7*2+3,2*2)-0,8		11,000		
VV			Součet		22,800		
35	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	23,256	60,70	1 411,64
36	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	19,440	35,40	688,18
37	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	182,509	0,38	69,35
D 783			Dokončovací práce				8 440,90
38	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	73,380	4,03	295,72
VV			27,450*2		54,900		
VV			42*(2*0,12+2*0,1)		18,480		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
VV		Součet			73,380		
39	K	783213021	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	73,380	111,00	8 145,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.05 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

05.1 - Vnitřní opravy elektroinstalace

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 848,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 848,10	21,00%	11 098,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 946,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.05 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

05.1 - Vnitřní opravy elektroinstalace

Místo:

Hýskov

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 848,10

PSV - Práce a dodávky PSV

52 848,10

D1 - Elektroinstalace

52 848,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.05 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

05.1 - Vnitřní opravy elektroinstalace

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 848,10

D PSV Práce a dodávky PSV 52 848,10

D D1 Elektroinstalace 52 848,10

1	K	34823742	B - Svítidlo ECOPACK LED, 4000K / CRI >= 80, 46 W	ks	12,000	2 060,00	24 720,00
3	K	409023	přepínač domovní 10A/250Vstř, řaz.6	ks	7,000	50,00	350,00
4	M	409026	<i>přepínač domovní 10A/250Vstř, řaz.7</i>	ks	4,000	100,00	400,00
2	K	741112061	montáž a zapojení krabice přístrojová	ks	9,000	32,90	296,10
5	K	741310021	montáž a zapojení přepínač domovní, řazení 5,6,7	ks	19,000	118,00	2 242,00
6	M	409011	<i>spínač domovní 10A/250Vstř, řaz.1</i>	ks	6,000	45,00	270,00
7	K	R.4	rozděč podružný. Kovo-plastová rozvodnice pro zapuštěnou montáž, 24 modulů IP40/20, In=90A. Včetně kompletní výzbroje a zapojení. Výstroj a zapojení dle platného schéma rozvaděče	ks	1,000	24 570,00	24 570,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.06 - Oprava zpevněných ploch

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 538,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	57 538,88	21,00%	12 083,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

69 622,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.06 - Oprava zpevněných ploch

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

57 538,88

HSV - Práce a dodávky HSV	48 157,18
1 - Zemní práce	8 886,99
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 832,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	16 875,96
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	10 127,05
99 - Přesun hmot	2 997,30
997 - Přesun sutě	4 437,38
PSV - Práce a dodávky PSV	9 381,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 381,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.06 - Oprava zpevněných ploch

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

57 538,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				48 157,18
D	1		Zemní práce				8 886,99
1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,200	1 060,00	212,00
	VV		nový plotový sloupek (0,5*0,5*0,8)*1		0,200		
	VV		Součet		0,200		
2	K	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	6,525	735,00	4 795,88
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,525	58,00	378,45
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,525	18,00	117,45
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,525	18,50	120,71
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	13,050	250,00	3 262,50
	VV		6,525*2		13,050		
	VV		Součet		13,050		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 832,50
7	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	1,000	299,00	299,00
	VV		prodloužení plotu o díl 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	M	55342152R	sloupek zinkovaný 60/60/1,5/2200 Zn vč.krytky 60x60	kus	1,000	470,00	470,00
9	K	348121211	Osazení podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky	kus	1,000	383,00	383,00
10	M	592331191	deska plotová betonová 2000x50x200mm	kus	1,000	480,00	480,00
11	M	59232551	držák podhrabové desky typ U výšky 200mm koncový povrchová úprava žárový zinek	kus	1,000	98,00	98,00
12	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	2,500	221,00	552,50
	VV		2,5		2,500		
	VV		Součet		2,500		
13	M	55342422	plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit	kus	1,000	2 550,00	2 550,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				16 875,96
14	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	8,000	47,00	376,00
	VV		boční zeď schodiště 8*1		8,000		
	VV		Součet		8,000		
16	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	8,000	230,00	1 840,00
	VV		8*1		8,000		
	VV		Součet		8,000		
17	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	16,000	63,00	1 008,00
15	K	622325109	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	8,000	387,00	3 096,00
18	K	629995215	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného měkkého povrchu	m2	14,920	283,00	4 222,36
	VV		sloupky (0,9*0,9+3*1,4)*2		10,020		
	VV		kamenné desky středové zidky (0,5+2*0,1)*7		4,900		
	VV		Součet		14,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	632682111	Vyspravení betonových schodišťových stupňů a podest rychletuhnoucím polymerem tl 10 mm	m2	5,460	1 160,00	6 333,60
	VV		krycí beton. deska zidky				
	VV		9,1*0,6		5,460		
	VV		Součet		5,460		
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				10 127,05
20	K	915331111.1	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 50mm - hrana	m	5,600	112,00	627,20
	VV		4*1,4"schody"		5,600		
	VV		Součet		5,600		
21	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,984	2 830,00	2 784,72
	VV		beton nad schodištěm				
	VV		2,3*2,1*0,15		0,725		
	VV		asfalt pod schodištěm				
	VV		3,45*0,5*0,15		0,259		
	VV		Součet		0,984		
22	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	8,000	68,50	548,00
23	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,360	10 400,00	3 744,00
24	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	136,415	7,55	1 029,93
	VV		0,36/(0,29*0,14*0,065)		136,415		
	VV		Součet		136,415		
25	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stíněném prostoru	m3	0,360	3 870,00	1 393,20
D 99			Přesun hmot				2 997,30
26	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,450	194,00	2 997,30
D 997			Přesun sutě				4 437,38
27	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,726	234,00	637,88
28	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,794	10,20	528,30
29	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,726	1 200,00	3 271,20
D PSV			Práce a dodávky PSV				9 381,70
D 783			Dokončovací práce - nátěry				9 381,70
30	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	26,880	38,20	1 026,82
	VV		v rozpočtu chybí povrchová úprava zídek				
	VV		26,880		26,880		
	VV		Součet		26,880		
31	K	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	26,880	155,00	4 166,40
32	K	783827429	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	26,880	9,83	264,23
33	K	783827505	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr lícového zdiva	m2	14,920	207,00	3 088,44
34	K	783827509	Příplatek k cenám dvojnásobného nátěru lícového zdiva za biocidní přísadu	m2	14,920	11,70	174,56
35	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	26,880	10,50	282,24
36	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	26,880	14,10	379,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.07 - Demolice WC pro cestující (6000389092)

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 520,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 520,26	21,00%	1 579,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 099,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.07 - Demolice WC pro cestující (6000389092)

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 520,26

HSV - Práce a dodávky HSV

7 520,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 520,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

VCP - Vícepráce

Soupis:

SO.07 - Demolice WC pro cestující (6000389092)

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

7 520,26

D HSV Práce a dodávky HSV

7 520,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 520,26

1	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	6,000	392,00	2 352,00
2	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	21,800	61,70	1 345,06
3	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	7,965	480,00	3 823,20

VV stávající betonová podezdívka 30 cm nad terénem

VV 5,9*1,35

7,965

VV Součet

7,965

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.02 - Oprava střechy

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-19 575,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-19 575,00	21,00%	-4 110,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-23 685,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

SO.02 - Oprava střechy

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-19 575,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-19 575,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-19 575,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

SO.02 - Oprava střechy

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 575,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-19 575,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-19 575,00

1	K	31427151R	Přezdění nadstřešní části komínových těles kompletní vč. krycích desek, spárování a ochr. nátěru, nové povrchové úpravy, případně frézování, vyložkování a revize	m3	1,350	-14 500,00	-19 575,00
---	---	-----------	---	----	-------	------------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.03 - Oprava čekárny

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-69 268,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-69 268,60	21,00%	-14 546,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-83 815,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

SO.03 - Oprava čekárny

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-69 268,60

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 550,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-22 575,90

998 - Přesun hmot

4 025,46

PSV - Práce a dodávky PSV

-50 718,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-6 523,08

713 - Izolace tepelné

-6 079,67

766 - Konstrukce truhlářské

-2 975,00

771 - Podlahy z dlaždic

-35 140,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.03 - Oprava čekárny

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-69 268,60

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-18 550,44
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-22 575,90
1	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,010	-3 720,00	-11 197,20
	VV		30,1*0,1		3,010		
	VV		Součet		3,010		
2	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,010	-142,00	-427,42
3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,130	-30 000,00	-3 900,00
	VV		0,004335*30,1		0,130		
	VV		Součet		0,130		
4	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm	m	27,400	-66,20	-1 813,88
	VV		(6,9+3,8)*2		21,400		
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		27,400		
5	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	3,010	-1 740,00	-5 237,40
	VV		30,1*0,1		3,010		
	VV		Součet		3,010		
D	998		Přesun hmot				4 025,46
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	14,026	287,00	4 025,46
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-50 718,16
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-6 523,08
7	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	30,100	-9,67	-291,07
8	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,009	-50 300,00	-452,70
	VV		30,1*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,009		
	VV		Součet		0,009		
9	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	30,100	-98,00	-2 949,80
10	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	34,615	-75,90	-2 627,28
	VV		30,1*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,615		
	VV		Součet		34,615		
11	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	63,000	-3,21	-202,23
D	713		Izolace tepelné				-6 079,67
12	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	30,100	-21,70	-653,17
13	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	30,702	-173,00	-5 311,45
	VV		30,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,702		
	VV		Součet		30,702		
14	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	59,000	-1,95	-115,05
D	766		Konstrukce truhlářské				-2 975,00
15	K	76665519D1	Repase, úprava, revize, nátěr pokladního okna vč. obložení ostění, kontrolou a přetmelováním zasklení, výměny vadných částí aj. orientační rozměry 110/110 cm	kus	1,000	-2 975,00	-2 975,00
D	771		Podlahy z dlaždic				-35 140,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	26,400	-161,00	-4 250,40
	VV		(6,4+3,8)*2		20,400		
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		26,400		
17	M	59761312R	sokl RAKO TAURUS s požlábkem 298 x 90 x 9 mm - odstín dle výběru investora	kus	88,000	-68,00	-5 984,00
	VV		26,4/0,3		88,000		
	VV		Součet		88,000		
18	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	30,100	-454,00	-13 665,40
	VV		4*6,4		25,600		
	VV		3*1,5		4,500		
	VV		Součet		30,100		
19	M	597614060.1	dlaždice keramické slinuté neglazované, úprava protiskluz min. R10 - odstín dle výběru investora 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	34,512	-425,00	-14 667,60
	VV		30,01*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		34,512		
	VV		Součet		34,512		
20	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	30,100	-48,10	-1 447,81
21	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	30,100	382,00	11 498,20
22	K	771990192	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	30,100	-102,00	-3 070,20
23	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	540,000	-6,58	-3 553,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.04 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-112 552,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-112 552,92	21,00%	-23 636,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-136 189,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

SO.04 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-112 552,92

HSV - Práce a dodávky HSV	-51 789,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-19 941,45
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-25 925,19
998 - Přesun hmot	-5 922,82
PSV - Práce a dodávky PSV	-60 763,46
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-5 334,49
713 - Izolace tepelné	-5 711,16
763 - Konstrukce suché výstavby	-12 347,91
771 - Podlahy z dlaždic	-37 369,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.04 - Oprava dopravní kanceláře a zázemí

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-112 552,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-51 789,46
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-19 941,45
1	K	317142424	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	3,000	-520,00	-1 560,00
2	K	317142444	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1500 mm	kus	1,000	-777,00	-777,00
3	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	17,100	-552,00	-9 439,20
VV			(2,7+3)*3		17,100		
VV			Součet		17,100		
4	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,100	-739,00	-5 985,90
VV			2,7*3		8,100		
VV			Součet		8,100		
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	12,000	-108,00	-1 296,00
VV			4*3		12,000		
VV			Součet		12,000		
6	K	346272216	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm	m2	1,950	-453,00	-883,35
VV			(0,2+0,2)*1,5"zazdívká odpadu nad umyvadlem"		0,600		
VV			0,9*1,5"geberit"		1,350		
VV			Součet		1,950		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-25 925,19
7	K	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,827	-3 720,00	-10 516,44
VV			denní místnost				
VV			5*2,9*0,1		1,450		
VV			nocležna				
VV			5,1*2,7*0,1		1,377		
VV			Součet		2,827		
8	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,827	-142,00	-401,43
9	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,123	-30 000,00	-3 690,00
VV			0,004335*28,27		0,123		
VV			Součet		0,123		
10	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	28,270	-12,80	-361,86
11	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěremv 100 mm	m	31,400	-66,20	-2 078,68
VV			denní místnost				
VV			(5+2,9)*2		15,800		
VV			nocležna				
VV			(5,1+2,7)*2		15,600		
VV			Součet		31,400		
12	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním	m3	2,827	-1 400,00	-3 957,80
VV			28,27*0,1		2,827		
VV			Součet		2,827		
13	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	2,827	-1 740,00	-4 918,98
D	998		Přesun hmot				-5 922,82
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	20,637	-287,00	-5 922,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-60 763,46
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-5 334,49
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,270	-9,67	-273,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	28,270	-98,00	-2 770,46
17	M	62832000	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	32,511	-75,90	-2 467,58
	VV		28,27*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		32,511		
	VV		Součet		32,511		
18	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	-55,114	-3,21	176,92
D 713			Izolace tepelné				-5 711,16
19	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	28,270	-21,70	-613,46
20	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	28,835	-173,00	-4 988,46
	VV		28,27*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		28,835		
	VV		Součet		28,835		
21	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	-56,019	1,95	-109,24
D 763			Konstrukce suché výstavby				-12 347,91
22	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	19,500	-643,00	-12 538,50
	VV		dopravní kancelář				
	VV		5*3,9		19,500		
	VV		Součet		19,500		
23	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-125,385	-1,52	190,59
D 771			Podlahy z dlaždic				-37 369,90
24	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	28,270	-12,80	-361,86
25	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	28,270	-326,00	-9 216,02
	VV		denní místnost				
	VV		5*2,9		14,500		
	VV		nocležna				
	VV		5,1*2,7		13,770		
	VV		Součet		28,270		
26	K	771474142	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem flexibilním lepidlo v do 120 mm	m	25,200	-161,00	-4 057,20
	VV		denní místnost				
	VV		(4+2,7)*2		13,400		
	VV		nocležna				
	VV		(3,2+2,7)*2		11,800		
	VV		Součet		25,200		
27	M	59761312R	sokl RAKO TAURUS s požlábkem 298 x 90 x 9 mm - odstín dle výběru investora	kus	84,000	-68,00	-5 712,00
	VV		25,2/0,3		84,000		
	VV		Součet		84,000		
28	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	19,440	-454,00	-8 825,76
	VV		denní místnost				
	VV		4*2,7		10,800		
	VV		nocležna				
	VV		3,2*2,7		8,640		
	VV		Součet		19,440		
29	M	597614060.1	dlaždice keramické slinuté neglazované, úprava protiskluz min. R10 - odstín dle výběru investora 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	22,356	-495,00	-11 066,22
	VV		19,44*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		22,356		
	VV		Součet		22,356		
30	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	22,356	-48,10	-1 075,32
31	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	-447,489	-6,58	2 944,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Méněpráce

Soupis:

SO.05 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

05.1 - Vnitřní opravy elektroinstalace

KSO:

Místo: Hýskov

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-55 679,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-55 679,00	21,00%	-11 692,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-67 371,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

SO.05 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

05.1 - Vnitřní opravy elektroinstalace

Místo:

Hýskov

Datum:

18. 11. 2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-55 679,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-55 679,00

D1 - Elektroinstalace

-55 679,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hýskov ON - oprava_ZL

Objekt:

MP - Měněpráce

Soupis:

SO.05 - Elektroinstalace

Úroveň 3:

05.1 - Vnitřní opravy elektroinstalace

Místo: Hýskov

Datum: 18. 11. 2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.

Zpracovatel: L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-55 679,00

D PSV Práce a dodávky PSV

-55 679,00

D D1 Elektroinstalace

-55 679,00

1	M	34823741	A - Svítidlo APOLLON 64 W	ks	-7,000	1 740,00	-12 180,00
2	M	7493100650	VO - Venkovní náklonný LED reflektor, přisazená montáž, 29W/230V, 3250lm, 4000K, IP66, certifikovaný pro drážní prostředí	ks	-4,000	8 490,00	-33 960,00
3	M	34823735	D - Svítidlo AQUALINE LED, 4000K / CRI >= 80, 42 W	ks	-3,000	981,00	-2 943,00
4	M	34555100	zásuvka domovní jednoduchá 16A/250V	ks	-14,000	82,80	-1 159,20
5	M	34555120	zásuvka domovní dvojitá 16A/250V	ks	-7,000	49,60	-347,20
6	M	345551040	zásuvka dvojnásobná 16A/250Vstř s přepětovou ochranou SPD st. 3	ks	-2,000	980,00	-1 960,00
7	M	409021	přepínač domovní 10A/250Vstř, řaz.5	ks	-4,000	70,00	-280,00
8	K	741313003	montáž a zapojení zásuvka domovní	ks	-24,000	93,90	-2 253,60
9	K	741371001	montáž a zapojení svítidlo přisazené nástěnné / stropní	ks	-2,000	298,00	-596,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1240245

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6a14be43-09b4-49be-82d0-37460593efda

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.12.2020 12:22:01



b1a2e747-e2ab-4eb1-97de-9c5d8565c0a4