



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 16. 04. 2020 na realizaci stavby

„Střední škola technická Přerov, Kouřilíkova 8 – Energeticky úsporná opatření - tělocvična“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Zdeňkou Dvořákovou Kocourkovou, uvolněnou členkou
Rady Olomouckého kraje na základě pověření hejtmána
Olomouckého kraje ze dne 30. 10. 2020

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.

Se sídlem: Podvalí 629, Kojetín I – Město, PSČ 752 01

Zápis v OR: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24882

IČO: 25896873

DIČ: CZ25896873

Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem společnosti
Michalem Peterkou, MBA, jednatelem společnosti
Při právním jednání zastupuje společnost každý jednatel
nostatně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:
(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 16. 04. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2020/01379/OI/DSM pod názvem akce „**Střední škola technická Přerov, Kouřilkova 8 – Energeticky úsporná opatření - tělocvična**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace energeticky úsporných opatření objektu tělocvičny v rozsahu zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů, zateplení střešního pláště a další související stavební práce (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 31. 07. 2020 dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy, ke změně termínů plnění a ke změně ceny díla a dne 5. 10. 2020 uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla.

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

ZMĚNA SMLOUVY

Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění klempířských prvků na tělocvičně, ZL č. 13 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	96 459,06	0,00
2) Doplnění asfaltového modifikovaného pásu, ZL č. 18 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	22 545,22	0,00
3) Doplnění SDK obkladu nadpraží oken P3, ZL č. 19 (§ 222 odst. 5 ZZVZ)	9 300,46	0,00
4) Nová táhla vazníků, demontáž a zpětná montáž T profilů, ZL č. 14 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	235 199,07	0,00
5) Pronájem lešení, ZL č. 15 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	50 775,19	0,00
6) Sešití podlah ocelovými sponami, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	29 370,00	0,00
7) Provedení omyvatelného nátěru ZL č. 17 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	16 156,70	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	459 805,70	0,00

ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	459 805,70
-------------------------------	-------------------

Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

1. 1. Cena díla část A) – zateplení:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	19 645 584,20	4 125 572,68	23 771 156,88
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	257 465,30	54 067,71	311 533,01
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	249 114,14	52 313,97	301 428,11
Změna ceny dle dodatku č. 3 ke Smlouvě	459 805,70	96 559,20	556 364,90
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 - 3	20 611 969,34	4 328 513,56	24 940 482,90

Celkem cena díla za část A) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a v tomto dodatku č. 3 včetně DPH slovy: dvacet čtyři milionů devět set čtyřicet tisíc čtyři sta osmdesát dva korun českých devadesát haléřů.

1. 2. Cena díla část B) – vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	2 310 266,30	485 155,93	2 795 422,23
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Změna ceny dle dodatku č. 3 ke Smlouvě	0,00	0,00	0,00
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 - 3	2 310 266,30	485 155,93	2 795 422,23

Celkem cena díla za část B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a v tomto dodatku č. 3 včetně DPH slovy: dva-miliony-sepm-set-devadesát-pět-tisíc-čtyři-sta-dvacet-dva-korun-českých-dvacet-tři-haléřů.

1.3. Celková cena díla za část A) zateplení a část B) vzduchotechnika:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	21 955 850,50	4 610 728,61	26 566 579,11
Změna ceny dle dodatku č. 1 ke Smlouvě	257 465,30	54 067,71	311 533,01
Změna ceny dle dodatku č. 2 ke Smlouvě	249 114,14	52 313,97	301 428,11

Změna ceny dle dodatku č. 3 ke Smlouvě	459 805,70	96 559,20	556 364,90
Celková cena díla dle Smlouvy včetně dodatku č. 1 - 3	22 922 235,64	4 813 669,49	27 735 905,13

Celkem cena díla za část A) a B) dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a v tomto dodatku č. 3 včetně DPH slovy: dvacet sedm milionů sedm set třicet pět tisíc devět set pět korun českých třináct haléřů.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/2/47/2020 ze dne 23. 11. 2020.


Příloha č. 1) Položkový rozpočet

V Olomouci dne:

Za Objednatele

V Kojetíně dne:

Za Zhotovitele

 Digitálně podepsal
Ing. Leoš Ptáček
Datum: 2020.11.25
13:18:57 +01'00'

.....
Ing. Zdeňka Dvořáková
Kocourková
uvolněná členka ROK

.....
Ing. Leoš Ptáček
jednatel

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:		Dodatek č. 3
R:	ZL č_13	Doplnění klempířských prvku na tělocvičně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
CELKEM						96 459,06
Díl: 762		Konstrukce tesařské				31 575,05
1	762431022	Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 12 mm <i>SoD, D.1.1, pol.č. 253</i> u žlabu K/5 : 62,0*0,65	m2	40,300	681,00	27 444,30
2	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty <i>SoD, D.1.1, pol.č. 254</i> u žlabu K/5 : 62,0*0,65	m2	40,300	87,50	3 526,25
3	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m <i>SoD, D.1.1, pol.č. 255</i>	t	0,372	1 625,00	604,50
Díl: 764		Konstrukce klempířské				64 884,01
4	764244307	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek z titan-zinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky kotvené r.š. 670 <i>ÚRS 2020 01</i>	m	62,000	1 040,00	64 480,00
5	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m <i>SoD, D.1.1, pol.č. 274</i>	t	0,249	1 625,00	404,01

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:		Dodatek č. 3
R:	ZL č_14	Nová táhla vazníků, demontáž a zpětná montáž T profilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
CELKEM						235 199,07

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	21 898,00
----------------	---------------------------------	------------------

1	946112117	Montáž pojezdových věží trubkových nebo dílcových s maximálním ztížením podlahy do 200 kg/m ² šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	2,000	3 530,00	7 060,00
---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

ÚRS 2020 01

2	946112217	Příplatek za první a každý další den použití pojezdného lešení k ceně -2117	kus	14,000	707,00	9 898,00
---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

ÚRS 2020 01

2 sady, 7 dní : 2*7

14,000

3	946112817	Demontáž pojezdových věží trubkových nebo dílcových s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m ² šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m, výšky přes 6,6 m do 7,6 m	kus	2,000	2 470,00	4 940,00
---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

ÚRS 2020 01

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	163 451,15
-----------------	------------------------------	-------------------

4	767991911.	Ostatní opravy svařováním	m	32,000	273,00	8 736,00
---	------------	---------------------------	---	--------	--------	----------

ÚRS 2020 01

1 plotna - 0,05 m x 2 sváry :

2 plotny / táhlo :

160 táhel : ((0,05*2)*2)*160

32,000

5	767991912.	Ostatní opravy řezání plamenem	m	9,600	39,70	381,12
---	------------	--------------------------------	---	-------	-------	--------

ÚRS 2020 01

odřezání ohybu na stávající pásovině : 0,06*(2*5*16)

9,600

6	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	159,744	123,00	19 648,51
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

ÚRS 2020 01

táhlo 160 ks, pr. 6 mm : 2,8*0,222*160

99,456

plotna tl. 4 mm, š. 60 mm, dl. 100 mm (31,4 kg/m²) :

60,288

(31,4*0,1*0,06)*2*160

7	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1420,800	39,90	56 689,92
---	-----------	--	----	----------	-------	-----------

ÚRS 2020 01

T - profil :

Začátek provozního součtu

T 40 x 40 x 5 mm (2,96 kg/m) : 6,0*2,96

17,760

Konec provozního součtu

17,76*5*16

1420,800

8	767996801.	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	1520,256	44,30	67 347,34
---	------------	--	----	----------	-------	-----------

ÚRS 2020 01

T - profil :

Začátek provozního součtu

T 40 x 40 x 5 mm (2,96 kg/m) : 6,0*2,96

17,760

Konec provozního součtu

17,76*5*16

1420,800

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:		Dodatek č. 3
R:	ZL č_14	Nová táhla vazníků, demontáž a zpětná montáž T profilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		táhla - odhad : 2,8*0,222*160		99,456		
9	13021102	tyč ocelová kruhová jakost 10 216.0 výztuž do betonu D 6mm	t	0,109	25 500,00	2 789,70
		ÚRS 2020 01				
		táhlo 160 ks, pr. 6 mm : 2,8*0,222*160*1,1/1000		0,109		
10	13021200	matice napínací ocelová pozinkovaná M6	kus	160,000	31,80	5 088,00
		ÚRS 2020 01				
		1 kus / táhlo :				
		160 táhel : 1*160		160,000		
11	13611214R	plech hladký jakost S235 4x1000x2000 mm	t	0,066	23 800,00	1 578,42
		ÚRS 2020 01				
		plotna tl. 4 mm, š. 60 mm, dl. 100 mm (31,4 kg/m ²) : (31,4*0,1*0,06)*2*160*1,1/1000		0,066		
12	30925245	šroub metrický celozávitový DIN 933 8.8 BZ M8x25mm	100kus	3,200	229,00	732,80
		ÚRS 2020 01				
		2 kusy / táhlo :				
		Začátek provozního součtu				
		160 táhel : 2*160		320,000		
		Konec provozního součtu				
		320/100		3,200		
13	31111004	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M8	100kus	3,200	61,00	195,20
		ÚRS 2020 01				
		2 kusy / táhlo :				
		Začátek provozního součtu				
		160 táhel : 2*160		320,000		
		Konec provozního součtu				
		320/100		3,200		
14	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,190	1 387,00	264,14
		SoD, rozpočet D.1.1, pol. č. 305				
Díl: 783		Dokončovací práce - nátěry				49 849,92
15	789211143	Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2	m2	76,800	171,00	13 132,80
		ÚRS 2020 01				
		T-profil (0,16 m ² /m) : 0,16*(6,0*5*16)		76,800		
16	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	87,840	68,00	5 973,12
		SoD, rozpočet D.1.1, pol. č. 346				
		T-profil (0,16 m ² /m) : (0,16*6,0)*(5*16)		76,800		
		táhlo pr. 6 mm, dl. 2,8 m, 160 ks (0,02 m ² /m) :		8,960		
		(0,02*2,8)*(2*5*16)				
		plotny š. 60 mm, dl. 100 mm (0,013 m ² /ks) :		2,080		
		(0,013*2)*(5*16)				
17	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	87,840	175,00	15 372,00

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:		Dodatek č. 3
R:	ZL č_14	Nová táhla vazníků, demontáž a zpětná montáž T profilů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SoD, rozpočet D.1.1, pol. č. 347				
		T-profil (0,16 m2/m) : (0,16*6,0)*(5*16)			76,800	
		táhlo pr. 6 mm, dl. 2,8 m, 160 ks (0,02 m2/m) : (0,02*2,8)*(2*5*16)			8,960	
		plotny š. 60 mm, dl. 100 mm (0,013 m2/ks) : (0,013*2)*(5*16)			2,080	
18	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	87,840	175,00	15 372,00

SoD, rozpočet D.1.1, pol. č. 348

T-profil (0,16 m2/m) : (0,16*6,0)*(5*16)	76,800
táhlo pr. 6 mm, dl. 2,8 m, 160 ks (0,02 m2/m) : (0,02*2,8)*(2*5*16)	8,960
plotny š. 60 mm, dl. 100 mm (0,013 m2/ks) : (0,013*2)*(5*16)	2,080

Položkový rozpočet

S:	523 - x EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	Dodatek č. 3
R:	ZL č_15 Pronájem lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

50 775,19

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			50 775,19	
1	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1112	m2	40 620,15	1,00	40 620,15

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 127

Začátek provozního součtu

JV strana : (47+31+14)-60

32,00

Konec provozního součtu

(11,96*9,9+9,705*5,65)*32

5 543,59

Začátek provozního součtu

SZ strana : (47+31+26)-60

44,00

Konec provozního součtu

(22,53*9,9)*44

9 814,07

Začátek provozního součtu

JZ strana : (47+31+61)-60

79,00

Konec provozního součtu

(6,29*9,9)*79

4 919,41

Začátek provozního součtu

SV strana : (47+31+61)-60

79,00

Konec provozního součtu

((0,45+30,0+0,45)*9,9)*79

24 166,89

Mezisoučet

44 443,96

Začátek provozního součtu

JZ nad šatnami : 34-60

-26,00

Mezisoučet

-26,00

Konec provozního součtu

-(26,03*5,65)*26

-3 823,81

Mezisoučet

-3 823,81

2	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	40 620,15	0,25	10 155,04
---	-----------	---	----	-----------	------	-----------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 133

Začátek provozního součtu

JV strana : (47+31+14)-60

32,00

Konec provozního součtu

(11,96*9,9+9,705*5,65)*32

5 543,59

Začátek provozního součtu

SZ strana : (47+31+26)-60

44,00

Konec provozního součtu

(22,53*9,9)*44

9 814,07

Začátek provozního součtu

JZ strana : (47+31+61)-60

79,00

Položkový rozpočet

S:	523 - x EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	Dodatek č. 3
R:	ZL č_15 Pronájem lešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Konec provozního součtu				
		$(6,29*9,9)*79$				4 919,41
		Začátek provozního součtu				
		SV strana : $(47+31+61)-60$				79,00
		Konec provozního součtu				
		$((0,45+30,0+0,45)*9,9)*79$				24 166,89
		Mezisoučet				44 443,96
		Začátek provozního součtu				
		JZ nad šatnami : 34-60				-26,00
		Mezisoučet				-26,00
		Konec provozního součtu				
		$-(26,03*5,65)*26$				-3 823,81
		Mezisoučet				-3 823,81

Položkový rozpočet

S:	523 - x EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	Dodatek č. 3
R:	ZL č_16 Sešití podlah ocelovými sponami

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM

29 370,00

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					29 370,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	632683113	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenost sponek přes 15 do 20 cm	m	55,00	534,00	29 370,00
---	-----------	---	---	-------	--------	-----------

ÚRS 2020 01

chodba : 55,0

55,00

Položkový rozpočet

S:	523 - x EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:	Dodatek č. 3
R:	ZL č_17 Provedení omyvatelného nátěru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
CELKEM						16 156,70

Díl: 783	Dokončovací práce - nátěry					16 156,70
-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--	------------------

1	783823165	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	65,14800	58,00	3 778,58
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

SoD, rozpočet D.1.1., pol.č. 349

tělocvična : 3,56*18,3

65,14800

2	783827145	Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 3 silikonový	m2	130,29600	95,00	12 378,12
---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

SoD, rozpočet D.1.1., pol.č. 350

tělocvična : (3,56*18,3)*2

130,29600

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:		Dodatek č. 3
R:	ZL č_18	Doplnění asfaltového modifikovaného pásu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

CELKEM 22 545,22

Díl: 712 Povlakové krytiny 22 545,22

1	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	63,6625	163,00	10 376,99
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 228

KZS atiky - zázemí tělocvičny :

atika : $(7,20+18,85+31,80+9,875)*0,50$ 33,8625

lem atiky : $(24,65+9,15)*0,20$ 6,7600

Mezisoučet 40,6225

KZS atiky - tělocvičny :

atika : $19,20*0,60*2$ 23,0400

Mezisoučet 23,0400

2	62851002	pás asfaltový modifikovaný samolepící podkladní tl. 3 mm na různé povrchy	m2	73,2119	162,00	11 860,32
---	----------	---	----	---------	--------	-----------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 230

KZS atiky - zázemí tělocvičny :

Začátek provozního součtu

atika : $(7,20+18,85+31,80+9,875)*0,50$ 33,8625

lem atiky : $(24,65+9,15)*0,20$ 6,7600

Mezisoučet 40,6225

Konec provozního součtu

KZS atiky - tělocvičny :

Začátek provozního součtu

atika : $19,20*0,60*2$ 23,0400

Mezisoučet 23,0400

Konec provozního součtu

$(40,6225+23,04)*1,15$ 73,2119

3	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	0,2757	1 117,00	307,91
---	--------------	--	---	--------	----------	--------

SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 237

Položkový rozpočet

S:	523 - x	EÚO tělocvična, SŠT Kouřilkova 8, Přerov
O:		Dodatek č. 3
R:	ZL č_19	Doplnění SDK obkladu nadpraží oken P3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
CELKEM						9 300,46
Díl: 763		Dřevostavby				9 300,46
1	763121631	Montáž desek lepených celoplošně	m2	21,6600	326,00	7 061,16
		ÚRS 2020 01				
		(30,0-0,3*5)*0,76		21,6600		
2	59030050	hřeb stropní pro připevnění 6x35 mm	100kus	1,2996	282,00	366,49
		ÚRS 2020 01				
		Začátek provozního součtu				
		(30,0-0,3*5)*0,76		21,6600		
		Konec provozního součtu				
		6 ks/m2 : 21,66*6/100		1,2996		
3	59030651	Hmoždinka natloukací 6x35.	100kus	1,2996	64,20	83,43
		ÚRS 2020 01				
		Začátek provozního součtu				
		(30,0-0,3*5)*0,76		21,6600		
		Konec provozního součtu				
		6 ks/m2 : 21,66*6/100		1,2996		
4	KNF.00167678	Stavební sádkartonová deska KNAUF WHITE 12,5 HRAK	m2	22,7430	70,66	1 607,02
		ÚRS 2020 01				
		Začátek provozního součtu				
		(30,0-0,3*5)*0,76		21,6600		
		Konec provozního součtu				
		21,66*1,05		22,7430		
5	998763402	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	91,1810	2,00	182,36
		SoD, rozpočet D.1.1, pol.č. 261				