

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEV - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa



Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
SP: 1		Infrastruktura Trávníka II etapa				
01.		Ostatní náklady ze souhrnného listu				
01.1.		Ostatní náklady	kpl	1,000	2 146,00	2 146,00
01.	Celkem	Ostatní náklady ze souhrnného listu				2 146,00
02.		Komunikace a zpevněné plochy				
02.1.	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	401,705	47,00	18 880,14
02.2.	122201109	Příplatek za lepidlo u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	401,705	5,00	2 008,53
02.3.	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	401,705	52,00	20 888,66
02.4.	122301109	Příplatek za lepidlo u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	401,705	5,00	2 008,53
02.5.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	52,600	201,00	10 572,60
02.6.	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	52,600	30,00	1 578,00
02.7.	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	52,600	251,00	13 202,60
02.8.	132301109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	52,600	38,00	1 998,80
02.9.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	545,166	169,00	92 133,05
02.10.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	545,166	27,00	14 719,48
02.11.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	981,299	11,00	10 794,29
02.12.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože a otevřený výkop	m	512,000	147,00	75 264,00
02.13.	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	145,000	250,00	36 250,00
02.14.	451573111	Zásyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopisky - trativod	m3	102,000	148,00	15 096,00
02.15.	561021121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 200 mm plochy do 5000 m2	m2	1 578,000	62,00	97 836,00
02.16.	58530170	vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemín standardní	t	17,989	2 104,00	37 848,86
02.17.	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	180,000	72,00	12 960,00
02.18.	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 599,000	111,00	399 489,00
02.19.	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	1 578,000	246,00	388 168,00
02.20.	573111114	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	1 578,000	10,00	15 780,00
02.21.	573231111,1	Postřik živinový spolyvací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 578,000	9,00	14 202,00
02.22.	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 1140 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 578,000	160,00	252 480,00
02.23.	596211222	Kladiení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	180,000	177,00	31 860,00
02.24.	59245013	dlažba zámková 80mm přírodní	m2	168,000	210,00	35 280,00
02.25.	59245223	dlažba zámková pro nevidomé tl 80mm přírodní	m2	12,000	483,00	5 796,00
02.26.	59684122R	Kladiení betonové dlažby komunikací do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2 - přídlažba	m2	145,000	558,00	80 910,00
02.27.	PF8.2170061	Silniční přídlažba - krajiník nízký a vysoký ABK 50/25/8 II nat	m	160,000	46,00	53 360,00
02.28.	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	537,00	1 611,00
02.29.	40444305	značka dopravní svíslá	kus	3,000	1 073,00	3 219,00
02.30.	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	3,000	859,00	2 577,00
02.31.	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přeřezované š 250 mm bílý plast	m	263,000	70,00	18 410,00
02.32.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	256,000	304,00	77 824,00
02.33.	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	256,000	123,00	31 488,00
02.34.	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	303,00	36 360,00
02.35.	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	120,000	91,00	10 920,00
02.36.	PC-doprav.značen.1	Dopravní značení provizorní, dočasné	kus	1,000	21 463,00	21 463,00
02.37.	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	485,655	4,00	1 942,62
02.38.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00
02.	Celkem	Komunikace a zpevněné plochy				1 949 882,16
03.		Vodovod				
03.1.	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00
03.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00
03.3.	121101103	Seimutí omice s přemístěním na vzdálenosti do 250 m	m3	181,800	50,00	9 090,00
03.4.	130001101	Příplatek za ztížení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	8,000	414,00	3 312,00
03.5.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	152,040	200,00	30 408,00
03.6.	132301202	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	152,040	30,00	4 561,20
03.7.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	152,040	240,00	36 480,00
03.8.	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	152,040	36,00	5 473,44
03.9.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,200	18,00	1 497,60
03.10.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	83,200	5,00	416,00
03.11.	161101101	Svíslé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	152,040	31,00	4 713,24
03.12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	182,448	169,00	30 833,71
03.13.	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	182,448	27,00	4 926,10
03.14.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	328,406	11,00	3 612,47
03.15.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	185,312	177,00	32 800,22
03.16.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	318,181	284,00	90 363,40
03.17.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	93,880	348,00	32 670,24
03.18.	583312890	kamenivo téžené drobné frakce 0/2	t	161,192	175,00	28 208,60
03.19.	181301111	Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	608,000	25,00	15 150,00
03.20.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	226,000	147,00	33 222,00
03.21.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisky	m3	24,240	1 029,00	24 942,96
03.22.	452313141	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,648	3 883,00	2 516,18
03.23.	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	8,640	376,00	3 248,64
03.24.	850265121	Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	5 151,00	5 151,00
03.25.	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000	740,00	3 700,00
03.26.	HWL 40008009016	PRÍRUBA S2000 80/90	kus	3,000	2 683,00	8 049,00
03.27.	HWL 50508020016	KOLENO PATNÍ PRÍRUBOVÉ DLOUHÉ 80	kus	2,000	1 608,00	3 216,00
03.28.	857262122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	2,000	515,00	1 030,00
03.29.	HWL 40010011016	PRÍRUBA S2000 100/110	kus	2,000	3 095,00	6 190,00
03.30.	857264122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	1,000	590,00	590,00
03.31.	HWL 851010008016	TVAROVKA T KUS 100-80	kus	1,000	2 554,00	2 554,00
03.32.	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 32 x 3,0 mm	m	77,000	43,00	3 311,00
03.33.	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	78,155	30,00	2 344,65
03.34.	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na typu D 63 x 5,8 mm	m	7,500	52,00	390,00
03.35.	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,0mm	m	7,613	67,00	510,07
03.36.	871241151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na typu D 90 x 5,4 mm	m	226,000	62,00	14 012,00
03.37.	28613575	potrubí PE100 RC SDR17 90x5,4 dl 12m	m	229,390	155,00	35 555,45
03.38.	871321151	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na typu D 160 x 9,5 mm	m	8,000	97,00	776,00
03.39.	28613970	trubka ochranná PEHD 160x6,2mm	m	8,120	253,00	2 054,36
03.40.	877161118	Montáž elektrozáplek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	16,000	129,00	2 064,00
03.41.	WVN.FF485952W	Elektrozáplekka 32	kus	16,000	118,00	1 888,00
03.42.	877241101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000	193,00	965,00
03.43.	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	5,000	354,00	1 770,00
03.44.	877241201	Montáž oblouků svařovaných na typu na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	526,00	526,00
03.45.	-28619093517	Tvarovka na typu - PE 100 SDR 17 oblouk d 90/90°	kus	1,000	786,00	786,00
03.46.	877241213	Montáž T-kusů svařovaných na typu na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	1,000	526,00	526,00
03.47.	-286390905517	Tvarovka na typu - PE 100 SDR 17,6 T-kus 90° d 90	kus	1,000	901,00	901,00
03.48.	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	16,000	515,00	8 240,00
03.49.	HWL 268100100016	ŠOUPÁTKO NAVRTÁVACÍ DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 2"-6/4"	kus	16,000	2 897,00	46 352,00
03.50.	HWL 622103206416	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32	kus	16,000	859,00	13 744,00
03.51.	HWL 960108012002	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-0,8-1,2 3/4"-2" (0,8-1,2m)	kus	16,000	1 084,00	17 344,00
03.52.	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	4,000	515,00	2 060,00
03.53.	HWL 400208000016	ŠOUPĚ E2 PRÍRUBOVÉ KRÁTKÉ 80	kus	3,000	3 095,00	9 285,00
03.54.	HWL 404008009016	ŠOUPĚ E2 S HRDL V 52000 80/90	kus	1,000	4 164,00	4 164,00
03.55.	HWL 950108000003	ŠOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E1/A-1,3 -1,8 65-80 E1/80 A (1,3-1,8m)	kus	4,000	1 084,00	4 336,00
03.56.	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,000	322,00	644,00
03.57.	HWL K24008015016	HYDRANT PODZEMNÍ 80/1,5 m	kus	2,000	8 456,00	16 912,00
03.58.	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	16,000	805,00	12 880,00
03.59.	HWL 527009000216	PAS NAVRT. HAWEX 90-2"	kus	16,000	1 932,00	30 912,00
03.60.	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 70	m	77,000	43,00	3 311,00
03.61.	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	303,000	13,00	3 939,00
03.62.	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	226,000	48,00	10 848,00
03.63.	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	1 932,00	3 864,00
03.64.	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	20,000	193,00	3 860,00
03.65.	HWL 165000000003	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKY	kus	20,000	535,00	10 700,00
03.66.	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	20,000	180,00	3 600,00
03.67.	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,000	268,00	536,00
03.68.	195000000000	POKLAP K PODZEMNÍ HYDRANT HAVLE DN LITINA	kus	2,000	1 170,00	2 340,00
03.6						

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEV - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

STRABAG

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
03.75	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	303,000	36,00	10 908,00
03.76	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	61,192	161,00	9 851,91
03.77	210292041	Přezkoušení provozním	kus	18,000	161,00	2 898,00
03.78	210800527	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm ² volně (CY, CHAH-RV)	m	331,500	5,00	1 657,50
03.79	341408260	vodič silový s Cu jádrem 6mm ²	m	331,500	20,00	6 630,00
03.80	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	36,000	86,00	3 096,00
03.81	2302001R1	Nasunutí potrubí dn 32 do ochranného potrubí dn 63 vč. vystředění a uzavření	m	7,500	354,00	2 655,00
03.82	2302001R2	Nasunutí potrubí dn 90 do ochranného potrubí dn 160 vč. vystředění a uzavření	m	8,000	730,00	5 840,00
03.83	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	303,000	10,00	3 030,00
03.84	460VF-300B	Výstražná fólie š. 300 mm	m	303,000	4,00	1 212,00
03.85		OSTATNÍ NAKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00
03.	Celkem	Vodovod				783 204,54
04.		Kanalizace - splašková a jednotná				
04.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00
04.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00
04.3.	121101103	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	194,100	50,00	9 705,00
04.4.	130001101	Příplatek za zřízení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	m ³	1,650	414,00	683,10
04.5.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	298,274	200,00	59 654,80
04.6.	132201209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	298,274	30,00	8 948,22
04.7.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	298,274	240,00	71 585,76
04.8.	132301209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	298,274	36,00	10 737,86
04.9.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	1 107,880	18,00	19 941,84
04.10.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	1 107,880	5,00	5 539,40
04.11.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	298,274	31,00	9 246,49
04.12.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spávaný z horniny tř. 1 až 4	m ³	357,929	169,00	60 490,00
04.13.	171201201	Uložení spvaniny na skládky	t	844,272	27,00	9 664,08
04.14.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m ³	372,967	11,00	7 086,99
04.15.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spvaninou se zhuštění	t	640,384	284,00	181 869,06
04.16.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	m ³	177,893	348,00	61 906,76
04.17.	175111101	Obsypání potrubí ručně spvaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	t	305,442	175,00	53 452,35
04.18.	583312890	kamenivo téžené drobné frakce 0/2	m ³	647,000	25,00	16 175,00
04.19.	181301115	Rozprostření omnice II vrstvy do 300 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	34,435	1 029,00	35 433,62
04.20.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	kus	10,000	236,00	2 360,00
04.21.	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	1,000	193,00	193,00
04.22.	PFB.1120101OZ	Prstec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6	kus	6,000	215,00	1 290,00
04.23.	PFB.1120102OZ	Prstec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8	kus	3,000	236,00	708,00
04.24.	PFB.1120103OZ	Prstec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	115,000	71,00	8 165,00
04.25.	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	115,000	215,00	24 725,00
04.26.	28617025	trubka kanalizační PP ploštněná tlivřstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	208,500	89,00	18 556,50
04.27.	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	208,500	518,00	108 003,00
04.28.	28617027	trubka kanalizační PP ploštněná tlivřstvá DN 250x1000 mm SN 12	kus	4,000	221,00	884,00
04.29.	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 150	kus	4,000	456,00	1 824,00
04.30.	PC-X40-8-01	Vložka šachtová DN 150	kus	18,000	354,00	6 372,00
04.31.	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 250	kus	18,000	1 352,00	24 336,00
04.32.	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	12,000	266,00	3 192,00
04.33.	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 250	kus	12,000	563,00	6 756,00
04.34.	PC-X40-8-02	Vložka šachtová DN 250	m	323,500	38,00	12 293,00
04.35.	8925511KM	Kamerová zkouška kanalizace	kus	8,000	705,00	5 640,00
04.36.	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovňích	kus	2,000	676,00	1 352,00
04.37.	58224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	6,000	912,00	5 472,00
04.38.	58224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	6,000	1 057,00	6 342,00
04.39.	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	6,000	1 234,00	7 404,00
04.40.	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	6,000	1 234,00	7 404,00
04.41.	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	6,000	3 895,00	23 370,00
04.42.	5921135101	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/875 KOM V15	kus	14,000	193,00	2 702,00
04.43.	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílců DN 1000	kus	6,000	531,00	3 186,00
04.44.	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	6,000	2 146,00	12 876,00
04.45.	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	1,000	3 219,00	3 219,00
04.46.	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	m	323,500	21,00	6 793,50
04.47.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	323,500	36,00	11 646,00
04.48.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	t	20,484	30,00	614,52
04.49.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00
04.50.		OSTATNÍ NAKLADY				
04.	Celkem	Kanalizace - splašková a jednotná				1 010 681,01
05.		Dešťová kanalizace				
05.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00
05.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00
05.3.	121101103	Sejmutí omnice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m ³	94,200	50,00	4 710,00
05.4.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	165,373	200,00	33 074,60
05.5.	132201209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	165,373	30,00	4 961,19
05.6.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m ³	m ³	165,373	240,00	39 689,52
05.7.	132301209	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	165,373	36,00	5 953,43
05.8.	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	570,130	18,00	10 262,34
05.9.	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 2 m	m ²	570,130	5,00	2 850,65
05.10.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m ³	165,373	31,00	5 126,56
05.11.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/spávaný z horniny tř. 1 až 4	m ³	198,448	169,00	33 537,71
05.12.	171201201	Uložení spvaniny na skládky	t	357,200	27,00	9 654,00
05.13.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m ³	357,200	11,00	3 929,27
05.14.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů spvaninou se zhuštění	m ³	195,252	177,00	34 559,60
05.15.	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	335,248	284,00	95 210,43
05.16.	175111101	Obsypání potrubí ručně spvaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m ³	108,873	348,00	37 887,80
05.17.	583312890	kamenivo téžené drobné frakce 0/2	t	186,935	175,00	32 713,63
05.18.	181301115	Rozprostření omnice II vrstvy do 300 mm pl přes 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5	m ²	314,000	25,00	7 850,00
05.19.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m ³	20,208	1 029,00	20 794,03
05.20.	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	236,00	472,00
05.21.	PFB.1120100OZ	Prstec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/4	kus	1,000	172,00	172,00
05.22.	PFB.1120103OZ	Prstec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10	kus	1,000	236,00	236,00
05.23.	452112121	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm	kus	1,000	354,00	354,00
05.24.	PFB.1120104OZ	Prstec šachtový vyrovnávací TBW-Q.1 63/12	kus	1,000	263,00	263,00
05.25.	2866199R	Stavítková šachta vč. vstrojení viz příloha obrázek stavítka	kus	1,000	69 754,00	69 754,00
05.26.	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	57,000	71,00	4 047,00
05.27.	28617025	trubka kanalizační PP ploštněná tlivřstvá DN 150x1000 mm SN 12	m	57,000	215,00	12 255,00
05.28.	871360320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 250	m	69,500	89,00	6 185,50
05.29.	28617027	trubka kanalizační PP ploštněná tlivřstvá DN 250x1000 mm SN 12	m	69,500	518,00	36 001,00
05.30.	871420320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 600	m	30,500	139,00	4 239,50
05.31.	28617030	trubka kanalizační PP ploštněná tlivřstvá DN 600x1000 mm SN 12	m	30,500	2 774,00	84 607,00
05.32.	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 150	kus	12,000	118,00	1 416,00
05.33.	28617182	kolo kanalizační PP SN 16 45° DN 150	kus	24,000	311,00	7 464,00
05.34.	877310330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 150	kus	12,000	221,00	2 652,00
05.35.	PC-X40-8-01	Vložka šachtová DN 150	kus	12,000	456,00	5 472,00
05.36.	877360320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 250	kus	12,000	354,00	4 248,00
05.37.	28617210	odbočka kanalizační PP SN 16 45° DN 250/DN150	kus	12,000	1 352,00	16 224,00
05.38.	877360330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 250	kus	4,000	266,00	1 064,00
05.39.	PC-X40-8-02	Vložka šachtová DN 250	kus	4,000	563,00	2 252,00
05.40.	877420330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštněných DN 500	kus	2,000	354,00	708,00
05.41.	PC-X40-8-03	Vložka šachtová DN 500	kus	2,000	966,00	1 932,00
05.42.	8925511KM	Kamerová zkouška kanalizace	m	157,000	38,00	5 966,00
05.43.	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovňích	kus	1,000	705,00	705,00
05.44.	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,000	912,00	912,00
05.45.	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	1 057,00	2 114,00
05.46.	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5 x 67 x 12 cm	kus	2,000	1 234,00	2 468,00
05.47.	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	3,000	1 234,00	3 702,00
05.48.	59211351R1	dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/625 KOM V15	kus	1		

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa



Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
05.55.	2866193R	mříž litinová D400 - uliční vpust	kus	12,000	1 975,00	23 700,00
05.56.	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000	531,00	1 593,00
05.57.	2866193S	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000	2 146,00	6 438,00
05.58.	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 vpusti s kalíštem	kus	12,000	354,00	4 248,00
05.59.	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	3 219,00	3 219,00
05.60.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	157,000	21,00	3 297,00
05.61.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	157,000	36,00	5 652,00
05.62.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	14,353	30,00	430,59
05.63.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00
05.	Celkem	Dešťová kanalizace				852 810,45
06.		Rozvod plynu				
06.1.	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	32,000	60,00	1 920,00
06.2.	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	4,000	66,00	264,00
06.3.	121101103	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	158,400	50,00	7 920,00
06.4.	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	1,040	414,00	430,56
06.5.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	114,700	200,00	22 940,00
06.6.	132201209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	114,700	30,00	3 441,00
06.7.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	114,700	240,00	27 528,00
06.8.	132301209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	114,700	36,00	4 129,20
06.9.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	114,700	31,00	3 555,70
06.10.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,640	169,00	23 261,16
06.11.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	137,640	27,00	3 716,28
06.12.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	247,752	11,00	2 725,27
06.13.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	155,960	177,00	27 604,92
06.14.	58343959	kamenivo drsné hrubé frakce 32/63	t	267,783	284,00	76 050,37
06.15.	175111101	Obsvápání potrubí ručně svapanou bez prohození sílem, uloženo do 3 m	m3	87,120	348,00	19 877,76
06.16.	583312890	kamenivo téžané drobné frakce 0/2	t	98,075	175,00	17 163,13
06.17.	181301115	Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	528,000	25,00	13 200,00
06.18.	212752311	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	204,000	147,00	29 988,00
06.19.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopiskou	m3	16,320	1 029,00	16 793,28
06.20.	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	49,374	161,00	7 949,21
06.21.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	2,000	408,00	816,00
06.22.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žila 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	207,000	3,00	621,00
06.23.	341408240	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm2	m	207,000	19,00	3 933,00
06.24.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	4,000	94,00	376,00
06.25.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	2,000	1 341,00	2 682,00
06.26.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	204,000	38,00	7 752,00
06.27.	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	264,000	54,00	14 256,00
06.28.	286139240	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	224,400	133,00	29 845,20
06.29.	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,0mm	m	66,000	67,00	4 422,00
06.30.	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	8,000	74,00	592,00
06.31.	28613966	trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm	m	8,400	193,00	1 621,20
06.32.	23020011R	Nasunutí potrubí dn 63 do chráničky dn 110	m	8,000	708,00	5 664,00
06.33.	230205242	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařované na tupo dn 63 mm en 5,7 mm	kus	1,000	140,00	140,00
06.34.	286612164	Elektrovarovka - PE 100 SDR 11 T-kus 63/63	kus	1,000	515,00	515,00
06.35.	230205251	Montáž trubního dílu PE elektrovarovky nebo svařované na tupo dn 90 mm en 5,1 mm	kus	1,000	172,00	172,00
06.36.	28645090517	Tvarovka na tupo - PE 100 SDR 17,6 redukce d 90/63	kus	1,000	1 223,00	1 223,00
06.37.	230230076	Čištění potrubí PN 38 6416 DN 200	m	204,000	43,00	8 772,00
06.38.	PC-odfuk	Odfuk potrubí	kus	2,000	1 608,00	3 216,00
06.39.	PC-dokumentace	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000	5 366,00	5 366,00
06.40.	PC-napojení	Napojení na stávající plynovod	kpl	1,000	1 932,00	1 932,00
06.41.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	264,000	21,00	5 544,00
06.42.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	264,000	36,00	9 504,00
06.43.	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	264,000	9,00	2 376,00
06.44.	460VF-300B	Výstražná fólie š. 300 mm	m	264,000	4,00	1 056,00
06.45.	PC-revize	Revize plynovodu	kus	1,000	3 112,00	3 112,00
06.46.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00
06.	Celkem	Rozvod plynu				428 649,24
07.		Veřejné osvětlení				
07.1.	121101103	Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	132,000	113,00	14 916,00
07.2.	181301115	Rozprostření omice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	440,000	34,00	14 960,00
07.3.	210100251	Ukončení kabelů, zemnicí pásy na stožár	kus	20,000	440,00	8 800,00
07.4.	210191542	Montáž pilířů skříní PRIS	kus	1,000	1 760,00	1 760,00
07.5.	PC171214-21-M-01	Skřín PRIS	kus	1,000	5 813,00	5 813,00
07.6.	PC171214-21-M-02	Skřín PRIS - vybavení	kus	1,000	292,00	292,00
07.7.	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	10,000	1 610,00	16 100,00
07.8.	316741090	stožár veřejného osvětlovací - uliční	kus	10,000	3 818,00	38 180,00
07.9.	210204122	Montáž patic stožárů osvětlení betonových	kus	10,000	968,00	9 680,00
07.10.	PC180514-21-M-01	Patice betonová	kus	10,000	1 989,00	19 890,00
07.11.	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodiči FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	220,000	44,00	9 680,00
07.12.	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	206,800	37,00	7 651,60
07.13.	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	260,000	88,00	22 880,00
07.14.	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	260,000	94,00	26 880,00
07.15.	210812011	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY)	m	50,000	282,00	14 100,00
07.16.	341110390	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	55,000	12,00	660,00
07.17.	PC-mont171214-21M-01	Montáž svítidel uličních - na stožár	kus	10,000	1 127,00	11 270,00
07.18.	PC180514-21-M-02	Svídlo	kus	10,000	10 195,00	101 950,00
07.19.	PC180514-21-M-03	Svídlo - světelný zdroj 70W	kus	10,000	2 683,00	26 830,00
07.20.	PC180514-21-M-04	Svídlo - držák světla na stožár	kus	10,000	683,00	6 830,00
07.21.	PC-mont171214-21M-03	Revize elektro	kus	1,000	5 366,00	5 366,00
07.22.	175111101.1	Obsvápání a lože kabelů	m3	22,000	472,00	10 384,00
07.23.	583312890.1	kamenivo téžané drobné frakce 0/2	t	37,774	161,00	6 081,61
07.24.	460202264	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3-4	m	220,000	102,00	22 440,00
07.25.	460260001	Zatažení kabelu do ochranné trubky	m	260,000	23,00	5 980,00
07.26.	460490013	Krytí výstražnou fólií šířky 33 cm - montáž	m	220,000	6,00	1 320,00
07.27.	460Pce	Výstražná fólie š. 330 mm - ELEKTRO	m	220,000	6,00	1 320,00
07.28.	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uloženo do rýhy	m	260,000	9,00	2 340,00
07.29.	345713520	trubka elektroinstalací ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	m	260,000	29,00	7 540,00
07.30.	460561821	Zásyp rýh strojně včetně zhuštění a urovňání povrchu	m3	66,000	134,00	8 844,00
07.31.	PC-dokumentace.1	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	1 073,00	1 073,00
07.32.	PC-oplocení	Oplocení výkopu	m	220,000	90,00	19 800,00
07.33.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	220,000	41,00	9 020,00
07.34.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00
07.	Celkem	Veřejné osvětlení				463 318,21
08.		Vedlejší rozpočtové náklady				
08.1.	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	91 216,00	91 216,00
08.2.	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 062,00	8 062,00
08.3.	033103000	Připojení energií	kpl	1,000	5 366,00	5 366,00
08.4.		OSTATNÍ NÁKLADY	kpl	1,000	2 683,00	2 683,00
08.	Celkem	Vedlejší rozpočtové náklady				107 327,00
09.		Dodatek č. 1 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy				
09.1.	PC-doprav.značen.1	Dopravní značení provizorní, dočasné	kus	1,000	21 463,00	21 463,00
09.2.	919112213	Řezání spár pro vytvoření komurky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	5,000	50,00	250,00
09.3.	919121213	Těsnění spár závlukou za studena pro komurky š 10 mm hl 25 mm bez těsnícího profilu	m	5,000	150,00	750,00
09.	Celkem	Dodatek č. 1 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy				22 463,00
10.		Dodatek č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
10.1.	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 062,00	8 062,00
10.2.		Nájezd mechanizace pro pokládku asfaltu (nájezd a denní nájem pokládkové čety)	kpl	1,000	91 216,00	91 216,00
10.3.		Nájezd mechanizace pro dokončení inženýrských sítí	kpl	1,000	32 194,00	32 194,00
10.	Celkem	Dodatek č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady				131 472,00
11.		Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (méněpráce)				
11.1.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	-42,330	201,00	-8 508,33
11.2.	132201109	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-42,330	30,00	-1 269,90
11.3.	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	-42,330	251,00	-10 624,83
11.4.	132301109	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	-42,330	38,00	-1 608,54
11.5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-42,330	169,00	-7 153,77
11.6.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-42,330	27,00	-1 142,91
11.7.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-76,190	11,00	-838,09
11.8.	212752311	Tratvod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože a otevřeného výkopu	m	-412,000	147,00	-60 564,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEV - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

STRABAG

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
11.9.	45157311	Zásyp potrubí otevřený výkop ze štěrko-písku - trativod	m3	82,000	148,00	-12 136,00
11.10.	58217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	-256,000	123,00	-31 488,00
11.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (méněpráce)				-135 334,37
12.		Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (vícepráce)				
12.1.	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	273,000	304,00	82 992,00
12.2.		obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	205,000	123,00	25 215,00
12.3.		obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	312,000	124,00	38 688,00
12.4.		obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150/250mm	m	12,000	380,00	4 560,00
12.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 01 Komunikace a zpevněné plochy (vícepráce)				151 455,00
13.		Dodatek č. 2 - Chránička E.ON (vícepráce)				
13.1.	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	30,000	201,00	6 030,00
13.2.	132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,000	30,00	900,00
13.3.	132301102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	m3	30,000	251,00	7 530,00
13.4.	132301109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	30,000	38,00	1 140,00
13.5.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	30,000	169,00	5 070,00
13.6.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,000	27,00	702,00
13.7.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	46,800	11,00	514,80
13.8.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	10,800	175,00	1 890,00
13.9.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	6,000	348,00	2 088,00
13.10.		Trubka korugovaná ohebná dvouvrstvá, 110 mm, 450 N	m	80,000	40,00	3 200,00
13.11.		Trubka korugovaná ohebná dvouvrstvá, 110 mm, 450 N - montáž	m	80,000	53,00	4 240,00
13.12.		geodetické práce	kpl	1,000	3 200,00	3 200,00
13.	Celkem	Dodatek č. 2 - Chránička E.ON (vícepráce)				36 504,80
14.		Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (méněpráce)				
14.1.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-226,000	147,00	-33 222,00
14.2.	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tuho D 32 x 3,0 mm	m	-77,000	43,00	-3 311,00
14.3.	28613524	potrubí PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	kus	-78,155	30,00	-2 344,65
14.4.	877161118	Montáž elektrozásepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	-16,000	129,00	-2 064,00
14.5.	WVN.FF485952W	Elektrozáseпка 32	kus	-16,000	118,00	-1 888,00
14.6.	891181112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 40	kus	-16,000	515,00	-8 240,00
14.7.	HWL.268100100016	SOUPÁTKO NAVRŤAVACÍ DOMOVNÍ PŘIPOJKY 2"-6/4"	kus	-16,000	2 897,00	-46 352,00
14.8.	HWL.622103206416	TVAROVKA ISO K 2681/3151 6/4"-32	kus	-16,000	859,00	-13 744,00
14.9.	HWL.960108012002	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. SOUPÁTKA-0,8-1,2 3/4"-2" (0,8-1,2m)	kus	-16,000	1 084,00	-17 344,00
14.10.	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z lakýchkolí trub DN 80	kus	-16,000	805,00	-12 880,00
14.11.	HWL.527009000216	PAS NAVRT. HAWEX 90-2"	kus	-16,000	1 932,00	-30 912,00
14.12.	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-77,000	43,00	-3 311,00
14.13.	899401112	Osazení poklopů litinových soupatkových	kus	-16,000	193,00	-3 088,00
14.14.	HWL.165000000003	POKLAP ULIČNÍ TĚŽKÝ	kus	-16,000	535,00	-8 560,00
14.15.	348100000000	PODKLAD. DESKA UNI	kus	-16,000	180,00	-2 880,00
14.16.	PC-oplocení2	Oplocení výkopu	m	-77,000	21,00	-1 617,00
14.17.	PC-zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	m	-77,000	36,00	-2 772,00
14.18.	210800527	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	-83,000	5,00	-415,00
14.19.	341408260	vodič silový s Cu jádrem 6mm2	m	-83,000	20,00	-1 660,00
14.20.	2302001R1	Nasunutí potrubí dn 32 do ochranného potrubí dn 63 vč. vystředění a uzavření	m	-7,500	354,00	-2 655,00
14.21.	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	-11,000	10,00	-110,00
14.22.	460VF-300B	Výstražná fólie š. 300 mm	m	-11,000	4,00	-44,00
14.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (méněpráce)				-199 413,65
15.		Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (vícepráce)				
15.1.	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tuho D 63 x 5,8 mm	m	48,000	52,00	2 496,00
15.2.	28613962	trubka ochranná PEHD 63x3,0mm	m	48,000	67,00	3 216,00
15.3.	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	149,000	13,00	1 937,00
15.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 02 Vodovod (vícepráce)				7 649,00
16.		Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (méněpráce)				
16.1.	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	-1,000	2 146,00	-2 146,00
16.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (méněpráce)				-2 146,00
17.		Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (vícepráce)				
17.1.		poklop šachtový litinový dno DN 800 pro třídu zatížení D400 (výměna poklopu na stavítkové šachtě)	kus	1,000	13 910,00	13 910,00
17.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 04 Dešťová kanalizace (vícepráce)				13 910,00
18.		Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (méněpráce)				
18.1.	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-64,200	147,00	-9 437,40
18.2.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	-2,000	1 341,00	-2 682,00
18.3.		Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 100	sada	2,000	3 680,00	7 360,00
18.4.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	-204,000	38,00	-7 752,00
18.5.	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tuho nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	-264,000	54,00	-14 256,00
18.6.	286139240	potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63x5,8 mm	m	-224,400	133,00	-29 845,20
18.7.	28613966	trubka ochranná pro plyn PEHD 110x4,2mm	m	-8,400	193,00	-1 621,20
18.8.	23020011R	Nasunutí potrubí dn 63 do chráničky dn 110	m	-8,000	708,00	-5 664,00
18.9.	286612164	Elektrovarovka - PE 100 SDR 11 T-kus 63/63	kus	-1,000	515,00	-515,00
18.10.	PC-odfuk	Odfuk potrubí	kus	-2,000	1 608,00	-3 216,00
18.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (méněpráce)				-67 628,80
19.		Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (vícepráce)				
19.1.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	4,656	348,00	1 620,29
19.2.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	10,033	175,00	1 755,78
19.3.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 100	m	204,000	38,00	7 752,00
19.4.		Montáž potrubí plastového svařované na tuho nebo elektrospojkou dn 90 mm en 5,8 mm	m	264,000	85,00	22 440,00
19.5.		potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 90x5,8 mm	m	224,400	198,00	44 431,20
19.6.	230205042	Montáž potrubí plastového svařované na tuho nebo elektrospojkou dn 63 mm en 5,8 mm	m	48,000	54,00	2 592,00
19.7.		trubka ochranná pro plyn PEHD 160x4,2mm	m	8,400	423,00	3 553,20
19.8.		Nasunutí potrubí dn 63 do chráničky dn 110	m	8,400	1 783,00	14 977,20
19.9.		Elektrovarovka - PE 100 SDR 11 T-kus 63/63	kus	1,000	906,00	906,00
19.10.		Odfuk potrubí +GF+ PN16 KK FF D25 do poklopu	kus	2,000	7 573,00	15 146,00
19.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 Rozvod plynu (vícepráce)				115 173,67
20.		Dodatek č. 2 - SO 05 - plynovodní přípojka č. 1 (vícepráce)				
20.1.	130001101	Příplatek za ztluštění výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25
20.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00
20.3.	132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00
20.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00
20.5.	132301209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00
20.6.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00
20.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75
20.8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,750	27,00	290,25
20.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75
20.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,500	177,00	1 327,50
20.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00
20.12.	583312890	kamenivo těžené drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50
20.13.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00
20.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrko-písku	m3	0,600	1 029,00	617,40
20.15.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	408,00	408,00
20.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50
20.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00
20.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25
20.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00
20.20.		Montáž plynovodních přípojek svařováním PE100 RC DUALTEC D40 32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50
20.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00
20.22.		Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00
20.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00
20.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00
20.25.		Montáž trubních dílů PE, PP 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00
20.26.		Obilímka držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00
20.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50
20.28.		koleño PE 100, 90°, SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	m	1,000	311,00	311,00
20.29.		kulový kohout DN 25 FF plnoprotok	kus	1,000	459,00	459,00
20.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D =32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00
20.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukovaný; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00
20.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa, návin 100 m, tvče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50
20.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00
20.34.		Vičko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00
20.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEV - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa



Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
20.36		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50
20.37		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00
20.38		Výstražná fólie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00
20.39		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50
20.40		Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00
20.41		Dodávka skříňky HUP, včetně základu a vč.PM rámu (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00
20.42		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00
20.43		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
20.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 1 (vícepráce)				31 511,65
21.		Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 2 (vícepráce)				
21.1.	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25
21.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00
21.3.	132201209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00
21.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00
21.5.	132301209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00
21.6.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00
21.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75
21.8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,750	27,00	290,25
21.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75
21.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,500	177,00	1 327,50
21.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženo do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00
21.12.	583312890	kamenivo těžená drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50
21.13.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00
21.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	0,600	1 029,00	617,40
21.15.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	408,00	408,00
21.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kv žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50
21.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00
21.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25
21.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00
21.20.		Montáž plynovodních přípojek svařením PE100 RC DUALTEC D40 32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50
21.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00
21.22.		Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00
21.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00
21.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00
21.25.		Montáž trubních dílů PE, PP 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00
21.26.		Objímka držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00
21.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50
21.28.		koleno PE 100; 90°; SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000	311,00	311,00
21.29.		kulový kohout DN 25 FF plnoprotok	kus	1,000	459,00	459,00
21.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D =32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00
21.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukovany; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00
21.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tvče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50
21.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00
21.34.		Víčko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00
21.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00
21.36.		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50
21.37.		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00
21.38.		Výstražná fólie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00
21.39.		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50
21.40.		Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00
21.41.		Dodávka skříňky HUP, včetně základu a vč.PM rámu (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00
21.42.		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00
21.43.		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
21.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 2 (vícepráce)				31 511,65
22.		Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 3 (vícepráce)				
22.1.	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25
22.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00
22.3.	132201209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00
22.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00
22.5.	132301209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00
22.6.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00
22.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75
22.8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,750	27,00	290,25
22.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75
22.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,500	177,00	1 327,50
22.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženo do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00
22.12.	583312890	kamenivo těžená drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50
22.13.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00
22.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	0,600	1 029,00	617,40
22.15.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	408,00	408,00
22.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kv žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50
22.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00
22.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25
22.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00
22.20.		Montáž plynovodních přípojek svařením PE100 RC DUALTEC D40 32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50
22.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00
22.22.		Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00
22.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00
22.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00
22.25.		Montáž trubních dílů PE, PP 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00
22.26.		Objímka držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00
22.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50
22.28.		koleno PE 100; 90°; SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000	311,00	311,00
22.29.		kulový kohout DN 25 FF plnoprotok	kus	1,000	459,00	459,00
22.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D =32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00
22.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukovany; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00
22.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tvče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50
22.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00
22.34.		Víčko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00
22.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00
22.36.		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50
22.37.		Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00
22.38.		Výstražná fólie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00
22.39.		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50
22.40.		Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00
22.41.		Dodávka skříňky HUP, včetně základu a vč.PM rámu (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00
22.42.		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00
22.43.		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
22.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 3 (vícepráce)				31 511,65
23.		Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 4 (vícepráce)				
23.1.	130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení	m3	0,375	414,00	155,25
23.2.	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	9,000	200,00	1 800,00
23.3.	132201209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	9,000	30,00	270,00
23.4.	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	9,000	240,00	2 160,00
23.5.	132301209	Příplatek za lepirost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	9,000	36,00	324,00
23.6.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,000	31,00	279,00
23.7.	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypanin z horniny tř. 1 až 4	m3	10,750	169,00	1 816,75
23.8.	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	10,750	27,00	290,25
23.9.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	19,250	11,00	211,75
23.10.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	7,500	177,00	1 327,50
23.11.	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženo do 3 m	m3	1,500	348,00	522,00
23.12.	583312890	kamenivo těžená drobné frakce 0/2	t	2,700	175,00	472,50
23.13.	181301115	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,000	25,00	150,00
23.14.	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisků	m3	0,600	1 029,00	617,40
23.15.	210292041	Přezkoušení prozvoněním	kus	1,000	408,00	408,00
23.16.	210800525	Montáž vodiče Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm do 1 kv žíla 1,5 až 16 mm2 volně (CY, CHAH-R(V))	m	7,500	3,00	22,50
23.17.	PC-ukončení01	Ukončení vodiče	kus	1,000	94,00	94,00

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-KCEW - 55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa

STRABAG

Objednatel: Město Bystřice pod Hostýnem Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
23.18.	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80	sada	0,250	1 341,00	335,25
23.19.	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80	m	7,500	38,00	285,00
23.20.		Montáž plynovodních přípojek svařením PE100 RC DUALTEC D40 32 (1 1/4")	m	7,500	101,00	757,50
23.21.		Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 90 mm, tl 8,2 mm	kus	1,000	207,00	207,00
23.22.		Utěsnění chráničky manželou DN 50	kus	1,000	32,00	32,00
23.23.		Montáž přípojek celých PE D 90-40	m	1,000	2 162,00	2 162,00
23.24.		Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 50	m	1,000	127,00	127,00
23.25.		Montáž trubních dílů PE, PP, 32x2,9	kus	1,000	86,00	86,00
23.26.		Objímka držák ISIFLO D63 40	kus	1,000	288,00	288,00
23.27.		Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	7,500	55,00	412,50
23.28.		koleno PE 100; 90°; SDR 11; D = 32mm; hladké; spoj svařovaný	kus	1,000	311,00	311,00
23.29.		kulový kohout DN 25 FF plnopřítok	kus	1,000	459,00	459,00
23.30.		spojka/nátrubek PE 100; SDR 11; D = 32mm; spoj elektrosvařovaný	kus	2,000	150,00	300,00
23.31.		T-kus přípojkový; PE HD; redukovany; SDR 11; D1=90mm; D2=32mm; spoj svařovaný	kus	1,000	1 012,00	1 012,00
23.32.		potrubí plynovodní PE 100 SDR 11,6-0,4 MPa , návin 100 m, tyče 6m, 40 x 3,7mm	m	7,500	63,00	472,50
23.33.		trubka ochranná HDPE; SDR 11; vnější průměr 63,0mm; vnitřní průměr 51,4mm; s = 5,8mm; barva černá se žlutým pruhem	m	1,000	101,00	101,00
23.34.		Víčko DG 1"	kus	1,000	25,00	25,00
23.35.		manžeta chráničky vč. upínací pásky, rozměr 32x63 mm, DN 32 x 50	kus	1,000	152,00	152,00
23.36.		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	7,500	19,00	142,50
23.37.		Krýtí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	9,00	54,00
23.38.		Výstražná folie š. 300 mm	m	6,000	4,00	24,00
23.39.		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot; mimostaveništní doprava	kpl	0,250	2 530,00	632,50
23.40.		Montáž skříňky pro HUP, včetně výkopu, základu a pomocných prací	kpl	1,000	782,00	782,00
23.41.		Dodávka skříňky HUP, včetně základu a vč.PM rámků (APZ/PK-7)	kpl	1,000	9 166,00	9 166,00
23.42.		Revize a dokumentace skutečného provedení vč. techn.přejímky přípojek (4)	kpl	0,250	5 060,00	1 265,00
23.43.		Geodetické zaměření přípojek	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
23.	Celkem	Dodatek č. 2 - SO 06 - plynovodní přípojka č. 4 (vícepráce)				31 511,55
24.		Dodatek č. 2 - méněpráce z Dodatku č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady				
24.1.		Nájezd mechanizace pro pokládku asfaltů (nájezd a denní nájem pokládkové čety)	kpl	-1,000	91 216,00	-91 216,00
24.	Celkem	Dodatek č. 2 - méněpráce z Dodatku č. 1 - VRN Vedlejší rozpočtové náklady				-91 216,00
Projekt: 841-KCEW	Celkem	55 Vybudování infrastruktury v lokalitě Trávníky - II. etapa				5 706 953,86

Celkem dle Smlouvy o dílo	5 598 018,61 Kč
Dodatek č. 1	153 935,00 Kč
Návrh Dodatku č. 2	-44 999,75 Kč
Celkem za dílo dle SoD vč. Dodatku č. 1	5 751 953,61 Kč
Celkem za dílo dle SoD vč. Dodatku č. 1 a Návrhu Dodatku č. 2	5 706 953,86 Kč