



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 760104 27123 5 659

DODATEK č.2

„III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ – technický náměstek SSOK (██████████)

██████████ – vedoucí SÚ Jih

██████████ – vedoucí TSÚ SÚ Jih

██████████ – investiční technik SÚ Jih

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s.**, pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: ur4k8nn

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **Skanska a.s.**

se sídlem: Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

kontaktní adresa: Skanska a.s., Pavelkova 6/1133, 779 00 Olomouc

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

Zastoupen: Ing. Aleš Krupka, prokurista

IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845

Telefon ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: ING Bank

Číslo účtu: 1000570366 / 3500

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

závod Inženýrské stavitelství Morava, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██████████, obchodní manažer

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████, oblastní manažer

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

I.

Účastníci se z důvodu víceprací a méněprací dohodli na změně čl. 3, odst. 3.1 a 3.2 shora citované Smlouvy o dílo, takto:

3 Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příložených nabídkách k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 bez DPH	56 881 492,23 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 2 bez DPH	371 528,84 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 2 bez DPH	- 1 095 144,62 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 a 2 bez DPH	56 157 876,45 Kč
DPH 21%	11 793 154,05 Kč
Cena díla dle základní smlouvy a dod. č. 1 vč. DPH	67 951 030,50 Kč

II.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo č. zhotovitele 76010427123 5 659 ze dne 10.7.2020, se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Přílohy:

č. 1 – Dodatek č.2_rozpočty

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

ředitel

prokurista


Dodatek č.2

4. Skutečnost - propustky + kanalizace pod komunikací
Skutečnost - propustky + kanalizace pod komunikací
5. Zkrácení opěrné zdi v km 6,650
6. Změna materiálu kanalizace DN 300 v km 5,730
Změna materiálu kanalizace DN 300 v km 5,730
7. Skutečnost km 4,950 (+ příkopa do vodoteče, + příkopa levá strana)
8. Dopravní značení
Dopravní značení
9. Ostatní méněpráce (CETIN, drenážní šachtice, svodidla)
10. Vícepráce km 6,950 - 7,000 (kanalizace)
11. Zámková dlažba, dláždění ze žulové kostky
Zámková dlažba

Celkem vícepráce
Celkem méněpráce
Cena celkem bez DPH

Objednatel		Cena bez DPH [Kč]
SSOK	vícepráce	56 553,81
SSOK	méněpráce	-187 927,96
SSOK	méněpráce	-192 901,01
SSOK	vícepráce	115 100,60
SSOK	méněpráce	-135 747,64
SSOK	vícepráce	48 078,50
SSOK	vícepráce	1 072,31
SSOK	méněpráce	-61 434,01
SSOK	méněpráce	-502 613,01
SSOK	vícepráce	128 393,01
SSOK	vícepráce	22 330,61
SSOK	méněpráce	-14 520,99

371 528,84 Kč
-1 095 144,62 Kč
-723 615,78 Kč



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**4_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**56 553,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 553,81	21,00%	11 876,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****68 430,11****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

4_vícepráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSKO

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

56 553,81

8 - Trubní vedení

27 803,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 750,00

SOUPIS PRACÍ

4_vícepráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSKO

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 553,81

D 8

Trubní vedení

27 803,81

108	K	822472111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	M	6,000	493,17	2 959,02
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PP Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 800

VV "uložení trub vč. podkladků"

VV A134

4

0,000

109	M	59222002	trouba ŽB hrdlová DN 800	M	6,060	4 099,80	24 844,79
-----	---	----------	--------------------------	---	-------	----------	-----------

PP trouba ŽB hrdlová DN 800

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 750,00

166	K	919441211	Čelo propustky z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	KUS	2,000	14 375,00	28 750,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Čelo propustky včetně římsy ze zdíva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**4_měněpráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLDKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP O [REDACTED]

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-187 927,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-187 927,96	21,00%	-39 464,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-227 392,83****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

4_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

-187 927,96

1 - Zemní práce

-39 440,22

8 - Trubní vedení

-46 715,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-101 772,17

SOUPIS PRACÍ

4_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-187 927,96

D 1

Zemní práce

-39 440,22

21	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	-37,575	173,92	-6 535,04
			VV "zemina bude odvezena na skládku"				
			VV "pro propustek DN 600 (-8,5)*1,1*0,5		-4,675		
			VV "kanalizace DN 300" (-35)*0,8*2,0		-56,000		
			VV "kanalizace DN 400" (-1,5)*1,1*2,0		-3,300		
			VV "kanalizace DN 800" (+6)*2,2*2,0		26,400		
			VV Součet		-37,575		
30	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	-37,575	136,11	-5 114,33
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m				
31	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	-488,475	17,30	-8 450,62
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m				
			VV A57 "příplatek za odvoz na skládku vzd 23 km" -37,575*13		-488,475		
32	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	-67,635	285,95	-19 340,23
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
			VV A58 mínus 37,575*1,8		-67,635		
			D 8 Trubní vedení				-46 715,57
102	K	822372111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	M	-35,000	336,84	-11 789,40

	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 300				
	VV		""uložení trub vč. podkladků"				
	VV	A128	35			0,000	
103	M	59222020	trouba ŽB hrdlová DN 300	M	-35,350	919,80	-32 514,93
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 300				
104	K	822392111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	M	-1,500	343,95	-515,93
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400				
	VV		""uložení trub vč. podkladků"				
	VV	A130	9+11+11+10+2+11+37+21+12			0,000	
105	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	M	-1,515	1 251,03	-1 895,31
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 400				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				-101 772,17
165	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	KUS	-5,000	9 576,64	-47 883,20
	PP		Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm				
171	K	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	-8,500	4 203,89	-35 733,07
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm				
	VV		""uložení trub vč. podkladků"				
	VV	A213	8.5			0,000	
172	M	59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	M	-8,585	2 114,84	-18 155,90
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 600				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**5_měněpráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 úsek

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-192 901,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-191 065,66	21,00%	-40 123,79
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-233 024,80****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

5_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-192 901,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-187 197,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-3 867,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 835,35

SOUPIS PRACÍ

5_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-192 901,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-187 197,93

58	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	M3	-11,875	3 954,10	-46 954,94
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37				
	VV	A84	"železobetonová úhlová zed" 0.95*12.5		0,000		
59	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	M2	-37,500	580,47	-21 767,63
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení				
	VV	A85	1.5*2*12.5		0,000		
60	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	M2	-37,500	259,31	-9 724,13
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění				
61	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	T	-1,900	57 237,49	-108 751,23
	PP		Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV	A87	"výztuž opěrné zdi, spotřeba 0,16 t/m3" -11,875*0.16		0,000		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-3 867,73
206	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	M2	-29,375	39,59	-1 162,96
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	VV	A12	"ochrana rubu opěrné zdi" -12,5*(1.5+0.85)		0,000		
207	M	11163150	lak penetrační asfaltový	T	-0,009	60 526,00	-544,73
	PP		lak penetrační asfaltový				
208	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	M2	-29,375	55,20	-1 621,50
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým				
	VV	A14	"ochrana rubu opěrné zdi" -12,5*(1.5+0.85)		0,000		
209	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	T	-0,010	53 853,84	-538,54
	PP		lak hydroizolační asfaltový				

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-1 835,35

175	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	M2	-29,375	62,48	-1 835,35
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2				
	VV	A217	"ochrana izolace rubu opěrné zdi" -12,5*(1.5+0.85)		0,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

6_vícepráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 100,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 100,60	21,00%	24 171,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 271,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**6_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 úsek

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	115 100,60
8 - Trubní vedení	115 100,60

SOUPIS PRACÍ**6_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 úsek

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							115 100,60
D		8	Trubní vedení				115 100,60
N	K	871370410	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 300	M	37,000	209,00	7 733,00
VV		A128	35		0,000		
N	M	28611205	trubka kanalizační PPKGEM 315x9,7x3000mm SN10	M	37,370	1 680,00	62 781,60
PP							
N	K	894812325	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/315 šachtové dno průtočné	KUS	3,000	6 980,00	20 940,00
N	K	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	KUS	3,000	1 930,00	5 790,00
N	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	KUS	3,000	112,00	336,00
N	K	894812354	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	KUS	3,000	5 840,00	17 520,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**6_měněpráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK ■■■■

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-135 747,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-135 747,64	21,00%	-28 507,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-164 254,64****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

6_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

-135 747,64

8 - Trubní vedení

-135 747,64

SOUPIS PRACÍ

6_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-135 747,64

D 8

Trubní vedení

-135 747,64

104	K	822392111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	M	-37,000	343,95	-12 726,15
	PP		Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným těsněním DN 400				
	VV		""uložení trub vč. podkladků"				
105	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	M	-37,370	1 251,03	-46 750,99
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 400				
113	K	894411131R	Šachty kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	KUS	-3,000	25 423,50	-76 270,50
	PP		Šachty kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30				
	VV		""šachty kanalizační prefabrikované výšky vstupu 2,1m, vč. poklopu lit. DN600, zat. D400"				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

7_vícepráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 078,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 078,50	21,00%	10 096,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 174,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**7_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	48 078,50
<u>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</u>	<u>48 078,50</u>

SOUPIS PRACÍ**7_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 078,50
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 078,50
176	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	M	15,000	202,20	3 033,00
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm				
177	M	PFB.2220201	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	KUS	30,000	119,15	3 574,50
	PP		Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13				
N	K	871423121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	M	13,000	189,00	2 457,00
N	M	28611150	trubka kanalizační PVC DN 500x2000mm SN4	M	13,000	2 270,00	29 510,00
N	K	59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	M2	18,000	257,00	4 626,00
N	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	M2	18,000	271,00	4 878,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**8_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**1 072,31**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 072,31	21,00%	225,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****1 297,50****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**8_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 072,31**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání1 072,31**SOUPIS PRACÍ****8_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**1 072,31**

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 072,31

130

M

40445612

značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm

KUS

1,000

1 072,31

1 072,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**8_měněpráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**-61 434,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-61 434,01	21,00%	-12 901,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****-74 335,15****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

8_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 úsek

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-61 434,01

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-61 434,01

SOUPIS PRACÍ

8_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 úsek

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-61 434,01
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-61 434,01
125	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	KUS	-4,000	417,01	-1 668,04
	PP	Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložení bez betonového základu silničního					
126	M	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m - červený	KUS	-4,000	238,29	-953,16
	PP	sloupek směrový silniční plastový 1,2m					
127	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	-5,000	238,29	-1 191,45
	PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
129	M	40445609	značky upravující přednost P1, P4 900mm	KUS	-1,000	1 072,31	-1 072,31
133	M	40445639	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm	KUS	-1,000	1 429,75	-1 429,75
	PP	informativní značky směrové IS 18a, IS21 300x200mm					
	VV	A175	"IS21b" 1		0,000		
134	M	40445640	informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm	KUS	-1,000	1 429,75	-1 429,75
	PP	informativní značky směrové IS 22, IS24 1000x200mm					
	VV	A176	"IS24c" 4		0,000		
135	M	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm	KUS	-1,000	1 668,04	-1 668,04
	PP	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm					
	VV	A177	"IS19b" 1		0,000		
136	M	40445645	informativní značky jiné IJ4b 500mm	KUS	-8,000	1 072,31	-8 578,48
	PP	informativní značky jiné IJ4b 500mm					
	VV	A178	"IJ4b" 8		0,000		
141	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	-2,000	1 965,90	-3 931,80
	PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky					
142	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	-2,000	417,01	-834,02
	PP	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m					
143	M	40445241	patka pro sloupek AI D 70mm	KUS	-2,000	536,16	-1 072,32
	PP	patka pro sloupek AI D 70mm					
144	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	-10,000	59,57	-595,70
	PP	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					

145	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	KUS	-2,000	17,87	-35,74
PP			vičko plastové na sloupek D 60mm				
146	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	M	-477,000	17,87	-8 523,99
PP			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
149	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	-477,000	53,62	-25 576,74
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní				
VV			""značení plastem - nehluché"				
151	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	M	-477,000	5,96	-2 842,92
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
185	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	KUS	-5,000	5,96	-29,80
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

9_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK XXXXXXXXXX

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-502 613,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-502 613,01	21,00%	-105 548,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-608 161,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

9_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-502 613,01

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-5 660,18

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-131 282,88

8 - Trubní vedení

-105 515,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-260 154,40

SOUPIS PRACÍ

9_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-502 613,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-5 660,18

63	K	348171112	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do bednění kapes říms	M	-1,500	842,47	-1 263,71
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

PP Osazení mostního ocelového zábradlí do bednění kapes říms

VV A89

30+4

0,000

64	M	55391534	zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2	M	-1,500	2 930,98	-4 396,47
----	---	----------	---	---	--------	----------	-----------

PP zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

-131 282,88

213	K	460150143	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	M	-236,000	206,59	-48 755,24
-----	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

PP Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 3

214	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	M	-236,000	70,51	-16 640,36
-----	---	-----------	---	---	----------	-------	------------

PP Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

215	K	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	M	-236,000	10,99	-2 593,64
-----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

PP Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 25cm

216	K	460520163	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených do rýhy	M	-122,000	43,75	-5 337,50
-----	---	-----------	---	---	----------	-------	-----------

PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových

tuhých, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm

VV A22

"chránička stávajících vedení" 122

0,000

217	M	34571098	trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE	M	-122,000	274,04	-33 432,88
PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE							
218	K	460520164	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy	M	-114,000	50,45	-5 751,30
PP Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm							
VV A24 "rezervní chráničky" 104 0,000							
VV B24 "NN" 10 0,000							
VV C24 "Celkem: "A24+B24" 0,000							
219	M	34571365	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm	M	-114,000	47,66	-5 433,24
PP trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm							
220	K	460560143	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	M	-236,000	56,52	-13 338,72
PP Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3							
D 8 Trubní vedení							-105 515,55
114	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl 1,25m	KUS	-21,000	2 674,44	-56 163,24
PP Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm							
VV A140 "drenážní šachtice, pojízdná" 21 0,000							
118	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	KUS	-21,000	908,45	-19 077,45
PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600							
VV A144 "poklopy pro revizní šachty" 21 0,000							
119	M	28661762	poklop šachtový šedá litina plný do teleskopu dno DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400	KUS	-21,000	1 441,66	-30 274,86
PP poklop šachtový šedá litina plný do teleskopu dno DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-260 154,40
124	K	911331123	Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m	M	-110,000	2 365,04	-260 154,40
PP Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné							
VV ""oce. svodidlo vč. náběhů a PKO"							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**10_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK [REDACTED]

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**128 393,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 393,01	21,00%	26 962,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****155 355,54****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

10_vícepráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 393,01

8 - Trubní vedení

128 393,01

SOUPIS PRACÍ

10_vícepráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							128 393,01
D	8		Trubní vedení				128 393,01
N	K	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	M	35,000	173,00	6 055,00
	VV	A128	35		0,000		
N	M	28612020	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x300mm SN12	M	35,350	2 090,00	73 881,50
	PP						
N	M	28612217	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 400/30° SN12/16	kus	2,000	3 930,00	7 860,00
N	M	28612231	odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN12/16	kus	4,000	4 780,00	19 120,00
N	K	877395211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 400	KUS	6,000	611,00	3 666,00
100	K	820391811	Bourání stávajícího potrubí ze ŽB DN přes 200 do 400	M	15,000	204,45	3 066,75
173	K	919535557	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20	M3	3,750	3 931,67	14 743,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

11_vícepráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OL

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 330,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 330,61	21,00%	4 689,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 020,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**11_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 úsek

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	22 330,61
5 - Komunikace pozemní	22 330,61

SOUPIS PRACÍ**11_vícepráce**

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – Kladky – 4 úsek

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 330,61
D	5		Komunikace pozemní				22 330,61
89	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	M2	10,000	408,89	4 088,90
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého				
	VV	A100	"obnova sjezdů z dlažebních kostek vč. lože, využití původního materiálu" 10		0,000		
N	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	M2	48,380	270,00	13 062,60
N	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	M2	15,188	341,00	5 179,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

11_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

IČ:

70960399

DIČ:

CZ70960399

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK XXXXXXXXXX

IČ:

26271303

DIČ:

CZ699004845

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-14 520,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-14 520,99	21,00%	-3 049,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-17 570,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

11_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-14 520,99

5 - Komunikace pozemní

-14 520,99

SOUPIS PRACÍ

11_měněpráce

Stavba:

III/37346 LUDMÍROV – DĚTKOVICE – KLADKY – 4 ÚSEK

Objekt:

SO 104.1 - Komunikace úsek číslo 4 - investor SSOK

Místo:

Datum: 12.11.2020

Zadavatel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organ

Projektant:

Zhotovitel:

DIS 76-0051 - VRP OLK Luža

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-14 520,99
D	5		Komunikace pozemní				-14 520,99
92	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	M2	-38,130	195,40	-7 450,60
	PP		dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní				
	VV	A103	(156+30)*0.2*1.025		0,000		
93	M	59245222	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná	M2	-6,150	394,37	-2 425,38
	PP		dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná				
	VV	A104	6*1.025		0,000		
94	M	59245202	dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná	M2	-4,100	250,21	-1 025,86
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm barevná				
	VV	A105	4*1.025		0,000		
96	M	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	M2	-15,188	238,29	-3 619,15
	PP		dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní				
	VV	A107	75*0.2*1.0125		0,000		