

# Rozpočet

## Malinovského nám.3 v Brně - stavební opravy

Malinovského nám.3

### Objednatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-Brno-město

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

### Zhotovitel

Martin Jež

[REDACTED]

[REDACTED] Brno [REDACTED]

IČ: 42688094

DIČ:

### Struktura ceny

Práce	0,00	Doprava	0,00
Materiály	0,00	Ostatní	578 785,73

### Cena

Cena před slevou	578 785,73
Sleva 0,00 %	0,00
Cena po slevě	578 785,73

### Rekapitulace

Základ pro základní DPH 21%	578 785,73
Základní DPH 21%	121 545,00
Zaokrouhlení	0,27

**Cena celkem**

**700 331,00 CZK**

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitelem

V ..... dne 28.10.2020

## Popis


Záruka na dílo 60 měsíců  
Délka realizace od podpisu smlouvy 60 dnů.  
Zahájení prací po dohodě

## Ostatní

**578 785,73**

Oprava podlah a výmalba v míst. 205, 206, 209, 219, 217  
Oprava hygienického zařízení v 1.pp

215 608,78  
363 176,95



# KAPITULACE STAVBY

Adresa: Malinák  
Stavba: Oprava podlah a výmalba v místnostech 205,206,209,216,217

KSO:  
Místo: Malinovského nám.3,Bmo

CC-CZ:  
Datum: 18. 6. 2020

Zadavatel:  
M m.Bma,OSM,Husova 3,Bmo

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Martin Jež, [redacted] Bmo [redacted]

IČ: 42688094  
DIČ: CZ [redacted]

Projektant:  
Radka Volková

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
R.Volková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			215 608,78
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	215 608,78	45 277,84
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>260 886,62</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Malinak

Stavba: Oprava podlah a výmalba v místnosti 205,206,209,216,217

Místo: Malinovského nám.3,Brno

Datum: 18. 6. 2020

Zadavatel: M m.Brno,OSM,Husova 3,Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Martin Jež, [redacted] Brno [redacted]

Zpracovatel: R.Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>215 608,78</b>	<b>260 886,62</b>
Malinak	Oprava podlah a výmalba v místnosti 205,206,209,216,217	215 608,78	260 886,62

# AKRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava podlah a výmalba v místnosti 205,206,209,216,217

KSO:

Místo: Malinovského nám.3,Brno

CC-CZ:

Datum: 18. 6. 2020

Zadavatel:

M m.Brna,OSM,Husova 3,Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Marlín Jež, [redacted] Brno [redacted]

IČ:

42688094

DIČ:

CZ [redacted]

Projektant:

Radka Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

R.Volková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>215 608,78</b>	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	215 608,78	21,00%	45 277,84
	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>260 886,62</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba:

**Oprava podlah a výmalba v místnostech 205,206,209,216,217**

Místo: Malinovského nám.3,Brno

Datum: 18. 6. 2020

Zadavatel: M m.Brno,OSM,Husova 3,Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Martin Jež, [REDACTED] Brno [REDACTED]

Zpracovatel: R.Volková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>215 608,78</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	12 435,44
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 293,00
997 - Přesun sutě	1 142,44
PSV - Práce a dodávky PSV	194 173,34
762 - Konstrukce tesafské	35 629,32
776 - Podlahy poviakové	116 623,96
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	41 920,06
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00
VRN6 - Územní vlivy	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

# ÚPIS PRACÍ

stavba:

**Oprava podlah a výmalba v místnosti 205,206,209,216,217**

Místo: Malinovského nám.3,Brno

Datum: 18. 6. 2020

Zadavatel: M m.Brno,OSM,Husova 3,Brno

Projektant: Radka Volková

Uchazeč: Martin Jež, [redacted] Brno [redacted]

Zpracovatel: R.Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**215 608,78**

D HSV Práce a dodávky HSV **12 435,44**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **11 293,00**

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	98,200	115,00	11 293,00	CS ÚRS 2020 01
	WV		98,2		98,200			

D 997 Přesun sutě **1 142,44**

2	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,321	1 780,00	571,38	CS ÚRS 2020 01
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,321	235,00	75,44	CS ÚRS 2020 01
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,704	11,00	84,74	CS ÚRS 2020 01
	WV		0,321*24 Přepočtené koeficientem množství		7,704			

5	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,321	1 280,00	410,88	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV **194 173,34**

D 762 Konstrukce tesařské **35 629,32**

6	K	762511274	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	98,200	343,00	33 682,80	CS ÚRS 2020 01
7	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	347,628	5,60	1 946,72	CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové **116 623,96**

8	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	98,200	14,00	1 374,80	CS ÚRS 2020 01
	WV		*205,206,209-ne*(20,8+21,3+20,8		62,900			
	WV		*216+217*20,8+14,5		35,300			
	WV		Součet		98,200			

9	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	98,200	34,00	3 338,80	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

10	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevností 20 MPa tl 3 mm	m2	98,200	170,00	16 694,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

11	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah	m2	98,200	130,00	12 766,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

12	K	776222111	Lepení pásů z PVC	m2	98,200	230,00	22 586,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	-------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

13	M	2841102111	PVC tl 2,00 mm	m2	108,020	480,00	51 849,60	
	WV		98,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství		108,020			

14	K	77641111111	Montáž obvodových soklíků včetně dodávky výšky do 80 mm	m	92,000	65,00	5 980,00	
	WV		92		92,000			

15	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 017,379	2,00	2 034,76	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------	----------------

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety **41 920,06**

16	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	401,664	32,00	12 853,25	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

	WV		*216,217*14,5+20,8		35,300			
--	----	--	--------------------	--	--------	--	--	--

	WV		*205,206,209-ne*(20,8+21,3)*1,5		63,150			
--	----	--	---------------------------------	--	--------	--	--	--

	WV		Mezisoučet		98,450			
--	----	--	------------	--	--------	--	--	--

	WV		*stěny-216+217*(4,96+3,8+4,94+2,74)*2*4,1		134,726			
--	----	--	---	--	---------	--	--	--

	WV		*205,206,209*(3,13+6,4+3,15+6,26)*2*4,3		162,884			
--	----	--	---	--	---------	--	--	--

	WV		*209-jen zapravení*(3,14+6,2)*2*0,3		5,604			
--	----	--	-------------------------------------	--	-------	--	--	--

	WV		Součet		401,664			
--	----	--	--------	--	---------	--	--	--

17	K	784121013	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	401,664	18,00	7 229,96	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

18	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000	147,00	147,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

19	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otlěrůvzdorných v místnostech do 5,00 m	m2	401,664	54,00	21 689,86	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady **9 000,00**

D VRN6 Územní vlivy **4 000,00**

20	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky 3%	sada	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	------------------------------	------	-------	----------	----------	----------------

D VRN7 Provozní vlivy **5 000,00**

21	K	072002000	Silniční provoz 1%	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--------------------	------	-------	----------	----------	----------------

# KAPITULACE STAVBY

Objekt: malinSoc1pp  
Stavba: Oprava hygienického zařízení v 1.pp

Místo:  
Adresa: Malinovské náměstí 3, Brno

Datum: 12. 10. 2020

Projektant:  
MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Uchazeč:  
Martin Jež, [redacted], Brno [redacted]

Číslo účtu: 42688094

Číslo účtu: CZ [redacted]

Projekční:  
R. Volková

Zpracovatel:  
R. Volková

Číslo účtu: [redacted]

Financování:

Cena bez DPH **363 176,95**


DPH: základní sazba	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
21,00%		363 176,95	76 267,16
sazba snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH, v CZK **439 444,11****

Projektant Zpracovatel

Podpis a razítko Razítko

Objednavatel Uchazeč



Podpis a razítko Razítko



# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: malinSoc1pp  
**Stavba:** Oprava hygienického zařízení v 1.pp  
Místo: Malinovské náměstí 3, Brno  
Zařizovatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno  
Ukončení: Martin Jež, Brno

Datum: 12. 10. 2020  
Projektant: R. Volková  
Zaměstnanec: R. Volková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>363 176,95</b>	<b>439 444,11</b>
malinSoc1 pp	Oprava hygienického zařízení v 1.pp	363 176,95	439 444,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava hygienického zařízení v 1.pp**

RŠC:

Malinovské náměstí 3, Brno

Termín:

12. 10. 2020

Zadávatel:

MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Marlín Jež, [redacted] Brno [redacted]

IČ:

DIČ:

42688094

CZ [redacted]

Projektant:

R.Volková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

R.Volková

IČ:

DIČ:

Podpisatel:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>363 176,95</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ DPH	Snaha daně	Úspěšná
DPH základní	363 176,95	21,00%	76 267,16
účetna	0,00	10,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>439 444,11</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Oslovení podpisem:

Podpisem:

Oslovení podpisem:

Podpisem:

---


**Objednavatel**

**Uchazeč**

Oslovení podpisem:

Podpisem:

Oslovení podpisem:



# KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

## Oprava hygienického zařízení v 1.pp

Místo: Malinovské náměstí 3, Brno

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant: R. Volková

Uchazeč: Martin Jež, Brno

Zpracovatel: R. Volková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>363 176,95</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>118 205,62</b>
1 - Ostatní	7 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 817,46
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 766,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 505,85
997 - Přesun sutě	27 237,34
998 - Přesun hmot	5 378,56
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>230 771,33</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	22 048,97
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 208,74
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	22 072,92
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	26 305,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	7 762,50
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	5 442,20
741 - Elektroinstalace - silnoproud	38 588,88
766 - Konstrukce truhlářské	17 951,60
767 - Konstrukce zámečnické	920,00
771 - Podlahy z dlaždic	26 025,22
781 - Dokončovací práce - obklady	38 243,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 593,81
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	4 607,66
<b>HZS - Hodinové zúčtovací sazby</b>	<b>5 200,00</b>
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>9 000,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	2 500,00
VRN6 - Územní vlivy	4 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Oprava hygienického zařízení v 1.pp

Místo: Malinovské náměstí 3, Brno

Datum: 12. 10. 2020

Zadavatel: MmBrna, OSM, Husova 3, Brno

Projektant: R. Volková

Uchazeč: Martin Jež, Brno

Zpracovatel: R. Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>363 176,95</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				118 205,62	
D	1		Ostatní				7 500,00	
1	K	1-pol.2	Zapravení drážek	sada	1,000	7 500,00	7 500,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 817,46	
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	10,843	885,00	9 596,06	CS ÚRS 2020 01
			1,2*0,95			1,140		
			(1,4+1,85+1,8+1,8)*2,05-0,7*2*3+1,8*0,15			9,703		
			Součet			10,843		
3	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	2,050	108,00	221,40	CS ÚRS 2020 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				39 766,41	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený	m2	21,146	59,00	1 247,61	CS ÚRS 2020 01
			10,573*2			21,146		
5	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šifky rýhy	m2	4,300	382,00	1 642,60	CS ÚRS 2020 01
			(20+10+10)*0,1+(2*0,15)			4,300		
			Součet			4,300		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,146	215,00	4 546,39	CS ÚRS 2020 01
			21,146			21,146		
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn	m2	16,200	215,00	3 483,00	CS ÚRS 2020 01
			(0,95+1,25)*1,5			3,300		
			(1,85*2+1,8)*2,0-0,7*2			9,600		
			0,8*1,5*2			2,400		
			0,6*1,5			0,900		
			Součet			16,200		
8	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,784	284,00	3 630,66	CS ÚRS 2020 01
			(0,95+1,25)*0,55-0,7*0,5*wc"			0,860		
			(1,55+1,0)*2,05-0,7*2*2+0,8*0,55*plisoár"			2,868		
			"umyv*0,8*0,55+0,6*0,55+(0,8+1,45+0,9)*2,05-0,7*2*2			4,428		
			(1,6+1,5)*2,05-0,7*2*2+1,95*0,55			4,628		
			Součet			12,784		
9	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	37,255	204,00	7 600,02	CS ÚRS 2020 01
			(2,85+4,1+0,7)*2*2,95-0,8*2-1,1*1,7+0,8*1,75*2+0,4*1,8*2			45,905		
			"1m sanačky"-(1,2+4,08+0,6+0,72+2,85)*1,0+0,8*1,0			-8,650		
			Součet			37,255		
10	K	612325452	Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m2	37,255	39,00	1 452,95	CS ÚRS 2020 01
			37,255			37,255		
11	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	9,460	785,00	7 426,10	CS ÚRS 2020 01
			(1,2+0,65+0,6+2,4+0,7+0,2+2,85)*1,1			9,460		
12	K	612-pc 1	zazdění závěsného WC	sada	1,000	1 700,00	1 700,00	
			1			1,000		
13	K	612-pc 2	zapravení stáv.zdl po dozdění příčky nad 2.0m	sada	1,000	550,00	550,00	
			1			1,000		
14	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,070	44,00	223,08	CS ÚRS 2020 01
			0,8*2*2+1,1*1,7			5,070		
15	K	632441215	Potěr anhydritový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	13,920	450,00	6 264,00	CS ÚRS 2020 01
			2,85*4,1+0,7*2,4-0,45*0,9+paraper*1,2*0,8			13,920		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 505,85	
16	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	sada	1,000	5 450,00	5 450,00	CS ÚRS 2020 01
17	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	17,198	115,00	1 977,77	CS ÚRS 2020 01
			(2,75+0,85+0,85+0,75+1,35+0,5)*2,95-0,6*2*3			17,198		
18	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	0,875	188,00	164,50	CS ÚRS 2020 01
			0,5*1,75			0,875		
19	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	12,960	105,00	1 360,80	CS ÚRS 2020 01
			12,96			12,960		
20	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,600	295,00	1 062,00	CS ÚRS 2020 01
			0,6*2,0*3			3,600		
21	K	968-pc 1	Vyvěšení dveří pl do 2 m2	kus	1,000	55,00	55,00	
			1			1,000		

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K 968-pc 1a	Demontáž zrcadla, mydelny, svetel, zásobníku na papír, kýblu	sada	1,000	600,00	600,00	
				1,000			
23	K 968-pc 1b	Demontáž PVC z parapetu	sada	1,000	150,00	150,00	
				1,000			
24	K 968-pc 2a	D+m zrcadlo oca 115cm nad umyvadlem osazené do obkladu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
				1,000			
25	K 968-pc 4	D+m zásobník na toaletní papír	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
				1,000			
		Součet		1,000			
26	K 968-pc 6	D+m zásobník na tekuté mýdlo	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	
				1,000			
27	K 968-pc 7	D+m odpadkový koš s víkem	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
				1,000			
28	K 968-pc 8	D+m štětka na WC	kus	1,000	880,00	880,00	
				1,000			
29	K 974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
30	K 974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2020 01
31	K 974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2020 01
32	K 974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000	220,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
33	K 977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,200	485,00	582,00	CS ÚRS 2020 01
34	K 978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	37,255	35,00	1 303,93	CS ÚRS 2020 01
				37,255			
35	K 978073191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	27,850	81,00	2 255,85	CS ÚRS 2020 01
		8,65"sanačka"		8,650			
		19,2		19,200			
		Součet		27,850			
36	K 978059541	Odeksání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19,200	95,00	1 824,00	CS ÚRS 2020 01
		1,6*1,5		2,400			
		(1,35+1,25)*2*2,0-0,6*2		9,200			
		(1,35+0,85)*2*2,0-0,6*2		7,600			
		Součet		19,200			
D 997		Přesun sutě				27 237,34	
37	K 997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,904	1 760,00	15 671,04	CS ÚRS 2020 01
38	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,904	229,00	2 039,02	CS ÚRS 2020 01
39	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,696	15,00	3 205,44	CS ÚRS 2020 01
				213,696			
40	K 997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	8,904	710,00	6 321,84	CS ÚRS 2020 01
D 998		Přesun hmot				5 378,56	
41	K 998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	4,202	1 280,00	5 378,56	CS ÚRS 2020 01
D PSV		Práce a dodávky PSV				230 771,33	
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 048,97	
42	K 711131111.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnícím nátěrem SCHOMBURG COMBIFLEX-DS	m2	15,205	170,00	2 584,85	
43	K 711131115.SMB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2	m2	15,205	397,00	6 036,39	
				15,205			
44	K 711131121.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou SCHOMBURG COMBIFLEX-DS	m2	22,625	193,00	4 366,63	
		"pisoar"(0,6+0,8+1,55)*2,0+"sprcha"(1,85+1,8)*2*2,0-0,7*2		19,100			
		"umyv"(0,6*2+1,15)*1,5		3,525			
		Součet		22,625			
45	K 711131125.SMB	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou SCHOMBURG COMBIFLEX-C2	m2	22,625	380,00	8 597,50	
46	K 998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	152,000	3,05	463,60	CS ÚRS 2020 01
D 721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				18 208,74	
47	K 721170975	Potrubi z PVC krácení trub DN 125	kus	4,000	13,00	52,00	CS ÚRS 2020 01
48	K 721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	12,000	12,00	144,00	CS ÚRS 2020 01
49	K 721171806	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	2,000	30,00	60,00	CS ÚRS 2020 01
50	K 721171906	Potrubi z PP vsazení odbočky do hrda DN 125	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	CS ÚRS 2020 01
51	K 721171916	Potrubi z PP propojení potrubí DN 125	kus	4,000	555,00	2 220,00	CS ÚRS 2020 01
52	K 721174042	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 40	m	10,000	390,00	3 900,00	CS ÚRS 2020 01
53	K 721174043	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 50	m	8,000	433,00	3 464,00	CS ÚRS 2020 01
54	K 721174045	Potrubi kanalizační z PP připojovací DN 110	m	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2020 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K 721194104	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	73,00	219,00	CS ÚRS 2020 01
	W	"umyvadlo"1		1,000			
	W	"pisoár"1		1,000			
	W	"pračka"1		1,000			
	W	Součet		3,000			
56	K 721194107	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	99,00	198,00	CS ÚRS 2020 01
	W	"sprcha"2		2,000			
	W	Součet		2,000			
57	K 721194109	Vývedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2020 01
	W	"klozet"1		1,000			
	W	Součet		1,000			
58	K 721210817	Demontáž vpustí vanových nebo sprchových DN 70	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 01
59	K 721211403	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 50/75 s kulovým kloubem	kus	2,000	1 540,00	3 080,00	CS ÚRS 2020 01
60	K 721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	20,000	24,00	480,00	CS ÚRS 2020 01
61	K 998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	62,000	1,77	109,74	CS ÚRS 2020 01

D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 22 072,92

62	K 722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 25	m	28,000	63,00	1 764,00	CS ÚRS 2020 01
63	K 722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000	308,00	6 160,00	CS ÚRS 2020 01
64	K 722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	16,000	373,00	5 968,00	CS ÚRS 2020 01
65	K 722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	20,000	58,00	1 160,00	CS ÚRS 2020 01
66	K 722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	16,000	64,00	1 024,00	CS ÚRS 2020 01
67	K 722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	28,000	26,00	728,00	CS ÚRS 2020 01
68	K 722190401	Vývedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	9,000	189,00	1 791,00	CS ÚRS 2020 01
	W	"umyvadlo"2		2,000			
	W	"klozet"1		1,000			
	W	"pisoár"1		1,000			
	W	"sprcha"2+2		4,000			
	W	"pračka"1		1,000			
	W	Součet		9,000			
69	K 722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závítového do DN 50	m	36,000	47,00	1 692,00	CS ÚRS 2020 01
70	K 722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,000	42,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 01
71	K 998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	256,000	1,07	273,92	CS ÚRS 2020 01

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 26 305,60

72	K 725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000	252,00	252,00	CS ÚRS 2020 01
73	K 725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 01
74	K 725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2020 01
75	K 725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2020 01
76	K 725211623	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	4 290,00	4 290,00	CS ÚRS 2020 01
77	K 725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	79,00	158,00	CS ÚRS 2020 01
78	K 725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	81,00	81,00	CS ÚRS 2020 01
79	K 725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2020 01
80	K 725841312	Baterie sprchová nástěnná páková s příslušenstvím	soubor	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2020 01
81	K 7259-pc 1	Demontáž koupelňových doplňků	kus	4,000	700,00	2 800,00	
	W	"zásobník na papír"1		1,000			
	W	"mýdlenka"1		1,000			
	W	"osoušeč rukou"1		1,000			
	W	"zrcadlo"1		1,000			
	W	Součet		4,000			
82	K 998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	464,200	3,00	1 392,60	CS ÚRS 2020 01

D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 7 762,50

83	K 726111031	D+M předstěnový modul pro závěsný klozet s ovládacím zepředu včetně ovládacího tlačítka	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2020 01
84	K 998726212	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	75,000	3,50	262,50	CS ÚRS 2020 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 442,20

85	K 735111810	Demontáž otopného tělesa (pro opravu zdí)	kus	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2020 01
86	K 735152593	zpětné osazení otopného tělesa	kus	1,000	4 510,00	4 510,00	CS ÚRS 2020 01
87	K 735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2020 01
88	K 735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2020 01
89	K 735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2020 01
90	K 998735202	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	%	53,000	2,40	127,20	CS ÚRS 2020 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D 741		Elektroinstalace - silnoproud					38 588,88	
91	K 741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	10,000	34,00	340,00	CS ÚRS 2020 01	
92	M 34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	10,000	15,00	150,00	CS ÚRS 2020 01	
93	K 741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	12,000	73,00	876,00	CS ÚRS 2020 01	
94	M 34571512	krabice přístrojová instalační 500V, 71x71x42mm	kus	6,000	27,00	162,00	CS ÚRS 2020 01	
95	M 34571532	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 107x107mm, hloubka 50mm	kus	4,000	72,00	288,00	CS ÚRS 2020 01	
96	M 34571563	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4mm <sup>2</sup> , D 103mmx50mm	kus	2,000	138,00	276,00	CS ÚRS 2020 01	
97	K 741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55-16 mm <sup>2</sup> pevně (CY, CHAH-R(V))	m	5,000	39,00	195,00	CS ÚRS 2020 01	
98	M 34140841	vodič izolovaný s Cu jádrem 2,50mm <sup>2</sup>	m	5,000	7,00	35,00	CS ÚRS 2020 01	
99	K 741122811	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	160,000	39,00	6 240,00	CS ÚRS 2020 01	
100	M 34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	70,000	14,00	980,00	CS ÚRS 2020 01	
101	M 34111036	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm <sup>2</sup>	m	90,000	22,50	2 025,00	CS ÚRS 2020 01	
102	K 741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm <sup>2</sup> v rozváděči nebo na přístroji	kus	45,000	21,00	945,00	CS ÚRS 2020 01	
103	K 741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednólový prostředí normální	kus	4,000	111,00	444,00	CS ÚRS 2020 01	
104	M 34535515	spínač jednólový 10A bílý	kus	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2020 01	
105	K 741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	98,00	396,00	CS ÚRS 2020 01	
106	M 34555103	zásuvka 1násobná 16A bílý	kus	4,000	169,00	676,00	CS ÚRS 2020 01	
107	K 741321033	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	241,00	241,00	CS ÚRS 2020 01	
108	M 35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	CS ÚRS 2020 01	
109	K 741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	6 700,00	6 700,00	CS ÚRS 2020 01	
110	K 741811011	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2020 01	
111	K 7418-pc 1	D+M svítidlo vč. zdroje a recyklačních poplatků	kus	5,000	1 900,00	9 500,00		
112	K 7418-pc 2	Drobný pomocný instalační materiál (objímky, svorky, sádra, aj.)	kus	1,000	750,00	750,00		
113	K 7418-pc 3	Úprava stávajícího rozváděče	kus	1,000	3 500,00	3 500,00		
114	K 998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	384,941	2,00	729,88	CS ÚRS 2020 01	

D 766		Konstrukce truhlářské					17 951,60	
115	M MSN-PC 1	dveře interiérové jednokřídle, hladké, 70x197 včetně kování, klik a zámků	kus	3,000	3 700,00	11 100,00		
116	M MSN-PC 2	dveře interiérové jednokřídle, hladké, 80x197 včetně kování, větracích otvorů, klik a zámků	kus	1,000	3 700,00	3 700,00		
117	K 766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	696,00	2 784,00	CS ÚRS 2020 01	
118	K 998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	183,800	2,00	367,60	CS ÚRS 2020 01	

D 767		Konstrukce zámečnické					920,00	
119	K 767-pc 1	Oprava zárubně	kus	1,000	900,00	900,00		
120	K 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	10,000	2,00	20,00	CS ÚRS 2020 01	

D 771		Podlahy z dlaždic					26 025,22	
121	K 771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m <sup>2</sup>	12,600	52,00	655,20	CS ÚRS 2020 01	
122	K 771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa š 5 mm	m <sup>2</sup>	12,600	330,00	4 158,00	CS ÚRS 2020 01	
123	K 771574265	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem	m <sup>2</sup>	12,600	550,00	6 930,00	CS ÚRS 2020 01	
124	M 59761406	velkoformátová dlažba keramická protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 500 x 500 mm	m <sup>2</sup>	13,860	410,00	5 682,60	CS ÚRS 2020 01	
125	K 771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	12,600	16,00	201,60	CS ÚRS 2020 01	
126	K 771577114	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým	m <sup>2</sup>	12,600	52,00	655,20	CS ÚRS 2020 01	
127	K 771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m <sup>2</sup>	14,320	320,00	4 582,40	CS ÚRS 2020 01	
128	K 771591115R	Spára podlaha-stěna silikonem	m	33,700	55,00	1 853,50		
129	K 998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	237,585	5,50	1 306,72	CS ÚRS 2020 01	

D 781 Dokončovací práce - obklady

38 243,23

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	32,375	53,00	1 715,88	CS ÚRS 2020 01
	VV		"WC"(1,25+0,95)*2*1,5-0,7*1,5		5,550			
	VV		"pisoár"(0,6+0,9+0,8)*2,05		4,715			
	VV		"umyvárna"(1,95+1,15+0,6)*2,05		7,585			
	VV		(1,85+1,8)*2*2,05-0,7*2		13,565			
	VV		"parapet"1,2*0,8		0,960			
	VV		Součet		32,375			
131	K	781474114R	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem včetně lišt	m2	32,375	550,00	17 806,25	
	VV		32,375		32,375			
132	M	59761040	obklad keramický hladký do 19 ks/m2	m2	36,696	320,00	11 742,72	CS ÚRS 2020 01
	VV		32,4+0,96		33,360			
	VV		33,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství'		36,696			
133	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	33,360	71,00	2 368,56	CS ÚRS 2020 01
	VV		32,4+0,96		33,360			
134	K	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	33,360	54,00	1 801,44	CS ÚRS 2020 01
135	K	781495115	Spára stěna, stěna silikonem	m	26,000	41,00	1 066,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		1,5*6+4*2,0+1,5*2+1,5*4		26,000			
136	K	781674113R	Montáž obkladů parapetu z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m2	0,960	700,00	672,00	
	VV		1,2*0,8		0,960			
137	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	382,280	2,80	1 070,38	CS ÚRS 2020 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							2 593,81	
138	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1,200	55,00	66,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,8*0,25		1,200			
139	K	783306801	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	1,200	80,00	96,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,8*0,25		1,200			
140	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,725	120,00	567,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		4,8*0,25+4,7*0,25*3		4,725			
141	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,725	115,00	543,38	CS ÚRS 2020 01
142	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,725	125,00	590,63	CS ÚRS 2020 01
143	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	1,200	109,00	130,80	CS ÚRS 2020 01
144	K	783-pc 1	Odstanění nátěru z radiátoru a trub včetně tmelení, přebroušení a nátěru 2x	sada	1,000	600,00	600,00	
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							4 607,66	
145	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2,000	137,00	274,00	CS ÚRS 2020 01
146	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	80,253	54,00	4 333,66	CS ÚRS 2020 01
	VV		"WC"(0,95+1,25)*2*2,05		9,020			
	VV		"pisoár"(1,55+1,8)*2*2,95		19,765			
	VV		"sprcha"(1,85+1,8)*0,95		3,468			
	VV		"umyv"					
	VV		(2,85+0,7+2,45)*2*2,95		35,400			
	VV		"strop"5,55+3,35+2,5+1,2		12,600			
	VV		Součet		80,253			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							5 200,00	
147	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"vyhledání nápojních míst"4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
148	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		"demontáž stávající instalace"6		6,000			
	VV		"vyhledání nápojních míst"2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 000,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							2 500,00	
149	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN6 Územní vlivy							4 000,00	
150	K	062002000	Ztížené dopravní podmínky	sada	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2020 01
D VRN7 Provozní vlivy							2 500,00	
151	K	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst	sada	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2020 01