

Město Žatec
odbor Kancelář úřadu

náměstí Svobody 1
438 01 Žatec
IČ: 00265781, DIČ: CZ00265781
číslo účtu: [REDACTED]



Č. OBJEDNÁVKY: 27/2020
Č. JEDNACÍ: MUZA 31959/2020
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TELEFON: [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]
DATUM: 10.05.2020

METALL QUATRO spol. s.r.o.
Vysoká Pec 600
431 59
IČO 61538213

k faktuře přiložte kopii objednávky

OBJEDNÁVKA

Provedení stavebních úprav v kanceláři matriky budovy radnice, nám. Svobody 1, Žatec

Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky provedení stavebních úprav v kanceláři matriky v přízemí budovy radnice, nám. Svobody 1, Žatec.

Cenová nabídka ze dne 02.05. 2020 tvoří nedílnou součást této objednávky.

Celková cena objednávky je 116 958,47 Kč.

Jedná se o stavební práce s přenesenou daňovou povinností dle § 92 a), ze kterého vyplývá, že DPH 21 % odvede objednatel.

.....
Ing. Monika Dušková
správce rozpočtu

.....
Ing Simona Schellová
vedoucí odboru

Objednávku akceptuji dne:

razítko a podpis adresáta objednávky



METALL QUATRO spol. s r.o.

Vysoká Pec č.p. 600, 431 59

IČ: 615 38 213

DIČ: CZ61538213

e-mail: info@mq.cz

www.mq.cz

tel.: +420 474 687 068

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7746



Město Žatec

Kancelář úřadu, hosp. správa

Náměstí Svobody 1

438 24 Žatec

IČ: 00265781

DIČ: CZ00265781

e-mail: [REDACTED]

Váš dopis: _____ Naše značka _____ Vyřizuje / telefon _____ Datum: _____
Ing.F. Zlatohlávek [REDACTED] 2.1.2020

Věc: NABÍDKA –

**akce : Provedení stavebních úprav v kanceláři v 1.NP budovy radnice,
Nám. Svobody 1, Žatec**

Na základě vaší výzvy vám předkládáme nabídku na provedení stavebních úprav v kanceláři v 1.NP budovy radnice, Nám. Svobody 1, Žatec.

Předpokládaná cena činí 125 000,-- Kč bez DPH.

Cena za provedené práce bude upřesněna po odhalení konstrukcí a účtována dle odsouhlaseného skutečného druhu a množství provedených prací.


Doba provádění prací: 1/2020

Ukončení prací : 05/2020

Záruční doba : 36 měsíců

Fakturace : po dokončení a předání díla se splatností 30 dnů

V případě nejasností nebo připomínek mne prosím kontaktujte.



Rozpočet akce:

Provedení stavebních úprav v kanceláři v 1.NP budovy radnice, Nám.Svobody 1, Žatec

TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena	Hmotnost jednot	Hmotnost celkem	Suť jednot	Suť celkem
CELKEM "Hospodářská správa"							121 503,15				
D	PSV		Práce a dodávky PSV (hospodářská správa)				121 503,15		1,110		0,343
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				3 138,70				0,095
K	PSV	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	4,000	32,00	128,00				0,095
K	PSV	735141111	Montáž tělesa lamelového výšky do 1400 mm na stěnu	kus	3,000	259,00	777,00			0,02375	0,095
K	PSV	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	4,000	20,30	81,20				
K	PSV	735890803	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,75	1 790,00	1 342,50				
K	PSV	998735103	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	t	0,75	1 080,00	810,00				
D	767		Konstrukce zámečnické				1 844,10				0,090
K	PSV	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,500	149,00	670,50				0,09
K	PSV	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,09	13 040,00	1 173,60			0,02000	0,09
D	771		Podlahy z dlaždic				88 266,61		0,945		
K	PSV	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	29,350	12,10	355,14				
K	PSV	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	29,350	47,20	1 385,32		0,00031	0,009	
K	PSV	771151025	Samonivelační sěrka podlah pevnosti 30 MPa tl do 12 mm	m2	29,350	772,00	22 658,20		0,02041	0,599	
K	PSV	771471112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	29,350	161,00	4 725,35		0,00375	0,11	
K	PSV	771574226	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	36,600	450,00	16 470,00		0,00541	0,198	
M	PSV	59761135	Dlaždice keramické (29,35 * 1,05 + 1,5 sokl)	m2	32,32	1 267,17	40 952,40		0,00091	0,02938	
K	PSV	771577154	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	36,600	47,00	1 720,20				0,119
D	776		Podlahy povlakové				10 684,94				0,110
K	PSV	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	36,600	120,00	4 392,00			0,00301	0,110
K	PSV	776410811	Odstranění soklíků a lišt, pryžových nebo plastových	m	29,350	12,40	363,94			0,00031	0,009
K	PSV	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	36,600	149,00	5 453,40			0,00031	0,009
K	PSV	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,400	454,00	181,60				
K	PSV	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,400	354,00	141,60				
K	PSV	998776192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšení přesunu do 100 m	t	0,400	381,00	152,40				
D	781		Dokončovací práce - obklady				2 705,99		0,039		
K	PSV	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	1,45	47,20	68,44				
K	PSV	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo sěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,45	323,00	468,35		0,00200	0,0029	
K	PSV	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,45	497,00	720,65		0,00500	0,00725	
M	PSV	59761002	Obkladačky keramické (dlažba)	m2	1,45	933,30	1 353,29		0,02000	0,029	
K	PSV	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	1,45	65,70	95,27				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				730,08				
K	PSV	783617117	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles 3*13*(0,1+0,1)*0,6	m2	4,68	156,00	730,08				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				14 132,74		0,125		0,039
K	PSV	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,350	4,69	540,99				

K	PSV	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,350	13,80	1 591,83	0,00015	0,017
K	PSV	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	71,320	29,00	2 068,28	0,00031	0,022
K	PSV	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	115,350	20,40	2 353,14	0,00100	0,071
K	PSV	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	115,350	65,70	7 578,50	0,00021	0,024
								0,00026	0,030

D		997	Přesun sutě				1 338,99		
K	HSV	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,343	633,00	217,12		
K	HSV	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,343	66,60	22,84		
K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,343	10,30	3,53		
K	HSV	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,343	335,00	114,91		
K	HSV	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	0,343	1 140,00	391,02		
K	HSV	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,110	297,86	330,48		
K	HSV	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné v do 24 m za přesun do 5000 m	t	1,110	233,51	259,09		