



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

68401/2020/MUZB



2020/1853/TS-MUZB

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěrba

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 24. 11. 2020

Objednávka č. 361/9/20/7000

Objednáváme u Vás zbudování nové zpevněné plochy 5 x 8 m před domem nám. Osvobození č. 7 v Zábřehu včetně nezbytné opravy přilehlého chodníku dle Vaší cenové nabídky z 15.10.2020.

Záruční doba 24 měsíců.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.zpevněná plocha nám.	1	kpl	99 970,9	120 964,83
Osvobození, cena smluvní			3	
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				120 964,83

Převzme: Ing. Jiří Štěrba, telefon: [REDACTED]

Termín dodání: 30. 11. 2020

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 361/9/20/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem [REDACTED]

Objednávka byla akceptována dne: 2. 12. 2020
EKO servis Zábřeh s.r.o.

Ing. Petr Košťál
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace [REDACTED]

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC
22 19 61 21 0 0 0 9810 0 6010

Správce rozpočtu: 24. 11. 2020 [REDACTED] ...

IČ 00303640
DIČ CZ00303640

tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	plocha před Kalousem	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	nám. Osvobození, Zábřeh	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	07.10.2020	Konec výstavby:	Položek: 40
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 07.10.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	49 394,97	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	40 774,03	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		9 801,93	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		99 970,93	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	99 970,93	Celkem bez DPH	99 970,93
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	20 993,90	Celkem včetně DPH	120 964,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel <i>ŠNEHY</i>
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	15.10.2020 Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **plocha před Kalousem**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 07.10.2020

Projektant:

Lokalita: nám. Osvobození, Zábřeh

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování 07.10.2020

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce				0,00	1 600,00	1 600,00		0,0000
1		0210VD1500	Vytyčení sítí	soubor	1	1 600,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				0,00	10 988,33	10 988,33		0,0000
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	17,864	191,50	0,00	3 420,96	3 420,96	0,0000	0,0000
3		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	17,864	265,00	0,00	4 733,96	4 733,96	0,0000	0,0000
4		162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	17,864	142,00	0,00	2 536,69	2 536,69	0,0000	0,0000
5		171201201R00	Uložení sypaniny na skládku SEPAREX vč.poplatku	m3	17,864	16,61	0,00	296,72	296,72	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				429,45	1 365,51	1 794,96		1,6513
6		182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	5	33,39	0,00	166,95	166,95	0,0000	0,0000
7		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	0,576	486,00	0,00	279,94	279,94	0,0000	0,0000
8		181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	9,6	48,20	0,00	462,72	462,72	0,0000	0,0000
9		180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,6	24,10	16,13	215,23	231,36	0,0000	0,0000
10		167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	0,9888	41,90	0,00	41,43	41,43	0,0000	0,0000
11		162506111R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m	m3	0,9888	201,50	0,00	199,24	199,24	0,0000	0,0000
12		10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	0,9888	418,00	413,32	0,00	413,32	1,6700	1,6513
		21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	4 700,27	4 700,27		0,0000
13		215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	51,04	92,09	0,00	4 700,27	4 700,27	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				12 302,32	5 243,95	17 546,27		29,6872
14		564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	48,4	147,99	6 091,62	1 071,09	7 162,72	0,2880	13,9392

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	5,6	155,50	729,47	141,33	870,80	0,3225	1,8060
16		564751112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm	m2	37,44	164,50	5 190,68	968,20	6 158,88	0,3440	12,8794
17		451571111R00	Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 5 cm (stávající chodník)	m2	5	127,50	290,55	346,95	637,50	0,2125	1,0626
18		998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	29,6872	91,50	0,00	2 716,38	2 716,38	0,0000	0,0000
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				25 595,95	13 125,43	38 721,38		7,1834
19		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	45	195,01	1 134,45	7 641,00	8 775,45	0,0720	3,2400
20		59246800R	Dlažba betonová 800x400x62 mm hladká	m2	42	577,00	24 234,00	0,00	24 234,00	0,0938	3,9375
21		596291100R	Řezání zámkové dlažby tl. 40 mm	m	10	220,00	122,30	2 077,70	2 200,00	0,0003	0,0033
22		596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	8	236,50	105,20	1 786,80	1 892,00	0,0003	0,0026
23		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	7,1834	225,51	0,00	1 619,93	1 619,93	0,0000	0,0000
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných ploch				11 067,25	8 534,42	19 601,67		9,2378
24		917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	28,2	292,50	4 634,11	3 614,39	8 248,50	0,1880	5,3016
25		59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250	kus	30	150,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,0600	1,8000
26		91700.01R	Řezání obrubníků	ks	4	95,00	68,16	311,84	380,00	0,0000	0,0000
27		918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,846	2 825,00	1 864,98	524,97	2 389,95	2,5250	2,1362
28		0910.01R	Dopravní značení - dočasné	soubor	1	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0000	0,0000
29		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	9,2378	225,51	0,00	2 083,22	2 083,22	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				0,00	1 635,65	1 635,65		2,3300
30		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	5	61,80	0,00	309,00	309,00	0,1380	0,6900
31		979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžkým	m2	5	48,21	0,00	241,05	241,05	0,0000	0,0000
32		113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	10	62,31	0,00	623,10	623,10	0,1250	1,2500
33		979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	10	34,79	0,00	347,90	347,90	0,0000	0,0000
34		113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	0,3	382,00	0,00	114,60	114,60	1,3000	0,3900
		S	Přesuny sutí				9,48	3 372,92	3 382,40		0,0000
35		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,33	317,51	0,00	739,80	739,80	0,0000	0,0000
36		979083114R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 3000 m	t	2,33	253,00	7,60	581,89	589,49	0,0000	0,0000
37		979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,33	128,51	0,00	299,43	299,43	0,0000	0,0000
38		979990112R00	Poplatek za skládku suti-kamenivo	t	0,39	690,00	0,00	269,10	269,10	0,0000	0,0000
39		979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	1,94	690,00	0,00	1 338,60	1 338,60	0,0000	0,0000
40		97908311.R	Vodorovné přemístění hmot na stavbu do 3000 m (dlažba 30x30)	t	0,485	301,00	1,88	144,10	145,99	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková

Celkové náklady:	99 970,93 Kč
------------------	---------------------

PLOCHA - 2 VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY, NÁM. OSVOBOZENÍ; M 1:50

