

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2020-0039/OR
ze dne 23.01.2020



uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI - Letná“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel:	
Sídlo:	Dobrná 170
Statutární zástupce:	
IČO:	76318338
DIČ:	CZ6603200560
Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:	187576666/0600

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

Předmět dodatku


1. Dle SOD č. objednatele 2020-0039/OR ze dne 23.01.2020 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 296 230,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce spočívající v odstranění degradovaného bednění a nahrazení jej novým. Na základě požadavku NPÚ budou chybějící nebo poškozené bezpečnostní háky doplněny kovanými replikami nebo kovářsky opraveny. Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SOD č. 2020-0039/OR bez DPH:	1 296 230,00 Kč
Cena víceprací – dodatek č. 1	34 677,25 Kč

Celková cena díla bez DPH	1 330 907,25 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne



za objednatele
Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města

za zhotovitele



KRYCI LIST ZMENOVEHO LISTU C.1.

Období:

Název stavby	změnový list stavby: "Oprava střechy objektu kaple Sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI-Letná"	JKSO	
Název objektu	Kaple Sv. Jana Nepomuckého	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Děčín		
Projektant			
Zhotovitel		76318338	
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		11.11.2020	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	4 646,59	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž		9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	30 030,66	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž		11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	0,00	12 DN (ř. 8-11)	0	19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 34 677,25												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>34 677,25</td> <td>7 282,22</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	34 677,25	7 282,22
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	34 677,25	7 282,22										
	Cena s DPH 41 959,46												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

SOUPIS ZMĚNOVÉHO LISTU

Stavba: Oprava střechy objektu kaple Sv. Jana Nepomuckého, Děčín VI - Letná

Období:

Objednatel: Statutární město Děčín

Zpracoval: [REDACTED]

Zhotovitel: [REDACTED]

Datum: 11.11.2020

Místo: st.p.č. 2639, Děčín VI - Letná

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV

Práce a dodávky HSV

4 646,59

0,000

Bourání konstrukcí

2124,00

7.Č.1	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech volných, obloukových, sklonu do 60stupňů se všemi nadstřšními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. Do 32mm	m2	47,200	11,00	519,20	0,00000	0,000
11.Č.1	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30 stupňů	m2	47,200	34,00	1 604,80	0,00000	0,000
N.22b.Č.1	K	N-764-1b	Demontáž bezpečnostních háků střešních - havarijný stav	ks	20,000	478,50	9 570,00	0,00000	0,000

Přesun sutě

2522,59

13.Č.1	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,741	341,00	252,68	0,00000	0,000
14.Č.1	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1km	t	0,741	1 200,00	889,20	0,00000	0,000
15.Č.1	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1km přes 1km	t	10,374	75,95	787,91	0,00000	0,000
16.Č.1	M	94620250	poplatek za uložení směsného stavebního a demoličního odpadu zatříděného kódem 107 904	t	0,741	800,00	592,80	0,00000	0,000

Práce a dodávky PSV

30030,66

Konstrukce tesařské

8859,30

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.Č.1	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 stupňů s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. Do 32 mm	m2	47,200	100,00	4 720,00	0,00000	0,000
18.Č.1	M	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25 (32) mm dl 2-5m	m3	1,038	2 000,00	2 076,80	0,00000	0,000
20.Č.1	M	31412792	hřebík stavební hlava zápustná mřížkovaná 2,8x70mm	kg	7,500	28,00	210,00	0,00000	0,000
21.Č.1	K	998732103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m v objektech výšky přes 12 do 24m	t	0,741	2 500,00	1 852,50	0,00000	0,000

Konstrukce klempířské

15084,00

N.22a.Č.1	K	N-764-1a	Dodání a montáž bezpečnostních háků střešních atypických ručně kovaných	ks	20,000	754,20	15 084,00	0,00000	0,000
-----------	---	----------	---	----	--------	--------	-----------	---------	-------

Krytina skládaná

6087,36

36	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	56,640	50,00	2 832,00	0,00000	0,000
37	M	62866520	pás podkladní tl. 0,5mm asfaltového šindele	m2	56,640	49,00	2 775,36	0,00000	0,000
39	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50m na objektech přes 12 do 24m	t	0,150	3 200,00	480,00	0,00000	0,000

Celkem

34 677,25

0,000