

ROZPOČET

Stavba: Brno - Komín, Oprava komunikace MŠ Absolonova

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 30.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						382 786,53
1	Zemní práce					89 110,00
1	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	24,000	146,00	3 504,00
2	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	24,000	725,00	17 400,00
3	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	24,000	69,00	1 656,00
4	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 300 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	242,000	24,00	5 808,00
5	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 300 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	242,000	224,00	54 208,00
6	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 300 m2 živičných tl 50 mm	m2	242,000	27,00	6 534,00
5	Komunikace pozemní					195 954,00
7	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	264,000	72,00	19 008,00
8	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	264,000	222,00	58 608,00
9	573411111	Nátěr živičný uzavírací nebo udržovací s posypem z asfaltu v množství 0,80 kg/m2	m2	264,000	17,00	4 488,00
10	577135121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	264,000	215,00	56 760,00
11	577135122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	264,000	211,00	55 704,00
12	599142111	Úprava zalití dilatačních nebo pracovních spar v živičném krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	14,000	99,00	1 386,00
8	Trubní vedení					1 370,00
13	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 370,00	1 370,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					5 700,00
14	913911111	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus	3,000	800,00	2 400,00
15	913921132	Dočasné dopravní značky	kus	1,000	3 300,00	3 300,00
997	Přesun sutě					80 170,27
16	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	193,648	78,00	15 104,54
17	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	2 711,072	8,00	21 688,58
18	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	193,648	78,00	15 104,54
19	999000009	Poplatek za skládku stavební sutí	t	193,648	146,00	28 272,61

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

998		Přesun hmot				10 482,26
20	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	232,939	45,00	10 482,26

Celkem **382 786,53**



Handwritten notes:
 67
 IC
 1. 1. 7.

ROZPOČET

H.K.U., spol. s r.o. ©
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 612 00 Brno, Podbřadova 113
 IČ: 25515161, DIČ: CZ25515161

Stavba: Brno - Komín, Oprava ul. Bystrcká
 Objekt:

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 30.6.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						166 337,25
1 Zemní práce						107 987,65
1	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	120,000	26,60	3 192,00
2	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	43,000	167,00	7 181,00
3	122202508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	21,500	23,30	500,95
4	122302501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	43,000	236,00	10 148,00
5	122302508	Příplatek k odkopávkám pro spodní stavbu v hornině tř. 4 za ztížení při rekonstrukci	m3	21,500	27,40	589,10
6	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	4,500	334,00	1 503,00
7	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	5,000	214,00	1 070,00
8	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	4,500	761,00	3 424,50
9	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100	m3	5,000	419,00	2 095,00
10	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,000	767,00	6 903,00
11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	107,000	159,00	17 013,00
12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	535,000	11,60	6 206,00
13	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	107,000	94,70	10 132,90
14	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	107,000	11,60	1 241,20
15	171299999	Poplatek za skládku - zemina	m3	107,000	246,00	26 322,00
16	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,000	48,20	482,00
17	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	10,000	198,00	1 980,00
18	583413470	kamenivo drcené drobné amfibolit frakce 0-4	t	18,000	171,20	3 081,60
19	583439640	kamenivo drcené hrubé (m) (Zbraslav) frakce 32-63	t	18,000	223,60	4 024,80
20	181101121	Úprava pozemku s rozpojením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 20 m zeminy tř 1 a 2	m2	120,000	7,48	897,60
2 Zakládání						3 311,14
21	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo vsakovací jímky v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	67,000	17,50	1 172,50
22	693112860	geotextilie ARABEVA 300 g/m2 š 200 cm	m	80,400	26,60	2 138,64

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4 Vodorovné konstrukce						474,00
23	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	1,000	474,00	474,00
5 Komunikace pozemní						26 835,60
24	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	84,000	34,90	2 931,60
25	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	96,000	48,00	4 608,00
26	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	108,000	72,00	7 776,00
27	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	120,000	96,00	11 520,00
8 Trubní vedení						7 929,30
28	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	261,00	261,00
29	871218113	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 110 mm	m	30,000	7,66	229,80
30	286112230	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 100 mm	m	30,000	37,40	1 122,00
31	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	6,000	62,00	372,00
32	286148010	trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP potrubí DN 150/6m	kus	1,000	1 086,30	1 086,30
33	877310310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	kus	3,000	103,00	309,00
34	286171820	koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150	kus	3,000	135,50	406,50
35	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	643,00	643,00
36	592238200	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	345,70	345,70
37	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	348,20	348,20
38	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	497,00	497,00
39	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	483,70	483,70
40	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	242,20	242,20
41	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	426,00	426,00
42	286619380	mříž litinová 60 x 60 D400,	kus	1,000	1 156,90	1 156,90
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						4 630,00
43	913911111	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	kus	4,000	665,00	2 660,00
44	913921131	Dočasné dopravní značky	kus	1,000	1 970,00	1 970,00
997 Přesun sutě						9 644,40
45	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	28,200	78,00	2 199,60
46	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	141,000	8,00	1 128,00
47	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	28,200	78,00	2 199,60
48	99900009	Poplatek za skládku stavební suť	t	28,200	148,00	4 117,20
998 Přesun hmot						5 525,16

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
49	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	145,399	38,00	5 525,16

Celkem

166 337,25

