


# Smlouva o dílo

č. 05/2020/OKV

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku  
mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## I

### Deklarace smluvních stran

- 1.1. **Název** : **Město Rumburk**  
se sídlem : Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk  
IČ : 00261602  
DIČ : CZ00261602  
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Rumburk  
číslo účtu :   
zastoupena : **Bc. Liborem Šimečkem**, vedoucím odboru komunálních věcí  
dále jen „**objednatel**“

- 1.2. **Název** : **ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o.**  
se sídlem : Podhoří 197/15, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem  
IČO : 06898874  
DIČ : CZ06898874  
bank. spojení : Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Labem  
číslo účtu :   
zastoupena : **Janem Roučkem**, jednatelem společnosti  
dále jen „**zhotovitel**“

## II

### Osoby oprávněné jednat za smluvní strany v plnění této smlouvy dle vymezení dále uvedeného

- 2.1. K provedení díla a technickým řešením zakázky jsou oprávněni:  
Za objednatele: **Bc. Libor Šimeček** - vedoucí odboru komunálních věcí  
Za zhotovitele: **Jan Rouček** - jednatel společnosti

## III

### Předmět díla

- 3.1. **Název akce:** „**Rumburk – veřejné osvětlení ul. SNP II**“.  
3.2. **Popis díla:** Předmětem díla uvažovaným v této smlouvě jsou stavební práce – nové zemní rozvody veřejného osvětlení, vč. osazení 4ks nových sloupů s LED svítidly v ulici SNP v souladu s územním rozhodnutím ze dne 24.4.2019 pod č.j. OSÚ/1364-19/zeml OSÚ/1213-2019, které nabylo právní moci dne 4.6.2019.  
3.3. **Místo plnění:** ulice SNP na části pozemkových parcel číslo 397, 398/1, 414/2, 414/3, 415 a 417/3 v katastrálním území Rumburk.  
3.4. Smlouva na dílo se sjednává v dalším textu na základě předpokládaného rozsahu prací. Pokud bude vyvolána reálným stavem změna, budou všechna ustanovení smlouvy, týkající se předmětu, termínu zhotovení a ceny změněna dodatkem k této smlouvě.

## IV

### Provedení díla

- 4.1. **Součinnost ze strany objednatele:**  
4.1.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, vč. ploch pro zařízení staveniště.  
4.1.2. Odborným stavebním dozorem objednatele je pro dílo z této smlouvy objednatelem

ustanoven **Petr Svoboda, DiS.**

- 4.1.3. Nepodstatnými náležitostmi se v této smlouvě určují všechna ujednání mimo termín splnění díla, ceny díla a kvality díla.
- 4.1.4. Objednatel převezme dílo po jeho dokončení bez vad a nedodělků, nejpozději do **5 dnů** po vyzvání zhotovitelem.
- 4.2. **Součinnost se strany zhotovitele:**
- 4.2.1. Zhotovitel je povinen na své náklady a své nebezpečí zhotovit dílo výše popsané v termínu dále ujednaném.
- 4.2.2. Kdykoli o to objednatel požádá, umožnit mu kontrolu díla a dále spolupracovat s odborným stavebním dozorem, kterého objednatel určil.
- 4.2.3. Ihned po podpisu smlouvy zavést na stavbě stavební deník s tímto ujednáním k zápisům v něm:
- Odborný stavební dozor objednatele a případně i objednatelem zmocněná osoba budou vyznačovat do stavebního deníku své připomínky a požadavky na průběh zhotovení díla.
  - Zhotovitel bude do stavebního deníku zapisovat věci obvyklé a důležité pro dokumentaci průběhu stavby.
  - Zápisy objednatele, nebo jím jmenovaného odborného stavebního dozoru objednatele, se považují za závazné pokyny pro zhotovitele, a pokud se budou týkat víceprací nezahrnutých v technickém popisu, jsou závazkem objednatele projednat tyto pokyny a tím provést dodatek ke smlouvě, jak výše ujednáno.
  - Rovněž tak zápisy provedené do stavebního deníku zhotovitelem se považují, pokud to povaha obsahu těchto zápisů bude vyjadřovat, za upozornění objednatele zhotovitelem na nevhodnou povahu věcí dodaných objednatelem, anebo na nevhodnost pokynů tímto způsobem předaných. Objednatel se zavazuje tyto rozpory bez zbytečných průtahů odstranit.
- 4.2.4. Zhotovitel provede práce dle platných norem, v souladu s předpisy BOZP a PO s důrazem na dodržení technologických postupů kvality a jakosti prací.
- 4.2.5. Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid staveniště v průběhu plnění díla a je povinen odstraňovat na své náklady veškeré odpady, které vzniknou při provádění díla.

## V

### Cena za dílo

- 5.1. Celková cena díla je sjednána dohodou ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o cenách č. 526/90 Sb., dle popisu díla v odst. III. ve výši částky:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Dohodnutá cena bez DPH</b>    | <b>375 097,74 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>                   | <b>78 770,53 Kč</b>  |
| <b>Dohodnutá cena včetně DPH</b> | <b>453 868,27 Kč</b> |

- 5.2. Uvedená cena zahrnuje práce specifikované v předmětu díla této smlouvy, a je stanovena jako cena nejvýše přípustná.
- 5.3. Jednotkové ceny stavebních prací a dodávek uvedené v příložené cenové nabídce jsou pevné do doby ukončení díla.
- 5.4. Obě strany se dohodly, že dohodnutá cena díla může být změněna, dojde-li během provádění díla k vícepracem příp. méněpracem, změnám, doplňkům nebo rozšíření či zmenšení předmětu díla daného oddílem III. této smlouvy. Tyto vyplynou buď ze strany objednatele, nebo z nepředvídaných skutečností, které nebyly, ani při vynaložení odborné znalosti nemohly být zhotoviteli před podpisem této smlouvy známy.

## VI

### Platební a zúčtovací podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění veřejné zakázky. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací k termínu předání a převzetí dokončeného díla.
- 6.2. Splatnost faktury (daňového dokladu) je stanovena na **21 kalendářních dní** od doručení objednateli.
- 6.3. Peněžitý závazek (úhrada faktury) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
- 6.4. Platby budou provedeny výhradně bezhotovostním převodem v Kč.

## VII

### Termín zhotovení díla

- 7.1. Termínem sjednaným a tedy závazným z této smlouvy je ujednán a smlouvou potvrzen termín:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| <b>Zahájení</b>  | <b>od podpisu smlouvy</b> |
| <b>Dokončení</b> | <b>do 21. 12. 2020</b>    |

## VIII

### Záruka na dílo

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce **60** měsíců od data předání díla bez vad a nedodělků.

## IX

### Smluvní pokuty, sankce

- 9.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,-Kč** za každý i započatý den prodlení s předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků z důvodu ležících na jeho straně.
- 9.2. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,03 %** za každý započatý týden prodlení.

## X

### Závěrečná ujednání

- 10.1. Při předání dokončené stavby objednateli bude předána vedle nezbytných dokumentů o průběhu stavby. Součástí stavby budou veškeré zkoušky, revize, atesty.
- 10.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 10.3. Práva a povinnosti z této smlouvy, přechází na právní nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich souhlasnému, svobodnému a vážně myšlenému projevu, což potvrzují svými podpisy.
- 10.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha:

1. Soupis prací

V Rumburku dne 02. 12. 2020

objednatel

V Rumburku dne 02. 12. 2020

zhotovitel



| REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč        |                                      | Poznámka |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu    | Rumburk-veřejné osvětlení ul.SNP II. |          |
|                                                  | Sečtená hodnota                      |          |
| II.+III. Provozní soubory a stavební objekty     | 314 317,74                           |          |
| Investiční dodávky (SaZ + trafa)                 |                                      |          |
| Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)         |                                      |          |
| Materiály dodávané zhotovitelem                  | 162 427,02                           |          |
| Práce                                            | 151 890,72                           |          |
| Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.) |                                      |          |
| Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)     |                                      |          |
| Příplatek na mechanizaci pro malé stavby         |                                      |          |
| VII. Ostatní náklady                             | 45 200,00                            |          |
| Vytýčení podzemních zařízení                     | 4 000,00                             |          |
| Doprava výkonového materiálu, odvoz zeminy       | 11 440,00                            |          |
| Revize                                           | 1 960,00                             |          |
| Skládkovné                                       | 14 500,00                            |          |
| Dopravní značení                                 | 13 300,00                            |          |
| IX. Jiné investice                               | 15 580,00                            |          |
| Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby          | 7 480,00                             |          |
| Geodetické zaměření skutečného stavu             | 8 100,00                             |          |
| Celkové náklady stavby                           | 375 097,74                           |          |

## DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: Rumburk-veřejné osvětlení ul.SNP II.

Datum: 15.10.2020

Projekt. firma: ENPRO Energo s.r.o.

| Typ materiálu | Popis                                    | Rozšířený popis        | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková |
|---------------|------------------------------------------|------------------------|------------------|----|-----------------|--------------|
| SO 01         | zemní kabelové vedení VO                 |                        |                  |    |                 |              |
| 320           | vedení kabelové NN                       |                        |                  |    |                 |              |
| vedl.         | KABEL 1-CYKY-J 4X16 1000V                |                        | 261,450          | M  | 129,14          | 33 763,65    |
| vedl.         | TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M |                        | 251,000          | M  | 10,76           | 2 700,76     |
| vedl.         | TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 75 CERNA 50M |                        | 251,000          | M  | 16,04           | 4 026,04     |
| vedl.         | KABEL CYKY-J 3X1,5 750V                  |                        | 39,900           | M  | 9,09            | 362,69       |
| vedl.         | PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG)  |                        | 108,000          | KG | 28,87           | 3 117,96     |
| vedl.         | TRUBKA SMRST.RPK 40/16/1000 CERNA        |                        | 2,500            | KS | 143,18          | 357,95       |
| vedl.         | SVORKA ZEMNICI SR03-LIT.,SPOJ.PASEK-LANO |                        | 5,000            | KS | 21,52           | 107,60       |
| vedl.         | SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4         |                        | 1,000            | KS | 13,77           | 13,77        |
| výk.          | VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0 SEVER      |                        | 1,700            | M3 | 1 720,00        | 2 924,00     |
| vedl.         | SPOJKA PRIMA 1KV SSU 1-L (6-25)          | 1X SPOJKA BEZ SPOJOVAČ | 2,000            | KS | 77,94           | 155,88       |
| vedl.         | SPOJKA KABEL 36KV 16 ALU-ZE              | RM/SM-16 \GPH          | 8,000            | KS | 14,06           | 112,48       |
| výk.          | VYK> HREBIK STAV. 3,1X70, ZAP.MRIZ.HL.   | DIN1151-ST             | 0,848            | KG | 26,10           | 22,13        |
| výk.          | VYK> REZIVO HRANOL JEHLICNATE DO120CM2   |                        | 1,320            | M3 | 5 625,00        | 7 425,00     |
| výk.          | VYK> REZIVO DESKOVE JEHLICNATE NEOPRAC   |                        | 1,386            | M3 | 4 780,00        | 6 625,08     |
| výk.          | VYK> DRAT OCEL.PR.2.0 MEKKY              |                        | 19,872           | KG | 46,43           | 922,66       |
|               |                                          |                        |                  |    |                 |              |
| SO 02         | Základňa                                 |                        |                  |    |                 |              |
| 320           | vedení kabelové NN                       |                        |                  |    |                 |              |
| výk.          | VYK> SEMENO TRAVNI                       |                        | 0,594            | KG | 106,00          | 62,96        |
| výk.          | VYK> KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A     |                        | 437,614          | KG | 0,25            | 109,40       |
| výk.          | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B      |                        | 13 422,554       | KG | 0,38            | 5 100,57     |
| výk.          | VYK> ZAMKOVA DLAZBA                      |                        | 15,555           | M2 | 328,00          | 5 102,04     |
| výk.          | VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT   |                        | 0,042            | KS | 8 571,60        | 360,01       |
| výk.          | VYK> KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B   |                        | 23 048,487       | KG | 0,24            | 5 531,64     |

|              |                                        |  |           |    |          |                   |
|--------------|----------------------------------------|--|-----------|----|----------|-------------------|
| výk.         | VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL |  | 51,030    | KG | 0,35     | 17,86             |
| výk.         | VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A            |  | 5 985,000 | KG | 0,21     | 1 256,85          |
| výk.         | VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG |  | 2,520     | KG | 47,00    | 118,44            |
| výk.         | VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY        |  | 87,570    | KG | 13,82    | 1 210,22          |
| výk.         | VYK> PODKLAD Z KAMENIVA MECH.ZPEVN.MZK |  | 8 505,000 | KG | 0,34     | 2 891,70          |
| výk.         | VYK> STERKOPISEK FR.0-32 TR.C          |  | 8 400,000 | KG | 0,22     | 1 848,00          |
| výk.         | VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1 |  | 3 990,000 | KG | 1,88     | 7 501,20          |
| výk.         | VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 |  | 4 872,000 | KG | 1,35     | 6 577,20          |
| výk.         | VYK> ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 |  | 5 880,000 | KG | 1,49     | 8 761,20          |
| výk.         | VYK> OBRUBNIK VOZOVKA ABO 100X15X25CM  |  | 1,000     | KS | 131,00   | 131,00            |
| výk.         | VYK> MALTA CEMENT. PRO DLAZBY Z CEM II |  | 0,020     | M3 | 2 352,00 | 47,04             |
| výk.         | VYK> SMES BETON TR.C12/15 KAMEN DO22MM |  | 0,564     | M3 | 1 720,00 | 970,08            |
| výk.         | VYK> OBRUBNIK CHODNIK ABO 50X10X25CM   |  | 3,000     | KS | 75,00    | 225,00            |
|              |                                        |  |           |    |          |                   |
| <b>SO 03</b> | <b>demontáž vedení VO</b>              |  |           |    |          |                   |
| <b>320</b>   | <b>vedení kabelové NN</b>              |  |           |    |          |                   |
| výk.         | VYK> MAT.NA OPRAVU OMITKY BRIZOL,VAPEN |  | 1,000     | M2 | 201,00   | 201,00            |
| výk.         | VYK> MAT.NA OPRAVU OMITKY STUKOVA SMES |  | 2,000     | M2 | 162,00   | 324,00            |
| výk.         | VYK> SMES MALTOVA ZDICI PYTLOVANA      |  | 39,900    | KG | 2,45     | 97,76             |
| výk.         | VYK> CIHLA CERVENA PALEN.PLNA29/14/6,5 |  | 4,000     | KS | 6,80     | 27,20             |
|              |                                        |  |           |    |          |                   |
|              | <b>Dodávky zhotovitele celkem:</b>     |  |           |    |          | <b>111 110,02</b> |



**OSTATNÍ DODÁVKY INTERNÍHO DODAVATELE**

Název stavby:

Rumburk-veřejné osvětlení ul.SNP II.

Datum: 15.10.2020

Projekt. firma: ENPRO Energo s.r.o.

| Kód materiálu         | Typ materiálu | Popis                                   | Rozšířený popis | Množství celkové | MJ | Cena jednotková | Cena celková     |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|----|-----------------|------------------|
|                       | SO 01         | zemní kabelové vedení VO                |                 |                  |    |                 |                  |
|                       | 320           | vedení kabelové NN                      |                 |                  |    |                 |                  |
| NEMK8                 | hlav.         | stožár osvětlovací K8-133/89/60z        |                 | 3,000            | KS | 6 800,00        | 20 400,00        |
| výrobce Kooperativa   |               |                                         |                 |                  |    |                 |                  |
| NEMSK1/1000           | hlav.         | Výložník stož osvětl SK1-1000/Z         |                 | 3,000            | KS | 670,00          | 2 010,00         |
| výrobce Kooperativa   |               |                                         |                 |                  |    |                 |                  |
| NEMEV46               | hlav.         | Svorkovnice stožár VO EV461-14Z/Un,lp20 |                 | 4,000            | KS | 520,00          | 2 080,00         |
| výrobce Elektro Bečov |               |                                         |                 |                  |    |                 |                  |
| MEMK6                 | hlav.         | stožár osvětlovací K6-133/89/60Z        |                 | 1,000            | KS | 3 800,00        | 3 800,00         |
| NEMSP1                | hlav.         | Stožár pouzdro SP 315                   |                 | 4,000            | KS | 310,00          | 1 240,00         |
| výrobce Kooperativa   |               |                                         |                 |                  |    |                 |                  |
| NEMSVBGP49W           | hlav.         | svít VO BGP243 LEDDM50 BL2 47-49W       |                 | 3,000            | KS | 5 600,00        | 16 800,00        |
| výrobce Philips       |               |                                         |                 |                  |    |                 |                  |
| NEMSVBGP11W           | hlav.         | svít VO BGP202 LED DN09 11W             |                 | 1,000            | KS | 4 261,00        | 4 261,00         |
| výrobce Philips       |               |                                         |                 |                  |    |                 |                  |
| NEMSPODB3             | hlav.         | spojka kabelová odbočná 6-35            |                 | 1,000            | KS | 726,00          | 726,00           |
|                       |               |                                         |                 |                  |    |                 |                  |
|                       |               | <b>Ostatní dodávky I-DOD celkem:</b>    |                 |                  |    |                 | <b>51 317,00</b> |

**OCENĚNÉ PRÁCE**

Název stavby: Rumburk-veřejné osvětlení ul.SNP II.

Datum: 15.10.2020

Projekt. firma: ENPRO Energo s.r.o.

Název stavby: Rumburk-veřejné osvětlení ul.SNP II. Datum: 15.10.2020  
Projekt. firma: ENPRO Energo s.r.o.

Název stavby: Rumburk-veřejné osvětlení ul.SNP II. Datum: 15.10.2020  
Projekt. firma: ENPRO Energo s.r.o.

Název stavby: Rumburk-veřejné osvětlení ul.SNP II. Datum: 15.10.2020  
Projekt. firma: ENPRO Energo s.r.o.

| Typ práce | Zatřídění nákladů | Popis                                         | Množství celkové | MJ | Elektromontážní a Stavební (zemní) práce |        |            | Mechanizace |            | Definitivní zázlažby |            |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------|----|------------------------------------------|--------|------------|-------------|------------|----------------------|------------|
|           |                   |                                               |                  |    | NH celk.                                 | Sazba  | Cena celk. | Cena jedn.  | Cena celk. | Cena jedn.           | Cena celk. |
|           | SO 01             | zemní kabelové vedení VO                      |                  |    |                                          |        |            |             |            |                      |            |
|           | 320               | vedení kabelové NN                            |                  |    |                                          |        |            |             |            |                      |            |
| M         | 315               | KABEL 1-CYKY-J 4X16 1KV VOLNE ULOZENY         | 249,000          | M  | 11,205                                   | 310,00 | 3 473,55   |             |            |                      |            |
| M         |                   | montáž sloupu VO K6                           | 1,000            | KS | 1,950                                    | 310,00 | 604,50     | 240,00      | 240,00     |                      |            |
| M         |                   | montáž sloupu VO K8                           | 3,000            | KS | 6,450                                    | 310,00 | 1 999,50   | 260,00      | 780,00     |                      |            |
| M         |                   | montáž výlož VO do 35 kg                      | 3,000            | KS | 4,950                                    | 310,00 | 1 534,50   |             |            |                      |            |
| M         |                   | montáž elektrovýzbroje sl VO pro 1-3          | 4,000            | KS | 3,800                                    | 310,00 | 1 178,00   |             |            |                      |            |
| M         |                   | Montáž svítidla včetně zapojení do 20kg       | 4,000            | KS | 4,400                                    | 310,00 | 1 364,00   |             |            |                      |            |
| M         | 215               | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/41 OHEBNA        | 251,000          | M  | 18,825                                   | 150,00 | 2 823,75   |             |            |                      |            |
| M         | 215               | TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 75/63 OHEBNA        | 251,000          | M  | 18,825                                   | 150,00 | 2 823,75   |             |            |                      |            |
| M         | 315               | PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE      | 251,000          | M  | 3,765                                    | 310,00 | 1 167,15   |             |            |                      |            |
| M         | 315               | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY              | 38,000           | M  | 1,178                                    | 310,00 | 365,18     |             |            |                      |            |
| M         | 315               | UKONC.KAB. 5X4 MM2 BEZ KONCOVKY A OK          | 10,000           | KS | 2,450                                    | 310,00 | 759,50     |             |            |                      |            |
| M         | 315               | UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK          | 10,000           | KS | 3,470                                    | 310,00 | 1 075,70   |             |            |                      |            |
| M         | 315               | PRIPLATEK K MONT.KONC.6-10KV Z PLOSINY        | 4,000            | KS | 15,168                                   | 310,00 | 4 702,08   |             |            |                      |            |
| M         | 315               | OSAZENI TABULKY CISLOV. NA STAV. SLOUP        | 4,000            | KS | 0,400                                    | 310,00 | 124,00     |             |            |                      |            |
| M         | 336               | UZEM.V ZEMI-FEZN 30X4 V PODM.MEST.ZAST.       | 108,000          | M  | 13,392                                   | 310,00 | 4 151,52   |             |            |                      |            |
| M         | 336               | OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH UZEM.PAS30/4      | 5,000            | KS | 0,850                                    | 310,00 | 263,50     |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR      | 1,700            | M3 | 2,127                                    | 150,00 | 319,01     |             |            |                      |            |
| M         | 217               | VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4             | 2,330            | M3 | 6,967                                    | 150,00 | 1 045,01   |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3              | 0,630            | M3 | 0,529                                    | 150,00 | 79,38      |             |            |                      |            |
| M         | 215               | MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOZARU VC.MAT      | 7,320            | M2 | 5,578                                    | 150,00 | 836,68     |             |            |                      |            |
| D         | 215               | MONTAZ BEDNENI PRO ZAKLAD STOZARU VC.MAT      | 7,320            | M2 | 2,789                                    | 150,00 | 418,34     |             |            |                      |            |
| V         | 217               | VYKOP KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.3      | 132,000          | M  | 40,392                                   | 150,00 | 6 058,80   |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAHOZ KABEL.RYHY 35X40 CM RUCNE,ZEM.TR.3      | 132,000          | M  | 15,576                                   | 150,00 | 2 336,40   |             |            |                      |            |
| V         | 217               | VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.3      | 83,000           | M  | 87,150                                   | 150,00 | 13 072,50  |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAHOZ KABEL.RYHY 50X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3      | 83,000           | M  | 27,971                                   | 150,00 | 4 195,65   |             |            |                      |            |
| M         | 217               | VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3      | 104,000          | M  | 7,592                                    | 150,00 | 1 138,80   |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3      | 104,000          | M  | 0,936                                    | 150,00 | 140,40     |             |            |                      |            |
| M         | 217               | VYKOP KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3         | 3,000            | KS | 5,595                                    | 150,00 | 839,25     |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAHOZ KAB. SPOJKOVISTE 1KV RUCNE TR.3         | 3,000            | KS | 3,225                                    | 150,00 | 483,75     |             |            |                      |            |
| M         |                   | montáž obočné spojky 6-35 gel včetně ukončení | 1,000            | KS | 1,200                                    | 310,00 | 372,00     |             |            |                      |            |
| M         | 315               | SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16       | 2,000            | KS | 7,162                                    | 310,00 | 2 220,22   |             |            |                      |            |
| M         | 235               | NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4            | 15,620           | M3 | 3,124                                    | 150,00 | 468,60     |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZRIZENI A ODSTRANENI PROVIZORNI LAVKY         | 16,000           | M  | 1,600                                    | 150,00 | 240,00     |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAJISTENI KABELU PRI SOUBEHU                  | 124,000          | M  | 3,596                                    | 150,00 | 539,40     |             |            |                      |            |
| M         | 215               | ZAJISTENI KABELU PRI KRIZENI                  | 14,000           | KS | 0,448                                    | 150,00 | 67,20      |             |            |                      |            |
|           |                   |                                               |                  |    |                                          |        |            |             |            |                      |            |
|           | SO 02             | Zádlážba                                      |                  |    |                                          |        |            |             |            |                      |            |
|           | 320               | vedení kabelové NN                            |                  |    |                                          |        |            |             |            |                      |            |



|   |       |                                          |        |    |       |        |           |        |          |        |           |
|---|-------|------------------------------------------|--------|----|-------|--------|-----------|--------|----------|--------|-----------|
| M | 215   | SEJMUTI DRNU                             | 3,850  | M2 | 0,558 | 150,00 | 83,74     |        |          |        |           |
| M | 215   | POLOZENI DRNU                            | 3,850  | M2 | 0,243 | 150,00 | 36,38     |        |          |        |           |
| M | 215   | OSETI POVRCHU TRAVOU                     | 14,850 | M2 | 0,668 | 150,00 | 100,24    |        |          |        |           |
| M | 215   | OCISTENI,UPRAVA STAV.STERKOVE KOMUNIKACE | 20,000 | M2 | 5,040 | 150,00 | 756,00    |        |          |        |           |
| M | 215   | PODKLAD. VRSTVA 10CM-KAMENIVO FR.4-8     | 20,000 | M2 | 1,460 | 150,00 | 219,00    |        |          |        |           |
| M | 250   | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM | 42,700 | M2 |       |        |           |        |          | 307,00 | 13 108,90 |
| M | 250   | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP | 42,700 | M2 |       |        |           |        |          | 337,00 | 14 389,90 |
| M | 250   | ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK. DLAZBA MIMO VYKOP | 61,000 | M2 |       |        |           |        |          | 46,00  | 2 806,00  |
| M | 250   | ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.MIMOVYKOP | 61,000 | M2 |       |        |           |        |          | 291,00 | 17 751,00 |
| M | 250   | ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | 21,000 | M2 |       |        |           |        |          | 720,00 | 15 120,00 |
| M | 250   | ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM | 21,000 | M2 |       |        |           |        |          | 405,00 | 8 505,00  |
| M | 250   | ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP | 21,000 | M2 |       |        |           |        |          | 282,00 | 5 922,00  |
| M | 250   | ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP  | 21,000 | M2 |       |        |           |        |          | 96,00  | 2 016,00  |
| M | 250   | ODSTRANENI OBRUBNIKU VOZOVKA             | 4,000  | M  |       |        |           |        |          | 103,00 | 412,00    |
| M | 250   | ZRIZENI OBRUBNIKU VOZOVKA                | 4,000  | M  |       |        |           |        |          | 92,00  | 368,00    |
| M | 250   | ODSTRANENI OBRUBNIKU CHODNIK             | 6,000  | M  |       |        |           |        |          | 86,00  | 516,00    |
| M | 250   | ZRIZENI OBRUBNIKU CHODNIK                | 6,000  | M  |       |        |           |        |          | 77,00  | 462,00    |
|   |       |                                          |        |    |       |        |           |        |          |        |           |
|   | SO 03 | demontáž vedení VO                       |        |    |       |        |           |        |          |        |           |
|   | 320   | vedení kabelové NN                       |        |    |       |        |           |        |          |        |           |
| D | 315   | KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY     | 26,000 | M  | 0,442 | 310,00 | 137,02    |        |          |        |           |
| O | 315   | KABEL 1-AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY     | 13,000 | M  | 0,676 | 310,00 | 209,56    |        |          |        |           |
| D | 315   | PRIPLATEK K MONT.KONC.6-10KV Z PLOSINY   | 3,000  | KS | 3,717 | 310,00 | 1 152,27  |        |          |        |           |
| D |       | demontáž SV na PB                        | 3,000  | KS | 1,620 | 310,00 | 502,20    |        |          |        |           |
| D |       | demontáž sloupu VO celek                 | 3,000  | KS | 4,200 | 150,00 | 630,00    | 350,00 | 1 050,00 |        |           |
| D | 324   | SKRIN SP100/NVP1P DCK 3X160A DO ZDI      | 3,000  | KS | 0,246 | 310,00 | 76,26     |        |          |        |           |
| M | 215   | OPRAVA FASAD.OMITKY BRIZOLIT,VAPENOCEMEN | 1,000  | M2 | 2,200 | 150,00 | 330,00    |        |          |        |           |
| M | 215   | OPRAVA FASADNI OMITKY STUKOVOU SMESI     | 2,000  | M2 | 4,000 | 150,00 | 600,00    |        |          |        |           |
| M | 215   | VYSEK.OTVORU+SVOD,ZAZDENI,ZACIST.SKR.SP  | 2,000  | KS | 2,198 | 150,00 | 329,70    |        |          |        |           |
|   |       |                                          |        |    |       |        |           |        |          |        |           |
|   |       | Ocenění práce celkem:                    |        |    |       |        | 68 443,92 |        | 2 070,00 |        | 81 376,80 |

celkem

151 890,72