



S00AP00WESAD

Přítu 14. 12. 2020 6.0
Spot 16,8 510

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 20010/2020

Číslo smlouvy objednatele: 41/10/ORI-OVZ/2020

1. Smluvní strany

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **R & G ZESTA, spol. s.r.o.**
Sídlo: Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 21359
zastoupený: Jiří Zezula, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 63486270
DIČ: CZ 63486270
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby **„Muzeum a galerie v Prostějově - oprava izolací a omítek“** dle projektové zpracované společností STAVTES - stavebně- technická společnost s.r.o. Tylova ul. 3, 796 01 Prostějov, výkazu výměr a technických podmínek.
- 2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými touto smlouvou, technickými podmínkami.
- 2.1.4. Mimo všechny shora definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,

- 2.1.4.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
 - 2.1.4.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.1.5. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č. 146/2008 Sb., zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.
- 2.1.5.1. Dílo bude provedeno v souladu s technickými podmínkami, projektovou dokumentací a výkazem výměr, které tvoří nedílnou součást smlouvy a byly nedílnou součástí zadávací dokumentace a jsou s ní totožné. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
 - 2.1.5.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, hasičskému sboru, sanitním vozům apod.
 - 2.1.5.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad projektové dokumentace a výkazu výměr, je povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termín zahájení
 - 3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu Smlouvy o dílo, nejpozději **11/2020**.
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny dokončení díla
 - 3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede termín předání a převzetí díla.
 - 3.2.2. Termín dokončení: nejpozději **do 18. 12. 2020**.
 - 3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 10 pracovních dní předem.
 - 3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.
 - 3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.3. Místo plnění:
 - 3.3.1. Místem plnění je: nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH

416 281,81 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

- 4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ – CPA 42.99.12, CZ – CPA 43.21.10, CZ – CPA 43.22.1 CZ – CPA 43.3. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- 4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že realizace stavby je podmíněna schválením finančních prostředků v rozpočtu města Prostějova v rámci jednotlivých kalendářních roků dle termínu realizace uvedeného v odstavci „3. Termíny a místo plnění“. Nebudou-li příslušným orgánem objednatele schváleny rozpočtové prostředky nejpozději do 27. 11. 2020, smluvní strany se dohodly, že stavba nebude realizována.

- 4.3. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

4.4. Obsah ceny

- 4.4.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.4.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je přílohou č. 1 smlouvy.
- 4.4.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.4.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

4.5. Podmínky pro změnu ceny

- 4.5.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

- 4.6. Způsob sjednání změny ceny
- 4.6.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.6.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.
- 4.6.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se „zákonem o zadávání veřejných zakázek“.
- 4.6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se „zákonem o zadávání veřejných zakázek“, Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.6.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.2.4. Měsíční fakturaci bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez DPH.
- 5.3. Zádržné (pozastávka)
- 5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, na základě žádosti o uvolnění pozastávky.
- 5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělky.
- 5.4. Lhůty splatnosti
- 5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.
- 5.5 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 5.5.1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.5.2 Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury).
- 5.6. Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:

- osobně
- poštou na uvedenou adresu
- e-mailem na adresu: [REDACTED]

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být před jejím podáním Objednateli k úhradě předložena Objednateli prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury Objednateli k úhradě Objednatelům akceptováno.

6. Majetkové sankce

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu postupu prací, který je přílohou č. 2 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
- 6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
- 6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
- 6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy.
- 6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
- 6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady (vad).
- 6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
- 6.7. Úrok z prodlení s úhradou
- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

- 6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
- 6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
- 6.8.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 30 dnů od podpisu této smlouvy. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu písemného protokolu.
- 7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
- 7.2. Vyklizení staveniště
- 7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby požaduje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 8.3 Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty

- 8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakryt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatel.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:

- 11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

- 11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 11.1.3. Povinnosti zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
- 11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla

- 12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
- 12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla

- 13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
Zhotovitel poskytuje na provedené dílo **záruku na stavební práce v délce 120 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 13.1.2. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla **záruku na dodávanou technologii a vybavení** v délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, **nejméně však v délce 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
- 13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně
 - a) subdodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
 - b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební dokumentaci, a
 - c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání dozoru

13.1.6. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednatel Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla

14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle

14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 208 141,- Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v případě pojištění dle čl. 15.1 v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatel a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatel od smlouvy odstoupit.

15.3. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.1. smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatel veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci

- 16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
- 16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky

- 17.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

- 18.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů
 - kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu Objednatele
- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V

pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

- 18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činnosti Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílní přejímací řízení“,
 - strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy

- 19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí zhotovitel příslušně vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro zveřejnění znepřístupní.
- 19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.
- 19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti druhou smluvní stranou.
- 19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 19.1.8. Zhotovitel se zavazuje v souladu s § 212 zákona o zadávání veřejných zakázek, že objednateli předloží seznam poddodavatelů podléhajících se na plnění předmětu této smlouvy o

dílo, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 5 % z celkové ceny díla, a to nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy o dílo. b). Současně platí, že má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů.

Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného plnění (Zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále v případě naplnění podmínek uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit Zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že Zhotovitel nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se Objednatel nedostává do prodlení a Zhotovitel není oprávněn domáhat se na Objednateli úroků z prodlení.

- 19.1.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení
- 19.1.10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.
- 19.1.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- 19.1.13. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- 19.1.14. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet
2. Harmonogram postupu prací
3. Projektová dokumentace

V Prostějově, dne 1. 12. 2020



V Prostějově dne 27. 11. 2020



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2017_ST_17 Muzeum a galerie v Prostějově**

Zadavatel **Statutární město Prostějov**
 nám. T. G. Masaryka
79601 Prostějov

IČO: **00288659**
 DIČ: **CZ00288659**

Zhotovitel: **R & G ZESTA, spol. s.r.o.**
 Brněnská 4498/67
79601 Prostějov

IČO: **63486270**
 DIČ: **CZ 63486270**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			244 008,69
PSV			157 773,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			2 000,00
Ostatní náklady			12 500,00
Celkem			416 281,81


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	416 281,81 CZK
Základní DPH	21 %	87 419,00 CZK

Zaokrouhlení 0,19 CZK

Cena celkem s DPH 503 701,00 CZK

v



dne

27.11.2020

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Ostatní a vedlejší náklady	0	14 500	3 045	17 545	3
01	Ostatní a vedlejší náklady	0	14 500	3 045	17 545	3
01	Sanace místností budovy, oprava ležá	0	401 782	84 374	486 156	97
01	Stavební práce	0	401 782	84 374	486 156	97
02	Splašková kanalizace	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	416 282	87 419	503 701	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			31 776,32	8
5	Komunikace	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			63 733,21	15
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 812,13	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			60 424,31	15
8	Trubní vedení	HSV			0,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			9 506,75	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 424,17	8
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			23 805,60	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 526,20	3
711	Izolace proti vodě	PSV			33 445,72	8
713	Izolace tepelné	PSV			20 556,81	5
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 427,56	2
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			68 700,28	17
776	Podlahy povlakové	PSV			5 437,62	1
784	Malby	PSV			23 205,13	6

VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			12 500,00	3
Cena celkem					416 281,81	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN Vedlejší náklady						2 000,00			
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí <i>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/ II	Indiv
2	005124010R	Koordináční činnost <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						12 500,00			
3	004111020R	Vypracování projektové dokumentace <i>Náklady spojené s návrhem technického řešení konstrukci a instalaci, jejichž stav je odlišný od předpokladu PD. Autorský dozor</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 17/ II	Indiv
4	005121 R	Zařízení staveniště <i>Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	Indiv
5	005122 R	Provozní vlivy <i>Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	Indiv
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření <i>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	Indiv
7	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).</i>	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 17/ II	Indiv
8	00523 R	Zkoušky a revize <i>Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.</i>	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ II	Indiv
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení <i>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.</i>	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 17/ II	Indiv
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 17/ II	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Celkem						14 500,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce							31 776,32		
1	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horninách 1 a 2 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D.1.1.a : č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 č.5 tl. 325 mm : 29*0,325	m3	18,36250	806,00	14 800,18	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
2	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. D.1.1.a : č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 č.5 tl. 325 mm : 29*0,325	m3	18,36250	194,00	3 562,33	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku. D.1.1.a : č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 č.5 tl. 325 mm : 29*0,325	m3	18,36250	239,00	4 388,64	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z hominy 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, D.1.1.a : č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 č.5 tl. 325 mm : 29*0,325	m3	18,36250	211,50	3 883,67	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
5	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4 D.1.1.a : č.4 tl. 325 mm : 27,5*0,325 č.5 tl. 325 mm : 29*0,325	m3	18,36250	280,00	5 141,50	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							63 733,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
6	612401291RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m ² , vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	kus	25,00000	219,50	5 487,50	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
7	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, D.1.1.2. pozn.1 : 4*0,7*0,15 D.1.1.2. pozn.2 : 2*2,2*0,15	m ²	1,08000	1 099,00	1 186,92	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					0,42				
					0,66				
8	612434113R00	Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační podhoz tl. 4 mm, sanační omítka tl. 20 mm, sanační omítka štuková tl. 2,5 mm. D.1.1.2. : č.4 : (1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65)*1,7 odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0,63) ostění : (0,3*4+0,2)*(1,5-0,63) Mezisoučet č.5 : (0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75)*1,7 odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0,63) ostění : (0,3*3+0,35+0,15*2)*(1,5-0,63) Mezisoučet	m ²	82,45490	692,00	57 058,79	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					43,044				
					-2,4708				
					1,218				
					41,7912				
					41,786				
					-2,4708				
					1,3485				
					40,6637				

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější			9 812,13				
9	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, D.1.1.2. : č.4 : (1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65)*1,7 odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0,63) ostění : (0,3*4+0,2)*(1,5-0,63)	m ²	82,45490	119,00	9 812,13	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
					43,044				
					-2,4708				
					1,218				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisosčet				41,7912		
		č.5 :				41,786		
		(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75)*1,7						
		odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0,63)				-2,4708		
		ostění : (0,3*3+0,35+0,15*2)*(1,5-0,63)				1,3485		
		Mezisosčet				40,6637		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				60 424,31		
10	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.3. : č.4 nad tepelnou izolaci : 27,5*0,06 č.5 nad tepelnou izolaci : 29*0,06	m3	3,39000	3 670,00	12 441,30	801-1	RTS 17/ II
11	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.3. : č.4 podkladní beton : 27,5*0,1 č.5 podkladní beton : 29*0,1	m3	5,65000	3 305,00	18 673,25	801-1	RTS 17/ II
12	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. D.1.1.3. : č.4 nad IGLU : 27,5*0,09+27,5*6*0,1*0,1*0,12 č.5 nad IGLU : 29*0,09+29*6*0,1*0,1*0,12	m3	5,49180	3 415,00	18 754,50	801-1	RTS 17/ II
13	631361921RT3	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,29550	35 720,00	10 555,26	801-1	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně distančních prvků							
		D.1.1.3. :							
		č.4 nad tepelnou izolaci : 27,5*0,002092*1,25		0,07191					
		č.4 nad IGLU : 27,5*0,002092*1,25		0,07191					
		č.5 nad tepelnou izolaci : 29*0,002092*1,25		0,07584					
		č.5 nad IGLU : 29*0,002092*1,25		0,07584					

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	9 506,75
----------------	---	-----------------

14	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	56,50000	115,50	6 525,75	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

D.1.1.2. :

č.4 : 27,5

27,5

č.5 : 29

29

15	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventiláč. mřížky	kus	10,00000	124,50	1 245,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	-----	----------	--------	----------	-------	------------	------------

D.1.1.2. pozn.1 : 4

4

D.1.1.2. pozn.2 : 2

2

D.1.1.2. pozn.3 : 2*2

4

16	R_95-01	Ventilační mřížka plastová 150 x 150 mm, dodávka	ks	6,00000	160,00	960,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

D.1.1.2. pozn.1 : 4

4

D.1.1.2. pozn.2 : 2

2

17	R_95-02	Ventilační mřížka plastová 150 x 200 mm, dodávka	ks	4,00000	194,00	776,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

D.1.1.2. pozn.3 : 2*2

4

Díl: 96	Bourání konstrukcí	33 424,17
----------------	---------------------------	------------------

18	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,88750	2 280,00	22 543,50	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------	------------

D.1.1.a :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.4 tl. 150-200 mm : 27,5*0,175		4,8125					
		č.5 tl. 150-200 mm : 29*0,175		5,075					
19	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm	kus	2,00000	299,00	598,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.2. pozn.3 : 2		2					
20	971033371R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 750 mm	kus	2,00000	563,00	1 126,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.2. pozn.2 : 2		2					
21	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	7,20000	231,50	1 666,80	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D.1.1.2. pozn.1 : 4*0,7 D.1.1.2. pozn.2 : 2*2,2		2,8 4,4					
22	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	82,45490	84,30	6 950,95	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ II
		D.1.1.2. : č.4 : (1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65)*1,7 odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0,63) ostění : (0,3*4+0,2)*(1,5-0,63) Mezisoučet		43,044 -2,4708 1,218 41,7912					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.5 : $(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75)*1,7$ odpočet oken : $-(1,42+1,42)*(1,5-0,63)$ oslění : $(0,3*3+0,35+0,15*2)*(1,5-0,63)$ Mezisoučet		41,786					
23	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, D.1.1.2. : č.4 sokl : $(1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65)*0,1$ č.5 sokl : $(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75)*0,1$	m2	4,99000	108,00	538,92	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				2,532					
				2,458					
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						23 805,60			
24	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a siození na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23. : Součet: : 26,56875	t	26,56875	220,00	5 845,13	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				26,56875					
25	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23. : Součet: : 132,84373	t	132,84373	15,70	2 085,65	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				132,84373					
26	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23. :	t	26,56875	305,50	8 116,75	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet : 26,56875		26,56875					
27	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	79,70624	34,00	2 710,01	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 79,70624		79,70624					
28	979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t	26,56875	190,00	5 048,06	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 18,19,20,21,22,23, : Součet : 26,56875		26,56875					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 526,20			
29	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	39,88306	289,00	11 526,20	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárníc nebo kovovou Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,10,11,12,13,14,15,19,20,21, : Součet : 39,88306		39,88306					
Díl: 711		Izolace proti vodě				33 445,72			
30	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	4,52000	300,00	1 356,00	Prav.M	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		montáž IGLU D.1.1.3. : č.4 : 27,5*0,08 č.5 : 29*0,08		2,2 2,32					
31	56240011R	element ztraceného bednění plast; 500 x 500 mm; v = 160 mm; v1 = 110 mm	m2	59,32500	536,00	31 798,20	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		D.1.1.3. : č.4 : 27,5*1,05 č.5 : 29*1,05		28,875 30,45					
32	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m	t	0,30849	945,00	291,52	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

31. :

Součet: : 0,30849

0,30849

Díl: 713		izolace tepelné					20 556,81		
33	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	56,50000	71,80	4 056,70	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Nařezání izolace na potřebný rozměr a položení na podklad ve dvou vrstvách bez dodávky izolace.

D.1.1.3. :

č.4 : 27,5

27,5

č.5 : 29

29

34	713121118RT1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu,	m	52,00000	23,90	1 242,80	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	---------	------------	------------

D.1.1.2. :

č.4 :

26,72

1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65+2*0,7

č.5 :

25,28

0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75+0,7

35	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	56,50000	39,90	2 254,35	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------	------------

D.1.1.3. :

č.4 : 27,5

27,5

č.5 : 29

29

36	28314030R	páska dilatační kašírování fólií, PE; š = 100 mm; tl. 10 mm; l = 50 000 mm	m	53,56000	8,10	433,84	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	-----------	--	---	----------	------	--------	------	------------	------------

D.1.1.2. :

č.4 :

27,5216

(1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65+2*0,7)*1,03

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.5 : (0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75+0,7)*1,03		26,0384					
37	28375766.AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký, součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	7,18680	1 730,00	12 433,16	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		D.1.1.3. :							
		č.4 : 27,5*0,120*1,06		3,498					
		č.5 : 29*0,120*1,06		3,6888					
38	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 35,36,37, : Součet : 0,15073	t	0,15073	902,00	135,96	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,15073					
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				6 427,56			
39	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zařízení a demontáže pomocného lešení. D.1.1.2. pozn.1 : 0,7*4 D.1.1.2. pozn.2 : 3,5*2	m	9,80000	655,00	6 419,00	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				2,8					
				7					
40	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 39. : Součet : 0,01284	t	0,01284	667,00	8,56	800-721	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,01284					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				68 700,28			
41	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	49,90000	128,00	6 387,20	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		D.1.1.2. :							
		č.4 :				25,32			
		1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65							
		č.5 :				24,58			
		0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75							
42	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	49,90000	93,20	4 650,68	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		D.1.1.2. :							
		č.4 :				25,32			
		1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65							
		č.5 :				24,58			
		0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75							
43	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	56,50000	657,00	37 120,50	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		D.1.1.2. :							
		č.4 : 27,5				27,5			
		č.5 : 29				29			
44	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	56,50000	22,00	1 243,00	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
		D.1.1.2. :							
		č.4 : 27,5				27,5			
		č.5 : 29				29			
45	R_771-01	Keramická dlažba interiérová, dodávka	m2	63,73230	300,00	19 119,69		Vlastní	Indiv
		D.1.1.2. :							
		č.4 : 27,5*1,06				29,15			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.4 sokl : (1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,71+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65)*0,07*1,1 č.5 : 29*1,06 č.5 sokl : (0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75)*0,07*1,1		1,94964					
				30,74					
				1,89266					
46	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 41,43, : Součet : 0,30272	t	0,30272	592,00	179,21	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,30272					
Díl: 776		Podlahy poviakové			5 437,62				
47	776511820R00	Odstranění poviakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 D.1.1.a : č.4 : 27,5 č.5 : 29	m2	56,50000	94,30	5 327,95	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				27,5					
				29					
48	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 47, : Součet : 0,05650	t	0,05650	220,00	12,43	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,05650					
49	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 47, : Součet : 0,28250	t	0,28250	15,70	4,44	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				0,28250					
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05650	305,50	17,26	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
47, :									
Součet : 0,05650									
0,0565									
51	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,16950	34,00	5,76	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
47, :									
Součet : 0,16950									
0,1695									
52	979990181R00	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina	t	0,05650	1 235,00	69,78	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
47, :									
Součet : 0,05650									
0,0565									
Díl: 784		Malby	23 205,13						
53	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	175,78954	33,20	5 836,21	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
				259,32444-83,5349					
				175,78954					
54	784411302R00	Příprava povrchu Pačokování vápeným mlékem se zacištěním v místnostech přes 3,8m do 5m , jednonásobné s obroušením a přesádrováním	m2	83,53490	13,90	1 161,14	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II
D.1.1.2. - nová omítka :									
č.4 :									
43,044									
(1,5+0,23+2,4+1,2+0,18+1,24+1,6+1,24+0,63+1,63+0,8+0,12+1,25+2,7+0,08+0,7+0,08+0,7+1,64+1,5+0,64+1,6+1,65)*1,7									
odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0,63)									
-2,4708									
ostění : (0,3*4+0,2)*(1,5-0,63)									
1,218									
Mezisoučet									
41,7912									
č.5 :									
41,786									
(0,7+0,15+3,3+0,25*2+1,15+0,16+0,75+1,63+0,7+0,63+0,7+1,74+0,65+0,35+5,35+0,2+0,6+1,7+0,6+0,62+0,65+1,75)*1,7									
odpočet oken : -(1,42+1,42)*(1,5-0,63)									
-2,4708									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místnosti budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ostění : $(0,3*3+0,35+0,15*2)*(1,5-0,63)$		1,3485					
		Mezisoučet		40,6637					
		D.1.1.2. pozn.1 : 4*0,7*0,15		0,42					
		D.1.1.2. pozn.2 : 2*2,2*0,15		0,66					
		Mezisoučet		1,08					
55	784142112R00	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné 3,14*2,9*(4,32+4,42)+2,6*2,6*2*8+(7,15+7+6,93+6,45)*2,6	m2	259,32444	62,50	16 207,78	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Celkem	401 781,81
---------------	-------------------

JKSO:

801.45	budovy muzeí
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
	rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	02	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
2	132201109R00	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST PRO HOR.3	M3	24,80000	0,00	0,00		RTS 13/ I	Indiv
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	24,80000	0,00	0,00		RTS 12/ II	Indiv
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,30000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
5	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	1,20000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
6	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl. do 2m	m2	40,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
7	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	40,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
		<i>Aktualizace-Název v DZ:</i>							
		<i>Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m,</i>							
8	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2.5 m	m3	24,80000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	24,80000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	24,80000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním, štěrkopiskem frakce 8 - 16 mm	m3	4,30000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
12	451573111R00	Lože výkopu ze štěrkopiskem	m3	1,50000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
13	R	Zásyp ruční se zhuštěním - štěrkopiskem	m3	14,20000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		<i>Aktualizace-Název v DZ:</i>							
		<i>Zásyp ruční se zhuštěním,</i>							
14	R	POPLATEK ZA SKLADKU-VYKOPEK	M3	24,80000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 5		Komunikace				0,00			
15	113107111R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tř.10 cm	m2	20,00000	0,00	0,00		RTS 15/ I	Indiv
16	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	20,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby	m2	20,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
18	R	Rozebr zámek dlažba pro péší komun	m2	20,00000	0,00	0,00		URS	Indiv
19	R	Odstraň podklad -200m2 beton 15cm	m2	20,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
20	R	Podkl beton tř PBI tl 150mm	m2	20,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
21	R	Dlažba zámková, doplnění stávající	m2	7,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	02	Splásková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				0,00			
22	612325111U00	VC hladká omítka rýha stěna -150 mm	m2	2,00000	0,00	0,00		URS	Indiv
23	612325111U00	VC hladká omítka rýha stěna -150 mm	m2	2,00000	0,00	0,00		URS	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			
24	631312131R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,60000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
25	R	zapravení podlahy v objektu	m2	3,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 8		Trubní vedení				0,00			
26	R	Výřez pro napojení kanalizační přípojky DN 150	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
27	R	Šachta PP D315 poklop plast, dodávka + montáž	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
28	R	propojení a práce - VaK	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00			
29	965081712R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2	m2	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
30	971028471R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 0,25 m2, tl. 75 cm	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
31	971042261R00	Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 60 cm	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
32	974031733R00	Vysekání rýh v podhledu cihelných kleneb 5 x 10 cm	m	10,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
33	974042564R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm	m	7,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
34	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	17,40600	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,29,30,31,32,33, :

Součet : 17,40600

17,406

35	979081111R00	do 1 km	t	5,80200	0,00	0,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	---------	---	---------	------	------	--	------------	------------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

19,29,30,31,32,33, :

Součet : 5,80200

5,802

36	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	29,01000	0,00	0,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
----	--------------	-------------------------------	---	----------	------	------	--	------------	------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	02	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		19,29,30,31,32,33, : Součet : 29,01000				29,01			
37	979082111R00	do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,29,30,31,32,33, : Součet : 5,80200	t	5,80200	0,00	0,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
						5,802			
38	979990001R00	stavební suti Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 19,29,30,31,32,33, : Součet : 5,80200	t	5,80200	0,00	0,00		RTS 17/ II	RTS 17/ I
						5,802			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00			
39	998276101R00	v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,16,17,20,21,22,23,24,25,26,27,30,31,32, : Součet : 16,28369	t	16,28369	0,00	0,00		RTS 17/ II	RTS 17/ II
						16,28369			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00			
40	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	3,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
41	721170962R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 63	kus	3,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
42	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	3,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
43	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	9,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
44	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	8,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
45	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	13,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
46	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	2,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
47	721194104R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 Aktualizace-Název v DZ: Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8,	kus	2,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	02	Spiašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 <i>Aktualizace-Název v DZ: Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8,</i>	kus	14,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
49	721290112R00	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL.VODOU DN 200	M	23,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
50	721290123R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN, 300 <i>Aktualizace-Název v DZ: Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300,</i>	m	23,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
51	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	201,36800	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
52	spec.	CISTICI KUS NA POTRUBÍ	KUS	2,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
53	R	Zednické výpomoci	H	10,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00			
54	725210914R00	Zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur <i>Aktualizace-Název v DZ: Mtž klozet mísa kombi,</i>	kus	1,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
55	725210983R00	Zpětná montáž zápachové uzávěrky	kus	3,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
56	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m <i>Aktualizace-Název v DZ: Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m,</i>	%	13,72500	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
57	R	Zpětná montáž sprchového koutu	kus	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00			
58	1pec.	OCELOVE UPEVNOVACÍ PRVKY	KG	10,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
59	767995101R00	Montáž atypická zámečnická konstrukce <i>Aktualizace-Název v DZ: Montáž kovových atypických konstrukci do 5 kg,</i>	kg	10,00000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv
60	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m <i>Aktualizace-Název v DZ: Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m,</i>	%	19,90000	0,00	0,00		RTS 17/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017_ST_17	Muzeum a galerie v Prostějově
O:	01	Sanace místností budovy, oprava ležaté kanalizace
R:	02	Splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Celkem							0,00		
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

JKSO:

801.45	budovy muzeí
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

R & G ZESTA, spol. s.r.o., Brněnská 4498/67, 796 01 Prostějov

"Muzeum a galerie v Prostějově"

Harmonogram provádění díla

Stavební díl	2020	
	30. 11.	18. prosince
Převzetí staveniště		
zemní práce		
úpravy povrchů		
podlahy a podlahové konstrukce		
bourání, přesun hmot		
vyklízení staveniště, předání díla		

