


Přístupové komunikace a zpevněné plochy k čerpacím místům č.1 a č.2 PPO Mělník

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍLOHA SMLOUVY O DÍLO č. 028/2020 , ze dne 23.10.2020

Rekapitulace

Čerpací místo č.1 (nájezd na hráz a vrata do přístavu v lokalitě Mlazice) Čerpadlo BA 300E D328 PE GL	
Čerpací místo č.2 (cesta k hrázi od vinařství Kraus v lokalitě Mlazice) Čerpadlo BA 300K D350 VO GL	
CELKEM bez daně	134 929,35 Kč
DPH 21%	28 335,16 Kč
CELKEM s daní	163 264,51 Kč

V Mělníku dne 23.10.2020


razítko, podpis jednatel společnosti

Čerpací místo č.1 (nájezd na hráz a vrata do přístavu v lokalitě Mlázice) Čerpadlo BA 300E D328 PE GL

poi.č.	popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.j.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN				
	Zemní práce				
	Hrubá terénní úprava - odstranění porostu a zeminy do 15cm s uložení na místě	m2			
	Podkladní vrstvy				
	Zhutnění pláňe na únosnost 40 MPa	m2			
	Podkladní vrstva z drceného kameniva (alt. recykl. beton)32-63 mm, tl.20cm vč.zhutnění	t			
	Vrchní vrstva z recyklovaného betonu (alt. asfaltu) 0-22 mm, tl.15cm vč.zhutnění	t			
	Terénní úpravy				
	Geotextilie proti prorůstání zatravnění do podkladních vrstev	m2			
	Úprava přilehlé krajnice odtěženou zeminou	m2			
	Osetí upravené krajnice travním semenem	m2			
	Úprava zeleně , 1x ořez větví	kpl.			
	VRN				
	Přesun hmot	%			
	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	ks			
	Poplatky za skládku (nepoužitelný materiál)	t			
	SO 02 celkem bez DPH (ZRN+VRN)				

Čerpací místo č.2 (cesta k hrázi od vinařství Kraus v lokalitě Mlázice) Čerpadlo BA 300K D350 VO GL

pol.č.	popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.j.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN				
	Zemní práce				
	Odstranění náletu dřevin ze stávající zpevněné plochy	m2			
	Podkladní vrstvy				
	Přehrnutí stávajícího podkladního kameniva a zhutnění pláně na únosnost 40 MPa	m2			
	Podkladní vrstva z drčeného kameniva (alt. recykl. beton)32-63 mm, tl.20cm vč.zhutnění	t			
	Vrchní vrstva z recyklovaného betonu (alt. asfaltu) 0-22 mm, tl.15cm vč.zhutnění	t			
	Terénní úpravy				
	Geotextilie proti prorůstání zatravnění do podkladních vrstev	m2			
	Úprava přílehlé krajnice odtěženou zeminou	m2			
	Osetí upravené krajnice travním semenem	m2			
	Úprava zeleně , 1x ořez větví	kpl.			
	VRN				
	Přesun hmot	%			
	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	ks			
	Poplatky za skládku	t			
	SO 07 celkem bez DPH (ZRN+VRN)				