




město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X0163Z0D

## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení  
a uveďte číslo naší objednávky.  
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2020/005003/SRM/DO  
Datum vyhotovení : 02.12.2020  
Termín plnění : 31.01.2021

Dodavatel :

Markus - provádění staveb s.r.o.  
Poříčí 2425/15  
67801 Blansko  
IČO: 27684911  
DIČ: CZ27684911

Odběratel :

město Blansko  
nám. Svobody 32/3  
67801 Blansko

IČO: 00279943  
DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:  
329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu zpevněných ploch v zámeckém parku Blansko. Rozsah prací je uveden v příloze, která je neodílnou součástí objednávky. Celková cena opravy je 547 527,66 Kč s DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

547 527,66 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková  
vedoucí odboru správy a rozvoje města  
město Blansko

Vyřizuje: Dražanová L'uboslava  
Telefon:  
Fax:  
E-mail: drazanova@blansko.cz

Podpis příkazce operace:  
Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 2.12.2020

TECHNICKÝ ZHOTOVENÍ DLE KLIMATICÝCH  
PODMÍNEK.

Razítko a podpis:

VERLAG  
DASHOFER

## Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Zámek - zpevněné plochy	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Blansko	Zhotovitel:	Markus-provádění staveb s.r.o.	IČ/DIČ:	27684911/CZ27684911
Začátek výstavby:	25.11.2020	Konec výstavby:		Položek:	19
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	
	Montáž			Provozní vlivy	
"M"	Dodávky			Geodetické práce	
	Montáž			NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	452 502,20
Základ 21%	452 502,20	DPH 21%	95 025,46	Celkem včetně DPH	547 527,66
Projektant		Objednatel		Zhotovitel	
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis	

Poznámka

18.11.2020

Slepy stavební rozpočet

Název stavby: Zámeček - zpevněné plochy

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Blansko

Konec výstavby:

Zhotovitel: Markus-provádění staveb s r.o.

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Celkem	
						Dodávka	Cenná soustava

16		<b>MZK, tl. 300 mm - podvoz</b>				<b>448 002,20</b>	
		<b>Přeměštní výkopku</b>				<b>63 153,80</b>	

1	1220711FR00	Odkopávký při pozemkové úpravě nezapaž.	m3	80,00			
2	18110102PR00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	598,00			
3	167101101FR00	Nakladání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3 (80 m3 x 1,22 koef. nakypření)	m3	97,60			
4	162301101FR00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m (v rámci staveniště - násypy kolem cest): 55 m3 x 1,22 koef. nakypření)	m3	67,00			
5	162701105FR00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m (odvoz na skládku): 97,6 m3 - 67 m3 = 30,6 m3)	m3	30,60			
6	199000002PR00	Poplatek za skládku zeminy	m3	30,60			

66		<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>					
7	564942112PR00	Podklad z mechanicky zpevněného kamenná tl. 13 cm	m2	558,00			
8	171101101FR00	Uložení sypaniny s rozprostřením ve vrstvách a zhuňněním	m3	99,80			

57		<b>Kryty stávkových a zvláštních pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>					
9	185851121	- obrusná vrstva - přírodní min. materiál: běžové barvy, fr. 0-4 558 m2 x tl. 0,07 m x 1,05 koef. sléhavosti = 6 m3	m3	5,60			
10	200_016VD	Dovoz vody pro navlákání materiálu pro obrusnou vrstvu do 1000 m (cca 10/m2)	bm	469,30			
11	200_016VD	Instalace obrubky z dřevěných prken (neimpregnovaná dřevěná prkna 18/140/3000 mm, materiál: modřín)	ks	1408,00			
12	00011RVD	Upevnění dřevěných kolíků k dně (impregnované smrkové hranolky 40/40/500 mm se zášpičatými konci: 3 ks/bm)	km	1040,00			

		<b>Poznáмка: Předpokládaná vzdálenost z loknu tam a zpět: 40 km</b>					
		<b>Maximální hmotnost převážěného materiálu: 14</b>					
		<b>= celkový počet t: 358,6 / 14 t = 26 podřábých vůledek x 40 km</b>					
		<b>Plochy a úpravy území</b>					

H23		<b>Přesun hmot. pozemní komunikace, kvl z kamenná</b>					
13	998222011R00	Zemní práce při montáži	1	360,10			

M45		<b>Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 (S5 m3 x 1,05 koef. sléhavosti) - okraje cest, bude použita zemina z odkopávek</b>	m3	58,00			
14	460120082PR00	<b>Ošetření materiálů</b>					
15	583417003	Kamenná drcená frakce 0/63 tl. 160 mm (1,80 l/m3 x 93,8 m3)	l	168,80			
16	583412006	Kamenná - přírodní minerální malovaný materiál fr. 0-4 běžové barvy, tl. 10 mm (1,65 l/m3 x 6 m3)	l	10,00			
17	08231320	Voda pro profilování vrstvy - 1x	m3	5,60			
18	014VD	Obrubky malových cest - obrysá, 140/18/3000 mm, dřevo modřín, ošetřeno farmeží, +10% rezerva na prořezávky	bm	516,20			
19	111_706VDVD	Dřevěné kolíky pro upevnění obrubky (impregnované smrkové hranolky 40/40/500 mm se zášpičatými konci: 3 ks/bm)	ks	1408,00			

**Poznáмка: Hranolky budou zalíčeny střídavě po obou stranách obrubky a budou končit 30 mm pod horním okrajem prken**

**Celkem: 446 002,20**