

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 0227/2020/ODMIM

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: starosta města, Ing. Tomáš Škaryd

se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř

IČO: 00267538

DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

se sídlem: Fantova 693/45, 614 00 Brno

doručovací adresa: Žitenická 10, 286 001 Čáslav

spisová značka: společnost vedená KS v Brně, oddíl C, vložka 90993

IČO: 414 32 037

DIČ: CZ41432037

zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatel společnosti

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail: info@realitnicaslav.cz

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MĚÚ Č.P. 69 – OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY – II. ETAPA“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Změna skladby pultových střech (zateplení) a s tím spojené navýšení plochy lešení.
- Doplnění záchytného systému pro revize klimatizačních jednotek a kominů
- Dodávka a montáž rolet do střešních oken
- Vyztužení atiky, osazení krytek na větrací průduchy, očištění fasády do ulice Trčků z Lípy
- Omítnutí odmrzlé římsy směrem do ulice Klášterní

IV. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo se mění následujícím způsobem:

Termín dokončení díla: do 15.12.2020

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla jsou vzniklé vícepráce nad rámec smlouvy o dílo a nepříznivost klimatických podmínek.

V. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	2.205.516,50 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	427.379,50 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	2.632.896,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3.185.804.16 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

XII. Závěrečná ustanovení

VII.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.

VII.2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

VI.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č 1387 RM, dne 25.11.2020.


V Chotěboři 30 -11- 2020

V Brně 30.11.2020

Za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd
starosta města



Za zhotovitele:
Jaroslav Vaňátko
jednatel společnosti.



Příloha č. 1 : položkový rozpočet

REKAPITULACE CENY ZMĚN - 1. DODATEK SOD

"MĚÚ č.p. 69 – oprava střešní krytiny – II.etapa"

část	vícepráce	méněpráce	
1. Ometení střechy	15 923,00		
2. Méněpráce	0,00	-134 675,06	
3. Zateplení plochých střech	157 178,32		
4. Práce nad rámec zadání	363 294,15		
5. Oprava římsy	25 659,09		
<hr/>			
Cena změn	562 054,56	-134 675,06	
Cena 1. dodatku bez DPH	427 379,50		
DPH 21 %	89 749,70		
Celková cena vč. DPH	517 129,20		
Rekapitulace celkové ceny díla:	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Cena dle SOD	2 205 516,50	463 158,47	2 668 674,97
Cena 1.dodatku	427 379,50	89 749,70	517 129,20
Celková cena díla	2 632 896,00	552 908,16	3 185 804,16

REALITA STAVBY
 s.r.o.
 IČO: 252 20 123
 DIČ: CZ25220123

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - ometání fasády

KSO:

Místo: Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				15 923,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		15 923,00	21,00%	3 343,83
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		19 266,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - omětení fasády

Místo: Chotěboř

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 923,00
N00 - Nepojmenované práce	15 923,00
N01 - Nepojmenovaný díl	15 923,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - ometení fasády

Místo: Chotěboř

Datum: 19. 11. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 923,00	
D	N00		Nepojmenované práce				15 923,00	
D	N01		Nepojmenovaný díl				15 923,00	
1	K	A01	Ometení fasády koštětem z lešení		796,150	-20,00	15 923,00	
	PP		Ometení fasády koštětem z lešení					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRC302bAl
Stavba: Střecha MÚ Chotěboř - méně práce

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-134 675,06
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-134 675,06	-28 281,76
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-162 956,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRC302bAI

Stavba: Střecha MÚ Chotěboř - méně práce

Místo: Chotěboř

Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-134 675,06	-162 956,82
TRC302b AI	Střecha MÚ Chotěboř - méně práce	-134 675,06	-162 956,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - méně práce

Místo: Chotěboř

Datum: 6. 11. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-134 675,06	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-134 675,06	
D	762		Konstrukce tesařské				-132 840,26	
40	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-299,485	84,00	-25 155,06	CS ÚRS 2020 01
			PP Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° a vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm					
41	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	-6,588	6 480,00	-42 690,24	CS ÚRS 2020 01
			PP řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
42	K	762341275	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na nem.a drážku	m2	-176,880	121,00	-21 400,06	CS ÚRS 2020 01
			PP Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° a vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevotřískových na pero a drážku					
43	M	60726282	deska dřevotřísková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	-200,860	145,00	-29 124,70	CS ÚRS 2020 01
			PP deska dřevotřísková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
45	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	-290,465	29,25	-8 498,10	CS ÚRS 2020 01
			PP Demontáž bednění a latování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm					
46	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-5,431	950,00	-5 159,45	CS ÚRS 2020 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
47	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	-5,431	150,00	-814,65	CS ÚRS 2020 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-1 834,80	
48	K	783406805	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením	m2	-4,000	159,00	-636,00	CS ÚRS 2020 01
			PP Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí opálením a obroušením					
49	K	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	-4,000	101,00	-404,00	CS ÚRS 2020 01
			PP Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
50	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	-4,000	97,70	-390,80	CS ÚRS 2020 01
			PP Mezinátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
51	K	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	-4,000	101,00	-404,00	CS ÚRS 2020 01
			PP Krycí nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRC302bAAL
Stavba: Střecha MÚ Chotěboř - zatěplení plochých střech

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			157 178,32
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	157 178,32	33 007,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	190 185,77
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRC302bAAL

Stavba: Střecha MÚ Chotěboř - zateplení plochých střech

Místo: Chotěboř

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		157 178,32	190 185,77
TRC302b AAI	Střecha MÚ Chotěboř - zateplení plochých střech	157 178,32	190 185,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - zateplení plochých střech

Místo: Chotěboř

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

157 178,32

D HSV Práce a dodávky HSV 5 663,13

D 997 Přesun sutě 5 663,13

13	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovu v.řn.12.m.úičně	t	1,810	1 700,00	3 077,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

PP Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovu a nebo výštv přes 9 do 12 m

14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se snížením	t	1,810	234,00	423,54	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti do 1 km

15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKN 1 km přes 1 km	t	43,440	10,20	443,09	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenosti Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km

16	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného krád vřnadiu 17.09.04	t	1,810	950,00	1 719,50	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17.09.04

D PSV Práce a dodávky PSV 151 515,19

D 712 Povlakové krytiny 36 933,45

8	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy násv na suchu samolepicí	m2	175,400	46,30	8 121,02	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na suchu podkladní samolepicí asfaltové pás

9	M	DEK.1010410010	GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK	m2	201,710	138,44	27 924,73	
---	---	----------------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP GLASTEK 30 STICKER PLUS (role/10m2) KVK

17	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v.řn.12.m	t	0,807	950,00	768,85	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výštv přes 6 do 12 m

18	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,807	150,00	121,05	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 713 Izolace tepelné 84 101,83

11	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rhužl. násv. dílní desek	m2	175,400	61,40	10 769,56	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rhužemí pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

12	M	28375926	deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	357,816	150,00	53 672,40	CS ÚRS 2020 01
----	---	----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP deska EPS 200 do plochých střech a podlah $\lambda=0,034$ tl 100mm

10	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl. přes 140 do 200 mm	m2	175,400	104,00	18 241,60	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 140 do 200 mm do betonu

21	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v.řn.12.m	t	1,265	971,00	1 228,32	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výštv přes 6 do 12 m

22	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,265	150,00	189,75	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesafské 10 278,07

2	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	67,200	29,25	1 965,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	----------	----------------

PP Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

5	K	762361124	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy řn.224 cm2	m	36,630	32,20	1 179,49	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Montáž spádových klínů pro rovné střechy s připojením na nosnou konstrukci z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

6	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	0,640	6 240,00	3 993,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

3	K	762361810	Demontáž spádových klínů z prken fošen průřezové plochy řn.120 cm2	m	67,200	28,90	1 942,08	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Demontáž spádových klínů pro rovné střechy připojených na nosnou konstrukci z prken, fošen, průřezové plochy do 120 cm2

7	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, partišněních konstrukcí	m3	0,640	1 240,00	793,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí, svory, příky, hřebíky, pásová ocel, vruty					
19	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,367	950,00	348,65	CS ÚRS 2020 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
20	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez noužití mechanizace	t	0,367	150,00	55,05	CS ÚRS 2020 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
			D 764 Konstrukce klempířské				20 202,04	
1	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	67,200	45,00	3 024,00	CS ÚRS 2020 01
			PP Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svítků nebo tabulí do suti					
25	K	764222401	Óplechování štítu závětnou lištou z Al plechu rš 160 mm	m	12,000	244,00	2 928,00	CS ÚRS 2020 01
			PP Óplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětnou lištou rš 160 mm					
4	K	764224404	Óplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 330 mm- nelechování maska hrana nod okranem	m	24,700	574,00	14 177,80	CS ÚRS 2020 01
			PP Óplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 330 mm					
23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v nízkotech v rto 12 m	t	0,024	1 900,00	45,60	CS ÚRS 2020 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
24	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez noužití mechanizace	t	0,024	1 110,00	26,64	CS ÚRS 2020 01
			PP Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TRC302bAAL
Stavba: Sřtecha MÚ Chotěboř - práce nad rámec zadání

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel:
Město Chotěboř

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
Realitní a stavební společnost s.r.o.

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			363 294,15
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	363 294,15	76 291,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			439 585,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TRC302bAAL

Stavba: Střecha MÚ Chotěboř - práce nad rámec zadání

Místo: Chotěboř

Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		363 294,15	439 585,92
TRC302b A A I	Střecha MÚ Chotěboř - práce nad rámec zadání	363 294,15	439 585,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - práce nad rámec zadání

Místo: Chotěboř

Datum: 3. 9. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

363 294,15

D HSV Práce a dodávky HSV 302 610,19

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 426,75

15	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí nrvrvených v násu	m2	0,750	569,00	426,75	CS ÚRS 2020 01
PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm								

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 302 183,44

1	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení dn 200 kn/m2, dn 1,5 m v dn 10 m	m2	942,000	60,00	56 520,00	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								

2	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami 1,5 m v 10 m za první a ZKN den použití	m2	66 976,200	1,20	80 371,44	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně 1131								

3	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zařízení dn 200 kn/m2, dn 1,5 m v dn 10 m	m2	942,000	30,00	28 260,00	CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m								

12	K	941X01	Montáž a dodávka zachytného systému proti pádu osob včetně revize	kpl	1,000	60 252,00	60 252,00	
PP Montáž a dodávka zachytného systému proti pádu osob včetně revize								

13	K	941X02	Dodávka a montáž rolet do střešních oken	kpl	1,000	69 700,00	69 700,00	
PP Dodávka a montáž rolet do střešních oken								

14	K	941X03	Ukončení výdechu komínů	ks	12,000	590,00	7 080,00	
PP Ukončení výdechu komínů								

D PSV Práce a dodávky PSV 60 683,96

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 32 811,96

7	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podlahami	m	105,000	180,00	18 900,00	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm								

8	M	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	0,850	42,30	35,96	CS ÚRS 2020 01
PP drát D 8mm FeZn pro hromosvod								

10	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	42,000	91,00	3 822,00	CS ÚRS 2020 01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby								

11	M	35441850	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	42,000	37,00	1 554,00	CS ÚRS 2020 01
PP svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby								

9	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	85,000	100,00	8 500,00	CS ÚRS 2020 01
PP Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na šikmé střeše, průměru do 8 mm								

D 764 Konstrukce klempišské 27 872,00

4	K	764521404	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm	m	48,000	512,00	24 576,00	CS ÚRS 2020 01
PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm								

5	K	764521424	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z Al plechu rš 330 mm	kus	2,000	504,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 01
PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm								

6	K	764521444	Kotlík oválný (trchytýřový) pro podokapní žlabu z Al plechu, 330/100 mm	kus	4,000	572,00	2 288,00	CS ÚRS 2020 01
PP Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trchytýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - oprava římsy

KSO:

Místo: Chotěboř

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Město Chotěboř

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Realitní a stavební společnost s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				25 659,09
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 659,09		21,00%	5 388,41
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		31 047,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - oprava římsy

Místo: Chotěboř

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	25 659,09
HSV - Práce a dodávky HSV	25 659,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	23 369,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	680,17
997 - Přesun sutě	1 609,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Střecha MÚ Chotěboř - oprava římsy

Místo: Chotěboř

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant:

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							25 659,09	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				25 659,09	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 369,78	
5	K	822131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	23,375	47,00	1 098,63	CS ÚRS 2020 01
		PP	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
2	K	822142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčením do tenkovrstvé hmoty	m2	23,375	191,00	4 484,63	CS ÚRS 2020 01
		PP	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do hmoty stěn					
1	K	822325219	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 100%	m2	15,600	714,40	11 144,64	CS ÚRS 2020 01
		PP	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 štukové stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%					
4	K	822531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	23,375	285,00	6 661,88	CS ÚRS 2020 01
		PP	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				680,17	
10	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 65%	m2	15,600	43,60	680,17	CS ÚRS 2020 01
		PP	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vykraběním spar a s očištěním zdivek stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 50 do 65 %					
D		997	Přesun sutě				1 609,14	
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro hruškovy v dn. 12 m ručně	t	0,577	1 380,00	784,72	CS ÚRS 2020 01
		PP	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro buřtovy a haly, výšky přes 9 do 12 m					
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku dn. 1 km se složením	t	0,577	234,00	135,02	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 7KN 1 km přes 1 km	t	13,848	10,20	141,25	CS ÚRS 2020 01
		PP	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km					
9	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,577	950,00	548,15	CS ÚRS 2020 01
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů od kódem 17 01 07					