

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 942/19

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 05.06.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:MAPECO MOST. a.s.

se sídlem: Čepirohy 143, 434 01 Most
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2167
zastoupená: Petrem Budským, člen představenstva
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 25028685
DIČ: CZ25028685
bankovní spojení: KB Most, a.s. č.ú. 3389300207/0100
telefon: [REDACTED]
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. 1. Článek III. Čas plnění se mění takto:
Dokončení stavby do: 30.11.2020

1. 2. Na základě ZL 03/2020 se mění článek č. IV Cena za dílo takto :

Cena díla dle původní SoD	10 947 332,51 Kč bez DPH
Dodatek č.1.....	-110 240,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 2.....	1 825 190,57 Kč bez DPH
Dodatek č. 3.....	534 895,10 Kč bez DPH
Nová cena díla celkem	13 197 178,06 Kč bez DPH

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 03/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Mostě dne



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Petr Budský
člen představenstva
MAPECO MOST, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
27

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2020	
Zhotovitel: MAPECO MOST, a.s., Čepirohy 143, 434 01 Most - Čepirohy					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10.8.2020	
Název akce: CV011153 Chomutov, Revoluční, Příční, Husovo náměstí – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1 – soupis více a méně prací Příloha č.2 – zápisy ve stavebním deníku Příloha č.3 – stanovisko geotechnika			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méně prací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<i>Předmětem více a méně prací tohoto změnového listu je úsek stavby IO 01 – Kanalizační stoka od Š8 do Š16, IO 02.1 Vodovodní řad Revoluční, IO 02.3 Vodovodní řad Husovo náměstí, IO 03 Obnova povrchů Husovo náměstí</i>					
Méněpráce – pažení					
V úseku kanalizační stoky IO 01 Š8 – Š16 není možné pažit výkop z důvodu křížení se zařízením jednotlivých správců sítí, bude proveden částečný odpočet pažení. U řadu IO 02 a IO 03 vlivem soudržnosti výkopu není prováděno pažení v polovině délky výstavby, bude taktéž odečteno.					
Vícepráce – IO 01 Kanalizační stoka KTH DN300 – opětný výkop, 80% výměna zásypového materiálu					
Po provedení výkopu stoky KTH DN 300 v délce 16 m bylo dodatečně zjištěno zborcení a praskliny na stávající stoce od konce úseku směrem do křižovatky v délce cca 7 m a od začátku úseku směrem do Husova nám. v délce cca 4 m. Uvedené stávající úseky v havarijním stavu je nutné rekonstruovat. Úsek v délce 7 m je v protispádu, stávající výkop je nutné zasypat, dočasně stoku propojit potrubím PVC a zahájit výkopem na začátku poškozené stoky. Dále byla v tomto úseku zjištěna existence hradem a vodního příkopu. Geolog klasifikoval hlinitopísčitou zvodnělou zeminu jako nevhodnou pro zásyp a doporučil 80% výměnu. Všechny tyto skutečnosti jsou předmětem víceprací, které je nutné provést nad rámec PD.					
Vícepráce – podbetonování sítí					
V úseku Š15 – Š16 byla v průběhu stavby zjištěna větší koncentrace inž. sítí, než jak předpokládala PD. Je nutné postupovat po krátkých dílčích úsecích pokládky potrubí. Není možné se do těchto míst dostat s hutnicí technikou, pro dosažení předepsané únosnosti budou příslušná místa podbetonována viz zápis v SD 1. 9. 2020.					
Vícepráce – IO 01 Kanalizační stoka – změna KTH DN300					
Během výkopových prací dochází ke zjištění, že skutečná dimenze kanalizační stoky KTH DN 300 není 300mm, ale 400mm. Tuto dimenzi bude třeba dodržet. (viz mail projektanta z 16.9.2020, SD 1.10.2020).					
Vícepráce – IO 01 Kanalizační stoka – vývrty do šachet					
Kanalizační přípojky KP44 a KP45 nejsou KT DN200, ale KT DN300, bude třeba provést přepojení v této dimenzi a materiálu v délce 1,5m. Kanalizační přípojku KP45 (č.p. 45) bude nutno napojit do šachty Š12 spadištěm z potrubí PVC KG160, přípojka je od objektu přivedena ve výšce 135cm nad dnem stoky (viz SD 27.7.2020). Do kanalizační šachty Š12 jsou zaústěny přípojky KP44 a KP45. PD uvažovala přípojky DN 200.					

Vícepráce – IO 02.3 Řad Husovo náměstí

Z důvodu zajištění ovládní stávající vodovodní sítě bude osazeno na vodovodní řad TLT DN150 (do místa napojení řadu z Klostermannovy ul., bod VC3)-sekční šoupě HAWLE DN150 (viz SD 17.9.2020).

Vícepráce – IO 03 Obnova povrchů – Husovo náměstí, ul. Mostecká

Na havarijní opravě stoky v Mostecké ul. ve směru do křižovatky Na Příkopech dojde k zásahu do živичného krytu vozovky. Na požadavek správce komunikace je nutné provést asfaltový povrch v rozsahu od dlažby do vzdálenosti 8,5 m ke stávající spáře a na šířku v průměru 7,5 m od obrubníku k pracovní spáře, to je celkem 64 m². (viz mail projektanta 16.9.2020).

Opravy žulových dlažeb ve vozovce nad rámeček PD budou v ul. Mostecká provedeny v rozsahu prodloužení stoky.

Změna termínu stavby

Prodloužení termínu dokončení stavby je z důvodu zdržení při obnažování inženýrských sítí v prvním úseku ŠA1-Š4 a je v souladu se zvláštním užíváním komunikace (výkopové povolení).

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X

Počet připojených listů rozpočtu změny: **8**

Ocenění změny:

Celkem 534 895,10 Kč bez DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

13 197 178,06 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

o 30 (třicet) kalendářních dnů, to je do 30. 11. 2020

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **534 895,10 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **776 082,77 Kč bez DPH**, tj. **7,09 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **241 187,67 Kč bez DPH**, tj. **2,20 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **776 082,77 Kč bez DPH**, to je **7,09%** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **351 427,79 Kč bez DPH**, to je **3,21%** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **11**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně [redacted] že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis [redacted]

datum **10.8.2020**

OST, a.s.

434 01 MOST

685 ①

FAX: 476 108 771

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí **10,30%** a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

23. 11. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

11. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

Datum 23. 11. 2020

Datum 24. 11. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.