

CES:

CL041120 Nový Bor, Na Výsluní, Ke Koupališti - rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 2 K SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 20080259

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 25.5.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:METROSTAV a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 a Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel
zástupce pro věci technické:
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 18009-071/0100
telefon:
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

■. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ■

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Cena díla uvedená v čl. 5.1. SOD se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	5 655 704,72	21	6 843 402,71
Změnový list 02/2020	914 671,15	21	1 106 751,10
Nově sjednaná cena díla	6 570 375,87	21	7 950 154,81

- 1) Při realizaci díla je zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektové dokumentace na výměnu zásypové zeminy z 80 %. Dle nezávislého geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna zásypové zeminy ze 100 %. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.
- 2) Při provádění výkopu rýhy je zjištěn souběh kabelových tras stávajících IS v délce cca 40 metrů, v ochranném pásmu budou práce prováděny ručně, pneumatickým nářadím, aby nedošlo k poškození sítě v ochranném pásmu. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.
- 3) Při frézování asfaltů je zjištěna stávající mocnost asfaltového krytu průměrně 8 cm. Bude nutné ji odfrézovat tak, aby bylo možné provést rekonstrukci vodovodního řádu. Původní výkaz stanovil odfrézování v tl. 4cm. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.
- 4) Po odfrézování asfaltů v délce 200 m je zjištěn betonový podklad ze silničních železobetonových panelů tl. 20 cm. V místě řádu bude proveden řez betonovým krytem v celé délce, aby nedošlo při demoličních pracích k poškození místní komunikace vytrháním betonových dílců. Následně bude provedena demontáž betonové plochy vybouraných silničních panelů, tak aby nedošlo k poškození stávajících asfaltových ploch. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.
- 5) Na základě požadavku města Nový Bor bude při provádění konstrukčních vrstev komunikace místo vrstvy štěrkodrtě v tl. 200 mm provedena vrstva z KZC tak, aby nedocházelo k rozdílným poklesům podloží v místě po prováděných pracích na rekonstrukci vodovodního řádu. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.
- 6) Vzhledem ke skutečné trase vodovodního řádu je nutné dle požadavku správce komunikace provést dofrézování asfaltového krytu v tl. 50 mm, na ploše 200 m² tak, aby nezůstal pruh degradovaného asfaltu mezi novým krytem a silniční obrubou. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.2

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V ____ dne ____ . ____ . ____

Ing. Bronislav [redacted]
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 00 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 43600469, DIČ CZ43099469
⑤

Ing. Josef Sprýnar, ředitel divize 8
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0862)

kraj

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 31. 10. 2020	
Název akce: CL041120 Nový Bor, Na Výslunní, Ke Koupališti - rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci: Zápis geologa, fotodokumentace			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ano			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Při realizaci díla je zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektové dokumentace na výměnu zásypové zeminy z 80 %. Dle nezávislého geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna zásypové zeminy ze 100 %. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. 2) Při provádění výkopu rýhy je zjištěn souběh kabelových tras stávajících IS v délce cca 40 metrů, v ochranném pásmu budou práce prováděny ručně, pneumatickým nářadím, aby nedošlo k poškození sítě v ochranném pásmu. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. 3) Při frézování asfaltů je zjištěna stávající mocnost asfaltového krytu průměrně 8 cm. Bude nutné ji odfrézovat tak, aby bylo možné provést rekonstrukci vodovodního řadu. Původní výkaz stanovil odfrézování v tl. 4 cm. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. 4) Po odfrézování asfaltů v délce 200 m je zjištěn betonový podklad ze silničních železobetonových panelů tl. 20 cm. V místě řadu bude proveden řez betonovým krytem v celé délce, aby nedošlo při demoličních pracích k poškození místní komunikace vytrháním betonových dílců. Následně bude provedena demontáž betonové plochy vybouraných silničních panelů, tak aby nedošlo k poškození stávajících asfaltových ploch. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. 5) Na základě požadavku města Nový Bor bude při provádění konstrukčních vrstev komunikace místo vrstvy štěrkodrtě v tl. 200 mm provedena vrstva z KZC tak, aby nedocházelo k rozdílným poklesům podloží v místě po prováděných pracích na rekonstrukci vodovodního řadu. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace. 6) Vzhledem ke skutečné trase vodovodního řadu je nutné dle požadavku správce komunikace provést dofrézování asfaltového krytu v tl. 50 mm, na ploše 200 m² tak, aby nezůstal pruh degradovaného asfaltu mezi novým krytem a silniční obrubou. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	-----------------------------------

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 914 671,15 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

Změna času plnění:

6 570 375,87 Kč bez DPH

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **914 671,15 Kč bez DPH** t.j 16,17% nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 963 256,00 Kč bez DPH, tj. 17,03 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -48 584,85 Kč bez DPH, tj. 0,86 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 963 256,00 Kč bez DPH, tj. 17,03 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -48 584,85 Kč bez DPH, tj. 0,86 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je 17,89 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **914 671,15 Kč bez DPH, tj. 16,17 % nabídkové ceny.**

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 25.11.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 25. 11. 2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 25. 11. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 4, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

27 - 11 - 2020
Datum

Datum 30. 11. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.