

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH
----------	-------	----------	------	-----------	------------	-------	--------------

## Stavba: v20275.1 - Celoplošná oprava komunikace - spojky ul. Východní a ul. Kollárova

## 1 - Zemní práce

006	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	18,300	M3	35,00	640,50	21%	775,01
007	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	18,300	M3	162,00	2 964,60	21%	3 587,17
008	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	183,000	M3	0,50	91,50	21%	110,72
010	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	65,000	M2	55,00	3 575,00	21%	4 325,75
011	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	38,000	M2	12,00	456,00	21%	551,76
012	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	65,000	M2	20,00	1 300,00	21%	1 573,00
015	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm	20,700	T	125,00	2 587,50	21%	3 130,88
016	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	131,000	M	35,00	4 585,00	21%	5 547,85
017	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	18,300	M3	130,00	2 379,00	21%	2 878,59

## Součet za 1 - Zemní práce

18 579,10

22 480,71

## 5 - Komunikace

025	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm šterkodrt frakce 16-32 mm	26,000	M2	187,00	4 862,00	21%	5 883,02
027	565141111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, ACP 22+, do 3 m, tl. 6 cm	340,000	M2	315,00	107 100,00	21%	129 591,00
028	567122114R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm	84,000	M2	280,00	23 520,00	21%	28 459,20
030	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	340,000	M2	18,00	6 120,00	21%	7 405,20
031	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2	376,000	M2	12,00	4 512,00	21%	5 459,52
032	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	376,000	M2	260,00	97 760,00	21%	118 289,60
035	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	5,500	M3	500,00	2 750,00	21%	3 327,50
064	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	65,000	M	115,00	7 475,00	21%	9 044,75
065	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	376,000	M2	12,00	4 512,00	21%	5 459,52

## Součet za 5 - Komunikace

258 611,00

312 919,31

## 8 - Trubní vedení

006	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	3,800	M3	35,00	133,00	21%	160,93
007	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	3,800	M3	162,00	615,60	21%	744,88
008	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	38,000	M3	0,50	19,00	21%	22,99
017	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	3,800	M3	130,00	494,00	21%	597,74
040	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	17,000	M	10,00	170,00	21%	205,70
043	8006	Ukončení drenážní kanalizace do vsaku	1,000	KUS	200,00	200,00	21%	242,00
044	286139922R	HEGLER SIROBAU-Rw trubka drenážní PE-HD DN 150 perforovaná, SN 8	18,700	M	120,00	2 244,00	21%	2 715,24
077	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	4,000	KUS	1 250,00	5 000,00	21%	6 050,00
078	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	4,000	KUS	1 250,00	5 000,00	21%	6 050,00
079	880410175r	Sonda podkladu komunikace - podezření na propad kanalizace	1,000	KUS	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00

## Součet za 8 - Trubní vedení

23 875,60

28 889,48

## 91 - Doplnující práce na komunikaci

053	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 30/37	132,000	M	250,00	33 000,00	21%	39 930,00
057	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	25,000	M	125,00	3 125,00	21%	3 781,25
064	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	101,000	KUS	105,00	10 605,00	21%	12 832,05
084	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	31,000	M	150,00	4 650,00	21%	5 626,50

## Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci

51 380,00

62 169,80

## 99 - Staveništní přesun hmot

066	900 R02	HZS stavební dělník v tarifní třídě 5	7,500	HOD	250,00	1 875,00	21%	2 268,75
067	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	103,300	T	35,00	3 615,50	21%	4 374,76

## Součet za 99 - Staveništní přesun hmot

5 490,50

6 643,51

## CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	% DPH	Celkem s DPH	
<b>999 -</b>								
001	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkové dlažby	33,000	M2	85,00	2 805,00	21%	3 394,05
002	979051121	Očistění zámkové dlažby s uložením v místě	33,000	M2	50,00	1 650,00	21%	1 996,50
003	564811111	Úprava podkladu s dorovnaním drtí 2-5mm	33,000	M2	138,00	4 554,00	21%	5 510,34
004	460650153	Kladení dlažby zámkové do drtě	33,000	M2	395,00	13 035,00	21%	15 772,35
016	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	27,000	M	35,00	945,00	21%	1 143,45
053	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 30/37	27,000	M	250,00	6 750,00	21%	8 167,50
064	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	27,000	KUS	105,00	2 835,00	21%	3 430,35
<b>Součet za 999 -</b>					<b>32 574,00</b>		<b>39 414,54</b>	

## VN - Vedlejší náklady

075	005121 R	Zařízení staveniště	1,000	%	15 000,00	15 000,00	21%	18 150,00
076	VRN2	Přesun stavebních kapacit	1,000	%	10 000,00	10 000,00	21%	12 100,00
<b>Součet za VN - Vedlejší náklady</b>					<b>25 000,00</b>		<b>30 250,00</b>	

<b>CELKEM</b>	<b>Stavba: v20275.1 - Celoplošná oprava komunikace - spojky ul. Východní a ul. Kollárova</b>				<b>415 510,20</b>		<b>502 767,34</b>
---------------	--	--	--	--	-------------------	--	-------------------

## Rozpis DPH:

Typ daně	% DPH	Základ	DPH	Celkem s DPH	Počet
Základní sazba	21%	415 510,20	87 257,14	502 767,34	43
<b>CELKEM</b>		<b>415 510,20</b>	<b>87 257,14</b>	<b>502 767,34</b>	