

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Měna: Kč

| Poř. Kód | Popis | Množství | M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. | % DPH | Celkem s DPH | |
|---|-----------|--|-----------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Stavba: v20311 - Varnsdorf, ul. Legií - oprava asfaltobetonu | | | | | | | | |
| 001 | 113154123 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | 1 076,400 | M2 | 55,00 | 59 202,00 | 21% | 71 634,42 |
| 002 | 460030192 | Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 100 mm s vybouráním - podél obrub | 87,000 | M2 | 350,00 | 30 450,00 | 21% | 36 844,50 |
| 003 | 997013501 | Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením | 141,100 | T | 185,00 | 26 103,50 | 21% | 31 585,24 |
| 004 | 997013509 | Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | 987,700 | T | 15,00 | 14 815,50 | 21% | 17 926,76 |
| 005 | 171201211 | Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné) | 141,100 | T | 250,00 | 35 275,00 | 21% | 42 682,75 |
| 006 | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 60 kg/m2 | 1 076,400 | M2 | 20,00 | 21 528,00 | 21% | 26 048,88 |
| 007 | 577134121 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | 1 076,400 | M2 | 270,00 | 290 628,00 | 21% | 351 659,88 |
| 008 | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou - PVH | 49,000 | M | 90,00 | 4 410,00 | 21% | 5 336,10 |
| Součet za Stavba: v20311 - Varnsdorf, ul. Legií - oprava asfaltobetonu | | | | | 482 412,00 | | 583 718,52 | |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| CELKEM Stavba: v20311 - Varnsdorf, ul. Legií - oprava asfaltobetonu | 482 412,00 | 583 718,52 |
|--|-------------------|-------------------|

Rozpis DPH:

| Typ daně | % DPH | Základ | DPH | Celkem s DPH | Počet |
|----------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Základní sazba | 21% | 482 412,00 | 101 306,52 | 583 718,52 | 8 |
| CELKEM | | 482 412,00 | 101 306,52 | 583 718,52 | |