

příloha č.2

Rekapitulace ceny díla dle SoD V2020-480/OB a dodatku č.1


	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Cena dle SoD	3 124 423,76 Kč	21%	3 780 552,75 Kč
vícepráce dle dod.č.1 mikrovlnná sanace Vila č. 1	65 400,00 Kč	21%	79 134,00 Kč
měněpráce dle dod.č.1 mikrovlnná sanace Vila č. 2	-165 550,00 Kč	21%	-200 315,50 Kč
vícepráce dle dod.č.1 mikrovlnná sanace Vila č. 2	104 780,00 Kč	21%	126 783,80 Kč
měněpráce dle dod.č.1 odstranění dřevěných konstrukcí podlah Vila č. 2	-356 093,71 Kč	21%	-430 873,39 Kč
vícepráce dle dod.č.1 oprava hydroizolace balkónu Vila č. 2	52 665,80 Kč		63 725,62 Kč
vícepráce dle dod.č.1 podchycení stropu Vila č. 2	14 749,70 Kč	21%	17 847,14 Kč
snížení ceny dle dod.č.1	-284 048,21 Kč	21%	-343 698,33 Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem	2 840 375,55 Kč	21%	3 436 854,42 Kč

Položkový rozpočet - vícepráce

S:	HÜCKELOVY VILY V NOVÉM JIČÍNĚ - vila č.1
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 9999	Název položky Mikrovlnná sanace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 65 400,00
2	1	Mikrovlnná sanace, dodávka el.proudu 400V/48A, zdivo a zděné podlahy, od 40 do 80 cm - 1.NP Zdivo od 40 do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.	m2	65,40000	1 000,00	65 400,00

26	65 400,00
-----------	------------------




Položkový rozpočet

S:	HÜCKELOVY VILY V NOVÉM JIČÍNĚ - vila č.2
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 9999	Název položky Mikrovlnná sanace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -165 550,00
7	1	Mikrovlnná sanace dodávka 400V/48A, zdivo od 40 do 80 cm - 2.NP <i>Zdivo od 40 do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	-53,55000	1 000,00	-53 550,00
9	1	Mikrovlnná sanace dodávka 400V/48A, zdivo od 40 do 80 cm - 3.NP <i>Zdivo od 40 do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	-12,00000	1 000,00	-12 000,00
10	6	Nizkotlaká injektáž zhlaví trámů <i>Injektáž zhlaví trámů po rozebrání dřevěných podlah ve 2.NP a 3.NP. Vyvrtání otvorů, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar fungicidním prostředkem, dodávka injektážní emulze. Aplikace injektážním zařízením.</i>	m	-25,00000	4 000,00	-100 000,00

26	-165 550,00
-----------	--------------------



Položkový rozpočet - vícepráce

S:	HÜCKELOVY VILY V NOVÉM JIČÍNĚ - vila č.2
----	--

P.č. Díl:	Číslo položky 9999	Název položky Mikrovlnná sanace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
						104 780,00
6	1	Mikrovlnná sanace, dodávka el.proudu 400V/48A, zdivo a zděné podlahy, od 40 do 80 cm - 1.NP <i>Zdivo do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A</i> <i>V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	42,00000	1 000,00	42 000,00
7	1	Mikrovlnná sanace dodávka 400V/48A, zdivo od 40 do 80 cm - 2.NP+3.NP <i>Zdivo od 40 do 80 cm tloušťky, při dodávce 400V/48A</i> <i>V ceně jsou zahrnuty všechny náklady spojené se sanací dřevomorky, kromě dodávky el.energie, kde se předpokládá, že bude hradit objednatel.</i>	m2	62,78000	1 000,00	62 780,00
26						104 780,00



Rozpočet méněpráce

Název stavby:	Odstranění dřevěných kcí podlah a obkladů	Doba výstavby:	Objednatel: Město Nový Jičín
Druh stavby:	Vila Augustina Hückela (vila č. 2)	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	ul. Revoluční, Nový Jičín	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 24.11.2020	Zpracoval: I. Staszková

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
63 Podlahy a podlahové konstrukce						0,00	0,00	-59 813,25	
1	630900040RA0	Vybourání stávající podlahy z půdovek a násypu	m2	-341,79	175,00	0,00	0,00	-59 813,25	II / 2019
762 Konstrukce tesařské						0,00	0,00	-60 855,50	
2	762900060RAB	Demontáž dřevěných podlah z prken s polštáři	m2	-226,50	115,00	0,00	0,00	-26 047,50	II / 2019
4	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	-366,40	95,00	0,00	0,00	-34 808,00	II / 2019
8	775541800R00	Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt	m2	-64,25	405,00	0,00	0,00	-26 021,25	II / 2019
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						0,00	0,00	-16 150,00	
stavební dělník v tarifní třídě 5									
<i>Poznámka: na základě přílohy k zákonu č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce</i>									
12	900 R01	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	-19,00	850,00	0,00	0,00	-16 150,00	II / 2019
<i>Poznámka: šetrné přesunutí krbových kamen</i>									
96 Bourání konstrukcí						0,00	0,00	-22 664,30	
14	965200021RA0	Odstranění násypů pod podlahami a na střeších	m3	-68,52	205,00	0,00	0,00	-14 046,60	II / 2019
21	966068150R00	Přemístění dem.materiálu vodorovně za dalších 10 m	m3	-13,90	258,00	0,00	0,00	-3 586,20	II / 2019
22	966068151R00	Přemístění dem. materiálu svislé za dalších 3,5 m	m3	-13,90	335,00	0,00	0,00	-4 656,50	II / 2019
23	961100013RA0	Bourání základů ze zdiva cihelného	m3	-0,30	1 250,00	0,00	0,00	-375,00	II / 2019
<i>Poznámka: podezdívka pod krbovými kamny</i>									
S Přesuny sutí						0,00	0,00	-196 610,66	
24	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	-19,83	415,00	0,00	0,00	-8 229,45	II / 2019
25	979013312R00	Svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m	t	-10,91	223,00	0,00	0,00	-2 432,93	II / 2019
26	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	-18,60	69,00	0,00	0,00	-1 283,40	II / 2019
27	979087007R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 5 km	m3	-20,92	289,00	0,00	0,00	-6 045,88	II / 2019
28	979087008R00	Odvoz na skládku dřeva, příplatek za dalších 5 km	m3	-20,92	155,00	0,00	0,00	-3 242,60	II / 2019
29	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	-22,50	1 050,00	0,00	0,00	-23 625,00	II / 2019
30	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	II / 2019

31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-68,50	223,00	0,00	0,00	-15 275,50	II / 2019
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-55,60	15,00	0,00	0,00	-834,00	II / 2019
33	979011311R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	-25,60	169,00	0,00	0,00	-4 326,40	II / 2019
34	979012219R00	Příplatek k suti za každých dalších 4 m výšky	t	-65,90	45,00	0,00	0,00	-2 965,50	II / 2019
35	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-68,50	248,00	0,00	0,00	-16 988,00	II / 2019
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-685,00	10,00	0,00	0,00	-6 850,00	II / 2019
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	-113,60	920,00	0,00	0,00	-104 512,00	II / 2019

Celkem: -356 093,71

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	Oprava hydroizolace balkonu ve 2. NP vily Augusta Huckela v Novém Jičíně	
O:	01	Oprava hydroizolace balkonu ve 2. NP vily Augusta Huckela v Novém Jičíně
R:	01	Oprava hydroizolace balkonu ve 2. NP vily Augusta Huckela v Novém Jičíně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				17 795,51
1	631315621R00	Mazanina vyrovnávací z betonu prostého tl.do 50 mm třídy C 20/25, spádového	m2	47,30000	335,00	15 845,50
2	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 50mm do 100 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m2	47,30000	35,00	1 655,50
3	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 50 mm do 100 mm	m3	3,01440	97,70	294,51
Díl: 8		Trubní vedení				6 980,00
4	881_01	D + M dvorní vpust DN100	ks	2,00000	2 965,00	5 930,00
5	881_02	Napojení na vpustí na svislé svodné potrubí	ks	2,00000	525,00	1 050,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 312,50
6	951_03	D + M sond před započítím prací, zjištění stávajícího stavu řešených kcí	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00
7	941955003R00	Lešení lehké pomocné výška podlahy do 4 m	m2	26,50000	125,00	3 312,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				23 577,79
8	711132311R00	Provedení izolace proti vlhkosti pásy natavením vodorovně s vytažením na obvodovou stěnu, asfaltovým pásem hydroizolačním	m2	55,82000	95,00	5 302,90
9	711-R-01	Dodávka pásu asfaltového hydroizolačního tl 4 mm	m2	65,00000	146,00	9 490,00
10	712378005R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z asfaltových pásů detaily - napojení vpustí	ks	2,00000	520,00	1 040,00
11	711113-R-02	Penetrace povrchu lakem asfaltovým Penertal APL vč. dodávky laku vč. svislých ploch	m2	55,80000	123,00	6 863,40
12	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	231,97000	3,80	881,49
Celkem						52 665,80

Položkový soupis prací a dodávek - vícepráce

S:	Odstranění dřevěných konstrukcí a obkladů	
O:	01	Vila Augustina Huckela (vila č. 2) ul. Revoluční, Nový Jičín
R:	02	Vila Augustina Huckela (vila č. 2) ul. Revoluční, Nový Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 088,20
1	6300-R	Podepření j stropu jídelny stojkami z trámů 120x120mm dle statického posouzení	m	19,80000	459,00	9 088,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 661,50
4	762841812R00	Demontáž podbití stropů z prken s omítkou 2.315,2.316	m2	16,90000	335,00	5 661,50
Celkem						14 749,70