

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	LANEX Olomouc, s.r.o.; Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc			
Investor:	Obec Přáslavice Přáslavice č.p. 23 783 54 Přáslavice	Datum:		
Název akce: Modernizace budovy ZŠ Přáslavice č.p.18, část A – Realizace stavebních prací				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input checked="" type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:			
	na výkresy:	Dokumentace skutečného provedení stavby		
	na rozpočtové podklady:	Příloha rozpočet VCP a MNP		
	na jinou část smlouvy:	Dodatek č.1		
Předmět změny:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Okenní výplně 2. Dveřní výplně 3. Hlavní vstup 4. Dveřní výplně do suterénu 5. Okenní výplně – zasklení 6. Nesoudržnost podkladu 				
Popis a zdůvodnění změny:				
<p>Ad1. PD předpokládalo výměnu kovových výplní za nové výplně. Z důvodu, že výplně vykazovaly velice špatný stav, uskutečnila škola jejich výměnu dříve než v době realizace Modernizace budovy ZŠ Přáslavice. Jedná se o MNP. Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.</p>				
<p>Ad2. PD předpokládalo provedení výměny kovových dveřních výplní za nové plastové výplně. Tato výměna byla předpokládána u dveřních výplní do dvorní části a poté v prostorách chodby uvnitř školy. Na žádost objednavatele byla provedena změna z plastových profilů na hliníkové profily. Jedná se o MNP a VCP. Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.</p>				
<p>Ad3. PD předpokládalo hlavní vstupní dveře z hliníkového profilu a dle PBŘ dveřní výplně opatřeny mechanismem při nouzovém úniku. Na žádost objednavatele byly tyto výplně doplněny o další bezpečnostní prvky. Jedná se o VCP. Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.</p>				
<p>AD4. PD předpokládalo hlavní vstupní dveře do suterénu objektu z plastového profilu a dle PBŘ dveřní výplně opatřeny mechanismem při nouzovém úniku. Na žádost objednavatele byly tyto výplně doplněny o další bezpečnostní prvky. Jedná se o VCP. Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.</p>				
<p>Ad.5 PD předpokládalo okenní výplně z neprůhledného zasklení. Na žádost objednavatele byla provedena změna na bezpečnostní zasklení, z důvodu vandalizmu. Jedná se o VCP.</p>				

Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.

Ad.6 PD předpokládalo provedení zateplovacího systému klasickým způsobem. Po provedení výtazných a odtrhových zkoušek fasády bylo zjištěno že přilnavost stávající fasády je nesoudržná. Z důvodu tohoto zjištění byla použita jiná technologie lepícího tmelu. Jedná se o VCP.

Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací: 0

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222


Oznámení vydává:

Jaromír Smolka

Stanovisko technického dozoru stavby:

Dané změny a skutečnosti byly zhodnoceny a provedeny v možném nejlepším řešení. V rámci změn oproti PD vznikly VCP a MNP. Technický dozor stavby souhlasí se změnami.

Ing. Jindřich Cendelín



Stanovisko projektanta stavby:

PD byla vypracována ve stupni DSP (Dokumentace pro stavební povolení) a nebyly prováděny sondy do konstrukcí. Dané změny nemají negativní vliv na energetickou bilanci objektu. S navrženými úpravami projektant souhlasí.

Ing. Pavel Srkal

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedené změny nebyly v PD naprojektovány. Z tohoto důvodu je nově doloženo energetické hodnocení pro potvrzení výše uvedeného.

Ing. Ondřej Guniš

Příloha: Rozpočet více a méně prací

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel: LANEX Olomouc, s.r.o.; Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc

Změnový list vystavil: Ing. Jindřich Cendelín

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

1. Okenní výplně
2. Dveřní výplně
3. Hlavní vstup
4. Dveřní výplně do suterénu
5. Okenní výplně – zasklení
6. Nesoudržnost podkladu

Popis a zdůvodnění změny:

Ad1. PD předpokládalo výměnu kovových výplní za nové výplně. Z důvodu, že výplně vykazovaly velice špatný stav, uskutečnila škola jejich výměnu dříve než v době realizace Modernizace budovy ZŠ Přáslavice. Jedná se o MNP.

Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.

Ad2. PD předpokládalo provedení výměny kovových dveřních výplní za nové plastové výplně. Tato výměna byla předpokládána u dveřních výplní do dvorní části a poté v prostorách chodby uvnitř školy. Na žádost objednavatele byla provedena změna z plastových profilů na hliníkové profily. Jedná se o MNP a VCP.

Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.

Ad3. PD předpokládalo hlavní vstupní dveře z hliníkového profilu a dle PBŘ dveřní výplně opatřeny mechanismem při nouzovém úniku. Na žádost objednavatele byly tyto výplně doplněny o další bezpečnostní prvky. Jedná se o VCP.

Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.

AD4. PD předpokládalo hlavní vstupní dveře do suterénu objektu z plastového profilu a dle PBŘ dveřní výplně opatřeny mechanismem při nouzovém úniku. Na žádost objednavatele byly tyto výplně doplněny o další bezpečnostní prvky. Jedná se o VCP.



Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.


Ad.5 PD předpokládalo okenní výplně z neprůhledného zasklení. Na žádost objednavatele byla provedena změna na bezpečnostní zasklení, z důvodu vandalismu. Jedná se o VCP.

Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 4.

Ad.6 PD předpokládalo provedení zateplovacího systému klasickým způsobem. Po provedení výtazných a odtrhových zkoušek fasády bylo zjištěno že přilnavost stávající fasády je nesoudržná. Z důvodu tohoto zjištění byla použita jiná technologie lepícího tmelu. Jedná se o VCP.

Dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku spadají tyto body pod odstavec 6.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: - 83 389,00,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 439 304,00,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 355 915,00,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Dle dodatku č.1
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Jitka Ivanová, starostka  Datum:	Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Jiří Havran, jednatel společnosti  Datum:



LANEX s.r.o.
 stavební firma
 Brněnská 47, OLOMOUC 779 00
 e-mail: lanex@lanex-olomouc.cz
 IČ 25904116, DIČ CZ25904116
 tel./fax: 585 418 606

SOUPIS PRACÍ - MĚNĚPRÁCE - ZL 1.1.

Stavba:

EÚ objektu ZŠ v obci Přáslavice

Místo: Přáslavice

Datum:

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Wittner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] bez DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

Náklady soupisu celkem

-83 389,00

D	61	Upravy povrchů vnitřní					-2 214,00
23	K	612 40-999R.RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	-5,902	375,15	-2 214,00

D	96	Bourání konstrukcí					-1 527,00
---	----	--------------------	--	--	--	--	-----------

62	K	968 07-1112.R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	-2,000	44,28	-89,00
63	K	968 07-1113.R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	-1,000	66,42	-66,00
64	K	968 07-2244.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 1 m2	m2	-0,891	664,20	-592,00
65	K	968 07-2245.R00	Vybourání kovových rámu oken jednod. pl. 2 m2	m2	-1,761	442,80	-780,00

D	766	Konstrukce truhlářské					-79 648,00
---	-----	-----------------------	--	--	--	--	------------

110	K	766 62-930R.R00	Montáž oken plastových, Uw= 1,2W.m2.K	m2	-2,652	678,00	-1 798,00
112	K	P3 okno plast	Okno plastové 1kř. 810x550 S ,bílé, dvojsklo neprůhled.,rozš.parapet.profil, síta proti hmyzu	kus	-2,000	2 997,10	-5 994,00
113	K	P4 okno plast	Okno plastové 2kř. 1480x1190 P/P ,bílé, dvojsklo neprůhledné ,rozš.parapet.profil	kus	-1,000	3 650,02	-3 650,00
118	K	P7 sestava plas	Plastová vstupní sestava 1600x3250, 2kř.dveře část proskl.dvojsklo, s nadsvětlíkem P, bezp.zámek,bílé	kus	-1,000	35 393,86	-35 394,00
119	K	P8 sestava plas	Plastová vnitř.sestava 1700x2400, 2kř.dveře část proskl.čiré dvojsklo, s nadsvětlíkem P, bílé	kus	-1,000	32 811,81	-32 812,00

SOUPIS PRACÍ - VÍCEPRÁCE - ZL 1.2.

Stavba:

EÚ objektu ZŠ v obci Přáslavice

Místo: Přáslavice

Datum:

Zadavatel: Obec Přáslavice

Projektant:

Zhotovitel: LANEX Olomouc s.r.o.

Zpracovatel:

Lukáš Wittner

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK] bez DPH
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	------------------------------

Náklady soupisu celkem

439 304,00

D 62 Úpravy povrchů vnější

146 119,00

1			Příplatek lepicího tmelu Baunit NivoFix Z důvodu nesoudržných stávajících omítek	m2	1 027,056	142,27	146 119,00
---	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	------------

D 766 Konstrukce truhlářské

36 133,00

23	K	P1 okno plast	Příplatek - sklo bezpečnostní (FCN6-16TGI+A-O4 Connex 33.1 TopN+-plastový TGI-Kura čirá+A)	kus	6,000	805,00	4 830,00
117	K	P2 dveře plast	Příplatek - Madlo M1 - rozteč 300mm jednostranné Nerez předvrtat_otvory_ pro madlo 1ks	kus	1,000	1 498,00	1 498,00
117	K	P2 dveře plast	Příplatek - Panikové ková ní dvoukřídle dveře, zevnitř tlačná hrazda obě křídla stříbrná zvenku madlo M1 - nerez + rozeta Tlačná_hrazda_dvoukří dlá ČSN EN 1125 funkce E 1ks	kus	1,000	27 491,00	27 491,00
120	K	766 60-1211.R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT-Z fólie+ PP páska	m	18,620	124,30	2 314,00

D 767 Konstrukce zámečnické

257 052,00

126	K	Z2 sestava Al příplatek	Příplatek - 1 Ks G-U Secury automatic 1919, 3 bodový, panika "E" (místo typu 1910 panik B) 1 Ks Elektromotor k zámku SA 1 Ks Horní ukončení lišty 24x6 2 Ks Trubka panik hrazdy AL 1500 mm EV1 stříbrný 1 Ks Osazení panikové hrazdy 1 Ks Rozeta oválná Nerez ocel 1 Ks Dveřní madlo M1 - typ "C" (300mm) jednostranné Nerez kartáčovaná 1 Ks Panik páky, slepá, Alu F1 EV1 stříbrný 2 Ks Protiplech proti střípkám 24x3 bez kapsy 1 Ks T-trubková tyč s kluz. koncokou 1 Ks 1895 Zámek rozvorové tyče horní 1 Ks Unterlegplatte für Schalt-Schloss 1895 und Schnapp-Riegelsc 1 Ks Protikus uzávěru tyčí nahoru 1 Ks Bodenschliessmulde aus Nichtrostendem Stahl,für Automatisch 1 Ks Vedení rozvor. tyče 1 Ks T-tyč masiv 1 Ks Kabelová přechodka 25 Ks Klíč k vložce FAB 2000 4BT (místo 3ks klíčů) 2 Ks A152 - Aretační prvek ke kluznému ramenu G193 2 Ks Montážní deska k DC200/300/500/700 2 Ks Ramínko kluzné G193 k DC300,DC700 Stříbrná 2 Ks Dveřní zavírač DC700 bez ramínka Stříbrná (místo DTC 440)	kus	1,000	43 122,00	43 122,00
118AL	K	Nová sestava Al	Hliníková vstupní sestava 1600x3250, 2kř.dveře část.proskl.čiré trojsklo,s nadsvětlíky (specifikace v příloze Poz.002)	kus	1,000	90 182,00	90 182,00
119AL	K	Nová sestava Al	Hliníková vstupní sestava 1700x2400, 2kř.dveře část.proskl.čiré trojsklo,s nadsvětlíky a boč.svět (specifikace v příloze Poz.003)	kus	1,000	123 748,00	123 748,00