

**Dodatek č.3**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**s předmětem plnění:**

**„Pěší komunikace s pochozí lávkou na ulici Okružní v Rýmařově – vyhlášení květen 2020“**

Smluvní strany:

**1. Objednatel:** **Město Rýmařov**  
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov  
Zastoupen: Ing. Luděk Šimko - starostou  
IČO: 00296317  
DIČ: CZ00296317  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1421771/0100

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Luděk Šimko, starosta

Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických a realizace stavby:

██████████, e-mail: ██████████, tel. ██████████  
██████████, e-mail: ██████████, tel. ██████████

*(dále jen „objednatel“)*

**Zhotovitel:** **René Darmovzal**  
Se sídlem: Mnichov 360, 793 26 Vrbno pod Pradědem  
Zastoupen: René Darmovzalem, majitelem firmy  
IČO: 47994304  
DIČ: CZ ██████████  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: ██████████/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: René Darmovzal,  
e-mail: ██████████, tel.: ██████████

*(dále jen „zhotovitel“)*

**I. Předmět dodatku č. 3 Smlouvy**

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1., IV. odst. 1 písm. b), V. odst. 4 písm. c) a d) smlouvy o dílo s předmětem plnění „**Pěší komunikace s pochozí lávkou na ulici Okružní v Rýmařově – vyhlášení květen 2020**“ ze dne 22.07.2020 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění: v čl. V odst. 1 se mění cena za dílo takto:

## V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle Smlouvy:

Cena bez DPH: 1.996.999,79 DPH: 419.369,96 cena celkem vč. DPH: 2.416.369,75

Dodatek č.2:

Cena bez DPH: 169.842,59 DPH: 35.666,94 cena celkem vč. DPH: 205.509,53

Cena včetně dodatku:

Dodatek č.3: 220.102,62 DPH: 46.221,55 cena celkem vč. DPH: 266.324,17

Cena bez DPH: 2.386.945,00,38 DPH: 501.258,45 cena celkem vč. DPH: 2.888.203,45


## II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 3 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 3 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 3.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 3 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Dodatek č. 3 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov 2874/56/20 ze dne 30.11.2020.

V Rýmařově dne 1.12.2020



Ing. Luděk Šimko  
starosta



René Darmovzal

### SOUHRNNÝ LIST DODATKU Č.3

<b>vp -3</b>	<b>Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově</b>
--------------	---

rozpočet	Název	list	kč celkem
101.2-K	rozšíření odstavné plochy	K	265 389,46
101.2-K-dod	rozšíření odstavné plochy-dodatek	K-dod	22 411,07
101.2-L	rozšíření odstavné plochy - VO sloupy	L	37 616,92
101.1-M	přeložení chodníku za lávkou; montáž pásu pro nevidomé u vjezdu do MŠ	M	12 059,42
101.1-N	rozšíření vjezdu k MŠ	N	31 059,72
101.2-O	oprava asfalt u vjezdu na odst pl	O	4 463,23
	<b>celkem bez dph</b>		<b>372 999,82</b>

<b>mp -3</b>	<b>Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově</b>
--------------	---

rozpočet	Název	list	kč celkem
101.1-P	zruš ocel zábradlí a ochr stromů bedněním	P	-135 160,80
201-Q	značka E-evidenční číslo	Q	-10 800,00
101.1-R	rozšíření vjezdu k MŠ	R	-6 936,40
	<b>celkem bez dph</b>		<b>-152 897,20</b>
<b>Celkem VP-MP</b>	<b>bez dph</b>		<b>220 102,62</b>

## Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově
O:	SO 101	Komunikace pro pěší
R:	101.2-K	Chodník KM 0,270 - 0,380 vp rozšíření odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>	<b>22 439,69</b>			
-------------	----------	--------------------	------------------	--	--	--

1	122202202.R.00	Odkopávky pro silnice v hor.3 do 1000 m3	m3	47,47500	67,00	3 180,83
---	----------------	--	----	----------	-------	----------

změna trasy chodníku u vjezdu na odst plochu  
(22,5-12)\*0,35

3,67500

kufr pod rozvodnou 63\*0,2+104\*0,3

43,80000

2A-rts-10%	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.30 cm	m2	148,00000	83,50	9 398,00
------------	--------------	--	----	-----------	-------	----------

část odstavné plochy od vjezdu k rozvodně 149m2

148,00000

3	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	47,47500	71,00	3 370,73
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 :

47,47500

4	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	142,42500	19,00	2 706,08
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

sběrný dvůr, ul. 8. Května

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : \*3

142,42500

5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	47,47500	18,00	854,55
---	--------------	---------------------------------------	----	----------	-------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 3 :

47,47500

6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	325,50000	9,00	2 929,50
---	--------------	--	----	-----------	------	----------

chodník (22,5-12)

10,50000

odstavná plocha 148+104+63

315,00000

<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>	<b>215 519,97</b>			
-------------	----------	-------------------	-------------------	--	--	--

rts-10%	564 56-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm	m2	63,00000	22,50	1 417,50
---------	-----------------	--	----	----------	-------	----------

plocha pod el rozvodnou za nájezd obr k plotu  
63m2-asfaltový recyklát (skládka investor)

63,00000

12	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	10,50000	227,00	2 383,50
----	--------------	---	----	----------	--------	----------

změna trasy chodníku u vjezdu na odst plochu  
(22,5-12)

10,50000

13	58380010R	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2	t	1,09395	178,00	194,72
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

10,5/8\*1,02-(1,224+0,7344)\*0,125

1,09395

17	58380056.AT	Mozaika dlažební 4/6 žulová chodníková, řezaná, bílá	m2	1,22400	3 213,00	3 932,71
----	-------------	--	----	---------	----------	----------

varovný pás

(2\*0,4+1\*0,4)\*1,02

1,22400

18	58381325T	Deska dlažební řezaná do 0,24m2 tl. 8cm, žula	m2	0,73440	510,00	374,54
----	-----------	---	----	---------	--------	--------

pro zajištění hmatného kontrastu rovinným  
povrchem š=0,250 m

(2,8+2\*0,4)\*0,2\*1,02

0,73440

rts-10%	577132211RT3	Beton asfalt. ACO 6, nebo ACO 11, nad 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2	m2	200,00000	311,90	62 380,00
---------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

úprava stáv odstavné plochy :148+104-52

200,00000

rts-10%	577 14-1122.RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	252,00000	390,60	98 431,20
---------	-----------------	--	----	-----------	--------	-----------

úprava stáv odstavné plochy :148+104

252,00000

rts-10%	579 30-0013.R00	Kryt komunikací z asfalt.recyklátu po zhuťnění 6cm	m2	315,00000	116,60	36 729,00
---------	-----------------	--	----	-----------	--------	-----------

úprava stáv odstavné plochy :148+104

252,00000

plocha 63m2

63,00000

rts-10%	573 23-1111.R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	252,00000	9,10	2 293,20
---------	-----------------	--	----	-----------	------	----------

úprava stáv odstavné plochy :148+104

252,00000

rts-10%	564 58-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 35 cm	m2	252,00000	29,30	7 383,60
---------	-----------------	--	----	-----------	-------	----------

## Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově
O:	SO 101	Komunikace pro pěší
R:	101.2-K	Chodník KM 0,270 - 0,380 vp rozšíření odstavné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

úprava stáv odstavné plochy kamenivo z  
vykopaného podkladu :148+104 252,00000

<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>2 431,80</b>
-------------	----------	----------------------	--	--	--	-----------------

	25 899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,40000	1 737,00	2 431,80
		kan. šachta : 1 celkem 40 cm		1,00000		
		kan. šachta : 2 celkem 28 cm		0,40000		

<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>15 129,85</b>
-------------	-----------	---------------------------------------	--	--	--	------------------

	31 916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	3,70000	180,50	667,85
--	-----------------	--	---	---------	--------	--------

vnitřní řádek : 9,7-6 3,70000

	32 916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	3,70000	209,50	775,15
--	-----------------	---	---	---------	--------	--------

vnější řádek : 9,7-6 3,70000

	33 917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	3,70000	216,00	799,20
--	-----------------	--	---	---------	--------	--------

silniční obrubník KS3 : 9,7-6 3,70000

	34 58380211R	Krajník silniční KS 3 13x20x30 až 80 cm	m	3,88500	823,00	3 197,36
--	--------------	---	---	---------	--------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : \*1,05 3,88500

	35 917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	0,50000	295,00	147,50
--	-----------------	--	---	---------	--------	--------

změna trasy chodníku u vjezdu na odst. plochu  
vnější chodníkový obrubník : 6,5-6 0,50000

	35 917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2-15 100/15/25	m	7,80000	403,65	3 148,47
--	--------------------	---	---	---------	--------	----------

oddělení elektrorozv od odst plochy : 7,8 7,80000

rts-10%	917 86-2111.RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	9,00000	346,50	3 118,50
---------	-----------------	--	---	---------	--------	----------

oddělení asf plochy od plochy z recyklátu 9m 9,00000

rts-10%	917 86-2111.RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 vč. obrub. nájezd. náběh. CSB H 15/25 1000/150/150-250	m	2,00000	541,80	1 083,60
---------	-----------------	--	---	---------	--------	----------

oddělení asf plochy od plochy z recyklátu 2,00000

rts-10%	916 16-1111.RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože C 12/15	m	6,80000	283,10	1 925,08
---------	-----------------	---	---	---------	--------	----------

ostrůvek u vjezdu na odstavnou plochu 6,8m 6,80000

	36 919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3,70000	72,20	267,14
--	-----------------	--	---	---------	-------	--------

okraj vozovky :9,7-6 3,70000

<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>368,00</b>
-------------	-----------	--	--	--	--	---------------

	37 938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton.	m2	200,00000	1,84	368,00
--	-----------------	---	----	-----------	------	--------

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 200,00000

<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>932,40</b>
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

	38 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,66000	140,00	932,40
--	-----------------	--	---	---------	--------	--------

rts-10%	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	106,14000	53,80	5 710,33
---------	-----------------	---	---	-----------	-------	----------

<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>8 567,75</b>
-------------	------------	--	--	--	--	-----------------



### Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově			
O:	SO 101	Komunikace pro pěší			
R:	101.2-K	Chodník KM 0,270 - 0,380	vp	rozšíření odstavné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	26,46000	175,00	4 630,50
		doprava asf recyklátu ze skládky investora 26,46		26,46000		
40	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	79,38000	10,80	841,43
		pol č 39*3		79,38000		
rts-10%	979 08-7212.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	26,46000	117,00	3 095,82
		asfalt recyklát na skládce investora plocha 63m2*0,42t/m2		26,46000		
celkem						265 389,46

## Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově
O:	SO 101	Komunikace pro pěší
R:	101.2-K-dod	Chodník KM 0,270 - 0,380 vp rozšíření odstavné plochy-dodatek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>429,00</b>
	7	181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm dosypávky a dorovnávky za obrubami utrafostanice : 13°0,5	m2	6,50000	7,00	45,50
	8	167102111R00 Nakládání drnu ze skládky Odkaz na mn. položky čí 7 :	m2	6,50000	5,00	32,50
	9	162502111R00 Vodorovné přemístění drnu do 3000 m sběrný dvůr, ul. 8. Května Odkaz na mn. položky č 7 :	m2	6,50000	29,00	188,50
	10	180 40-0021.T00 Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva Odkaz na mn. položky č 7	m2	6,50000	25,00	162,50
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>4 221,00</b>
	18	564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm poklad pod kačírek kolem trafostan : (5+6+11)*0,75 poklad pod kačírek mezi chodníkem a odstavnou plochou z recyklátu 6*0,75	m2	21,00000	201,00	4 221,00
<b>Díl:</b>	<b>6</b>	<b>Podlahové konstrukce</b>				<b>2 863,14</b>
		639 57-1205.R00 Kačírek pro chodník tl. 50 mm kačírek : (5+6+11)*0,75+6*0,75	m2	21,00000	136,34	2 863,14
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>6 035,20</b>
rts-10%		917 86-2111.R00 Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou,lože z C 12/15 ohraničení odst. plochy z recyklátu : 11+5+6+1 oprava obruby	m	23,00000	262,40	6 035,20
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>4 724,03</b>
rts-10%		711 82-3129.RT2 Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie GUTTABETA N oddělení okap chodníku od stěny trafostanice : (11+5+6)*0,75	m	16,50000	98,09	1 618,49
rts-10%		711 82-3129.RT2 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty oddělení okap chodníku od stěny trafostanice : (11+5+6)	m	22,00000	134,10	2 950,20
rts-10%		998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	45,68690	3,40	155,34
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 331,54</b>
	38	998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	9,51102	140,00	1 331,54
<b>Díl:</b>	<b>M 46</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>2 807,16</b>
		460080002 betonový základ do bednění montáž dobet základu +hlava základu sloupů VO 0,8*0,8*0,25*4+0,4*0,4*0,1	m3	0,66	1 326,00	869,86
		460080002 betonový základ do bednění dodávka dobet základu +hlava základu sloupů VO 0,8*0,8*0,25*4+0,4*0,4*0,1	m3	0,66	2 953,20	1 937,30

celkem

22 411,07

## Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově
O:	SO 101	Komunikace pro pěší
R:	101.2-L	Chodník KM 0,270 - 0,380 vp rozšíření odstavné plochy - VO sloupy

### REKAPITULACE NÁKLADŮ

**CENA BEZ DPH**

CENA MONTÁŽ.PRACÍ	26056,92
CENA ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE	11560,00
<b>ZÁKLADNÍ CENA CELKEM</b>	<b>37616,92</b>

### SOUHRN NÁKLADŮ

PSV ELEKTROMONTAZE	26056,92
SPECIF.PSV oprava el.instalace	0,00
<b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>	<b>26056,92</b>
<b>CENA ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE</b>	<b>11560,00</b>

Oddíl	PSV ELEKTROMONTAZE			
Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze			
Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj
210800105	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	66	26,90
210800106	Stožár ocelový dc 12m	kus	4	1723,30
210800123	Výložník UD 1/89	kus	2	463,50
213412650	Výložník UD 2/89/180	kus	2	622,20
213412657	Svorka zemní SP1	kus	4	60,50
215465587	Stožárová výzbroj	kus	4	408,40
215868025	Ukončení kabelu smršť.záklop 4x10mm2	kus	4	126,10
215868991	Ukončení vodiče vč. zapojení do 16mm2	kus	16	31,70
215868975	Ukončení vodiče vč. zapojení do 2,5mm2	kus	18	19,60
217410205	Svítilno LED na výložník	kus	6	402,10
01	Montážní plošina	kus	8	605,00
02	Doprava mont. plošiny	km	42	24,20
03	Doprava EmB	km	42	16,50
212110201	Ostatní mimo cen. polož.	HZS	4	385,00
-----				
SOUČET	PSV ELEKTROMONTAZE			24582,00
	PPV 6%	6%		1474,92
-----				
	PSV ELEKTROMONTAZE			26056,92

Oddíl	SPECIF.PSV oprava el.Instalace			
Sazebník:	Ceník materiálu			
Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj
35214890	Písek-štolina(zásyp sloupů)	t	0,5	401,50
34111038	Kabel CYKY 3Jx1,5	m	66	11,60
-----				
SOUČET	SPECIF.PSV oprava el.instalace			966,35
	Pod.mat. 5%	5%		48,32
-----				

M-46	ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE			
460 08	odbourání betonového základu sloupů ve výkopu,včetně likvidace suti	ks	4,00	2890
-----				
				11560

### SOUHRN NÁKLADŮ

PSV ELEKTROMONTAZE	0,00
SPECIF.PSV oprava el.instalace	26056,92
<b>CENA MONTÁŽ.PRACÍ</b>	<b>26056,92</b>
<b>CENA ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE</b>	<b>11560,00</b>

**cena celkem** **37616,92**



### Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rymařově
O:	SO 101	Komunikace pro pěší
R:	101.1-M	Chodník KM 0,000 - 0,270      vp      přeložení chodníku za lávkou; montáž pásu pro nevidomé u vjezdu do MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>4 991,46</b>
rts-10%	113 20-1111.R00	Vytřáení obrubníků chodníkových a parkových	m	10,00000	101,70	1 017,00
		směrové vyrovnání chodníku pro propojení s lávkou 2*5		10,00000		
rts-10%	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	8,12000	54,70	444,16
		směrové vyrovnání chodníku pro propojení s lávkou 5*1,4		7,00000		
		výměna dlažby u vjezdu do MŠ za step 2*1,4*0,4		1,12000		
rts-10%	113 10-7525.R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm 'pro další použití	m2	7,00000	415,40	2 907,80
		směrové vyrovnání chodníku pro propojení s lávkou 5*1,4		7,00000		
	4 122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	2,50000	67,00	167,50
		: 5*2*0,25		2,50000		
	5 162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,50000	71,00	177,50
		Odkaz na mn. položky č 4 :		2,50000		
	6 162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	7,50000	19,00	142,50
		sběrný dvůr, ul. 8. Května				
		Odkaz na mn. položky č 5 : *3		7,50000		
	7 171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	2,50000	18,00	45,00
		Odkaz na mn. položky č 5 :		2,50000		
	8 181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	10,00000	9,00	90,00
		5*2		10,00000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>3 990,56</b>
rts-10%	564 57-1111.R00	Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 25 cm	m2	7,00000	24,80	173,60
		směrové vyrovnání chodníku pro propojení s lávkou 5*1,4		7,00000	246,00	1 722,00
	15 596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	8,12000	178,00	1 445,36
		směrové vyrovnání chodníku pro propojení s lávkou 5*1,4		7,00000		
		výměna dlažby u vjezdu do MŠ za step 2*1,4*0,4		1,12000		
	17 592451158TT	Dlažba siepecká skladba 20x10x6 cm červená	m2	1,12000	510,00	571,20
		2*1,4*0,4		1,12000		
	22 596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,60000	49,00	78,40
		4*0,4		1,60000		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>2 950,00</b>
	26 917862111RT5	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	10,00000	295,00	2 950,00
		chodníkový obrubník :2*5		10,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>127,40</b>
	31 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	0,91000	140,00	127,40

celkem

12 059,42

**Položkový rozpočet**

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rymařově
O:	SO 101	Komunikace pro pěší
R:	101.1-N	Chodník KM 0,000 - 0,270 vp rozšíření vjezdu k MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>2 488,70</b>
ris-10%	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	8,00000	42,70	341,60
		zatrav dlažba ve stáv. vjezdu 2*4		8,00000		
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu vč. odvozu v rámci obce na skládku investora	m2	8,00000	27,00	216,00
		zatrav dlažba ve stáv. vjezdu 2*4		8,00000		
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	8,20000	67,00	549,40
		úprava vjezdu ke školce : 20,5*0,4		8,20000		
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	8,20000	71,00	582,20
		Odkaz na mn. položky č 4 :		8,20000		
6	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	24,60000	19,00	467,40
		sběrný dvůr, ul. 8. Května				
		Odkaz na mn. položky č 5 : *3		24,60000		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	8,20000	18,00	147,60
		Odkaz na mn. položky č 5 :		8,20000		
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	20,50000	9,00	184,50
		vjezd ke školce - 20,5		20,50000		
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>18 762,38</b>
18	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 20 cm	m2	20,50000	201,00	4 120,50
		vjezd : 20,5		20,50000		
23	596921113R00	Kladení bet. veget. dlaždic, lože 30 mm, pl. do 500 m2	m2	28,50000	148,00	4 218,00
		Odkaz na mn. položky č 18 :		20,50000		
		zrušení chodníkového přejezdu		8,00000		
24	59228261R	Tvárnice zatravnovací 600x400x100 mm přírodní šedá	kus	124,68750	83,80	10 423,88
		(Odkaz na mn. položky č 23 : /(0,6*0,4)*1,05		124,68750		
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>7 239,64</b>
25	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	m	1,20000	72,20	86,64
		napojení sjezdu 1,2		1,20000		
27	917862111RV3	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	-8,00000	199,00	-1 592,00
		rozhraní vozovky a vjezdu =24*16		-8,00000		
26	917862111RT5	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 100/10/25	m	27,00000	295,00	7 965,00
		lemování zatrav dlažby 27bm		27,00000		
28	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	2,00000	209,50	419,00
		rozhraní vjezdu a vozovky - dvojřádek vnější řádek: 2*1		2,00000		
31	916231111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, bez boční opěry včetně kostek drobných 12 cm, lože C 12/15	m	2,00000	180,50	361,00
		vnitřní řádek : 2*1		2,00000		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>2 569,00</b>
31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	18,35000	140,00	2 569,00

celkem

31 059,72

### Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově			
O:	SO 101	Komunikace pro pěší			
R:	101.2-O	Chodník KM 0,270 - 0,380	vp	oprava asfalt u vjezdu na odst pl	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>444,22</b>
rts-10%	113 10-8309.R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.9 cm	m2	2,66000	167,00	444,22
		<i>oprava napojení žul kostky asfalt 7,6*0,35</i>		2,66000		
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>1 868,65</b>
rts-10%	577132211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2	m2	2,66000	311,90	829,65
		<i>oprava napojení žul kostky asfalt 7,6*0,35</i>		2,66000		
rts-10%	577 14-1122.RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	2,66000	390,60	1 039,00
		<i>oprava napojení žul kostky asfalt 7,6*0,35</i>		2,66000		
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>1 686,15</b>
	36 919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	8,30000	72,20	599,26
		<i>okraj vozovky :7,6+2*0,35</i>		8,30000		
	919 72-6213.R00	Těsnění spár krytu zálivkou za tepla	m	8,30000	130,95	1 086,89
		<i>odkaz pol č 36</i>		8,30000		
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>32,82</b>
rts-10%	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičn	t	0,61000	53,80	32,82
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>431,39</b>
	39 979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	t	0,66500	175,00	116,38
		<i>odstr asf vrstvy pro opravu asf kryt ,*0,25</i>		0,66500		
	40 979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	21,28000	10,60	225,57
		skládku Horní Benešov				
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 : *32</i>		21,28000		
	41 979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	0,66500	134,50	89,44
		<i>Odkaz na mn. položky pořadí 39 :</i>		0,66500		

celkem

4 463,23

### Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově				
O:	SO 101	Komunikace pro pěší				
R:	101.1-P	Chodník KM 0,000 - 0,270	mp		zruš ocel zábradlí a ochr stromů bedněním	

<b>SO 101 10 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>-122 400,00</b>
29	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	-36,00000	580,00	-18 000,00
		zábradlí v souběhu vodním tokem : 36			36,00000	
30	55395100.AR	Zábradlí ocelové trubkové vč. antikorozní ochrany a nátěru	m	-36,00000	2 900,00	-104 400,00
		dopravně-bezpečnostní zábradlí výšky 110cm nad niveletu stezky				

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 36,00000 36,00000

<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>-12 760,80</b>
37	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	-31,20000	327,00	-10 202,40
		13 stromů : 13*2*0,3*4			-31,20000	
38	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	-31,20000	82,00	-2 558,40
		13*2*0,3*4			-31,20000	

**celkem**

**-135 160,80**

### Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově		
O:	SO 201	Lávka pro pěší		
R:	201-Q	Lávka pro pěší	mp	značka E-evidenční číslo

<b>Díl:</b>	<b>93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>-10 800,00</b>
29	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	-2,00000	900,00	-1 800,00
		evidenční číslo propustku : 1+1			-2,00000	
27	40445112R1	Značka E-evidenční číslo lávky, vč. konzol, sloupku, bet. patky a všech materiálů	kus	-2,00000	4 500,00	-9 000,00
		2			-2,00000	

celkem

**-10 800,00**



### Položkový rozpočet

S:	04-18	Pěší komunikace s pochozí lávkou na ul. Okružní v Rýmařově			
O:	SO 101	Komunikace pro pěší			
R:	101.1-R	Chodník KM 0,000 - 0,270	mp	rozšíření vjezdu k MŠ	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>-6 853,80</b>
-------------	----------	-------------------	--	--	--	------------------

17	592451158T	Dlažba slepecká skladba 20x10x8 cm červená	m2	-5,00000	549,00	-2 745,00
----	------------	--	----	----------	--------	-----------

na vjezdu : 5 5,00000

19	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-8,00000	186,00	-1 488,00
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------

chod přejezd 8 8,00000

21	592451170RT00T	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	-8,40000	312,00	-2 620,80
----	----------------	----------------------------	----	----------	--------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 19 8,00000\*1,05 8,40000

<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>-82,60</b>
-------------	-----------	--------------------------------	--	--	--	---------------

31	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	-0,59000	140,00	-82,60
----	--------------	--	---	----------	--------	--------

celkem -6 936,40