



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo29097075

Č.j. KRPK-19235-47/ČJ-2020-1900MN

Dolní Rychnov 12.října 2020

Specifikace prací v rámci podlimitní veřejné zakázky

KŘP KvK – Cheb, ul. 17.listopadu 2343 – 2. část - demolice objektu

Předmět veřejné zakázky: Dokončení demolice objektu, drcení stavební suti, recyklace, certifikát recyklátu, separace stavebního materiálu, odvoz nezpracovatelného materiálu na skládku.

Předpoklad zahájení prací : po uzavření smlouvy o dílo

Předpoklad ukončení prací: nejpozději do 15.12.2020

Předmět veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo.

Rozsah demoličních prací:

- dokončení demolice objektu – odvoz stavební suti a materiálu na předem určené místo v areálu objednavatele
- drcení betonového a cihelného materiálu v maximálním možném množství – zajištění laboratorního rozboru dle vyhlášky č.294/2005 Sb. tabulky 10.1 a 10.2 pro ukládání odpadů na povrch terénu
- třídění materiálu
- odvoz nerecyklovatelného materiálu na skládku – původcem odpadu je zhotovitel díla; objednavatel požaduje doložení vážních lístků ze schváleného zařízení dle ISOH (informační systém odpadového hospodářství)
- provedení hrubých terénních úprav využitím recyklovaných odpadů dle pokynů objednavatele
- oprava komunikace v majetku HZS , včetně osazení obrubníků
- oprava chodníku před objektem směrem k veřejnému chodníku
- úprava plochy po demolovaném objektu
- další práce s tím související – dle slepého rozpočtu

Zhotovitel musí splňovat ustanovení §2 odst.2 písm. b) stavebního zákona (oprávnění k demoličním pracím).

Technické podmínky:

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i o víkendech a svátcích.



Zhotovitel je povinen v průběhu rekonstrukce udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptýlu odpadu v prostoru a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště do 3 pracovních dnů od podpisu smlouvy a proškolení bezpečnosti práce.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě demolice z objektu PČR.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu.

V průběhu vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky.

Umístění objektu a slepý rozpočet je přílohou této specifikace.

Zprac

