

Změnový list č. 3

Předmět díla:	II/605 Mýto			
Objekt:	SO 100 _ Silnice II/605 - II.etapa			
Objednatel č.1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 27430774			
TDS:	JILAM s.r.o., alej Svobody 881/56, 323 00 Plzeň, IČ 27974014			
Projektant:	Road Project s.r.o., Vejprnická 489/99, 318 00 Plzeň, IČ: 07123710			
Popis změny: SO 100 _Silnice II/605 - II.etapa Po odřezování vozovky ve staničení ZÚ - 0,200 bylo zjištěno, že dochází k sesuvu okraje vozovky včetně krajnice. Na základě tohoto zjištění byla navržena sanace krajnic včetně části jízdniho pruhu směrem ke středu vozovky.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. č. 136/2016, Sb.		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD stavby		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	34 579 725,41 Kč		
	Cena díla po přechozích dodatcích bez DPH	38 398 548,59 Kč		
	Objednatel č. 1	Cena díla bez DPH dle SOD	26 704 708,68 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	30 523 531,86 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	32 268 131,75 Kč	
	Objednatel č. 2	Cena díla bez DPH dle SOD	7 875 016,73 Kč	
		Cena po přechozích dodatcích bez DPH	7 875 016,73 Kč	
		Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	7 875 016,73 Kč	
	Cena díla celkem po dodatku č. 2 bez DPH	40 143 148,48 Kč		
Cena díla celkem po dodatku č. 2 vč. DPH	48 573 209,66 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	1 744 599,89 Kč	
	Vícepráce celkem bez DPH	1 744 599,89 Kč		
Celková hodnota změny bez DPH				
Třetím	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant			
	Objednatel č.1:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.3			

Rozpočet ke změnovému listu č. 3

MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo nač.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 100_Silnice II/605 - II.etapa										
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo nač.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
objekt: SO 100_Silnice II/605 - II.etapa										
5	132151104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 m3 strojně	m3	160,920	866,070	705,150	455,00	74 827,80	402 722,55	327 894,75
6	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	387,230	1 092,380	705,150	98,00	37 948,54	107 053,24	69 104,70
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 872,300	10 923,800	7 051,500	5,00	19 361,50	54 619,00	35 257,50
x	R položka	nájem frézy vč.přepravy	kpl	0,000	1,000	1,000	35 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00
x	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	0,000	990,000	990,000	21,40	0,00	21 186,00	21 186,00
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	638,930	1 802,428	1 163,498	50,00	31 946,50	90 121,40	58 174,90
10	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce	m3	387,230	1 092,380	705,150	11,00	4 259,53	12 016,18	7 756,65
11	181001131R1	Konstrukce zatravnění	m2	670,000	1 682,900	1 012,900	29,00	19 430,00	48 804,10	29 374,10
12	182151111	Svahování v zářezech v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	670,000	1 682,900	1 012,900	43,20	28 944,00	72 701,28	43 757,28
x	10364101	zemina pro terénní úpravy-ornice	t	0,000	250,700	250,700	548,00	0,00	137 383,60	137 383,60
x	181411121	Založení lučňního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,000	1 012,900	1 012,900	5,63	0,00	5 702,63	5 702,63
x	00572410	osivo směs travní parková	t	0,000	50,645	50,645	91,80	0,00	4 649,21	4 649,21
x	564671111	Podklad z kameniva hrubého dročného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	0,000	1 374,000	1 374,000	231,00	0,00	317 394,00	317 394,00
x	564851111	Podklad ze štěrku SD tl 150 mm (frakce 0/32)	m2	0,000	687,000	687,000	157,50	0,00	108 202,50	108 202,50
17	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm	m2	4 528,000	4 831,000	303,000	210,00	950 880,00	1 014 510,00	63 630,00
x	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	0,000	990,000	990,000	414,00	0,00	409 860,00	409 860,00
17	564861111	Podklad ze štěrku SD tl 200 mm (krajnice)	m2	4 528,000	4 693,000	165,000	210,00	950 880,00	985 530,00	34 650,00
x	938909612	Odstanění nánosů na krajnicích tl 200 mm	m2	0,000	165,000	165,000	45,00	0,00	7 425,00	7 425,00
x	938909611	Odstanění nánosů na krajnicích tl 100 mm	m2	0,000	165,000	165,000	24,20	0,00	3 993,00	3 993,00
53	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5 225,384	5 307,059	81,675	59,00	308 297,86	313 116,48	4 818,63
54	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	104 507,680	106 141,180	1 633,500	9,00	940 569,12	955 270,62	14 701,50
56	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 065,250	3 146,925	81,675	50,00	153 282,50	157 346,25	4 063,75
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 744 599,89
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										1 744 599,89