








**DODATEK č. 3**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 17. 12. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 4. 2020 a**  
**Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2020**

**k provedení stavby**  
**„Rekonstrukce prostor městské policie v objektu č. p. 127, nám. 5. května, Žatec“**

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:


I.  
**SMLUVNÍ STRANY**


**1.1. Objednatel:**  
**Město Žatec**

Sídlo:	náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec
Zastoupená:	Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
- ve věcech smluvních:	Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
- ve věcech technických:	 vedoucí odboru rozvoje města
Tel:	
E-mail:	 .cz
Mobil:	 t úseku investic, odbor rozvoje města
Tel:	
E-mail:	 z
IČO:	
DIČ:	CZ00265781
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Č. účtu:	

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**  
**METALL QUATRO spol. s r.o.**

Sídlo:	čp. 600, 431 59 Vysoká Pec
Zastoupená:	Miroslavem Štýbrem, jednatelem
IČ:	61538213
DIČ:	CZ61538213
Bankovní spojení:	KB a.s.
Č. účtu:	

Zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, C7746  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Miroslav Štýbr, tel 777766502  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen jako „zhotovitel“)

**II.  
PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené smluvními stranami dne 17. 12. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 4. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 26. 6. 2020 k provedení stavby: „Rekonstrukce prostor městské policie v objektu č. p. 127, nám. 5. května, Žatec“ (dále jen „Smlouva o dílo“) a to vzhledem k nutnosti provést dodatečné stavební práce stanovené ve změnovém listu č. 002 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**III.  
PŘEDMĚT DODATKU**

1. V návaznosti na čl. 8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu Smlouvy o dílo se předmět díla týkající se stavebních prací mění o méněpráce a vícepráce specifikované v soupisu změn. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy k soupisu změn. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku 7. Cena díla a fakturace, odst. 7. 1 Smlouvy o dílo se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o 7.255,17 Kč, DPH o 1.523,58 Kč, tedy celková cena díla se snižuje o 8.778,75 Kč vč. DPH. V návaznosti na toto ujednání se text odst. 7.1 uvedený ve Smlouvě o dílo ve znění Dodatku č. 1 a 2. doplněný o vícepráce a méněpráce mění takto:

**původní text:**

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

**Celková cena bez DPH činí 11 568 359,21 Kč**

**Zákonné DPH činí 2 429 355,43 Kč**

**Celková cena včetně DPH činí 13 997 714,64 Kč**

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

**se ruší a nahrazuje novým textem:**

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele na základě ocenění všech položek položkového rozpočtu, který tvoří součást nabídky zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

**Celková cena bez DPH činí 11 561 104,04 Kč**

**Zákonné DPH činí 2 427 831,85 Kč**

**Celková cena včetně DPH činí 13 988 935,89 Kč**

Cena díla nesmí být zaokrouhlená (cena bez DPH)

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Rekapitulací objektů stavby a soupisy prací je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

**IV.  
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nezměněná tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se obsahem tohoto dodatku č. 3 včetně jeho příloh řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 3 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Žatec dne 23. 11. 2020, usn. č. 838/2020.

Příloha:č.1: Soupis změn  
Oceněný soupis prací

**V Žatci dne 30. 11. 2020**

**V Žatci dne 30. 11. 2020**

---

**Město Žatec**  
Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka

---

**METALL QUATRO spol. s r.o.**  
Miroslav Štýbr, jednatel

## Dodatek č. 3 - souhrn změn Městská policie

### změnový list ZL 002

č.změny	název	popis změny, vysvětlení	rozdíl v Kč bez DPH	DPH	vč. DPH	méněpráce	vícepráce
Z 13	<b>Vícepráce slaboproud</b>	Jedná se o práce a dodávky pro provoz technického zázemí potřebné pro uvedení Městské policie do provozu, které projekt neuvažoval a nebyly uvedeny ve VV - jedná se o doplnění kamer, přístupové čtečky, propojení optického kabelu pro příjem kamerového signálu z Radnice a další potřebné prvky pro zprovoznění nové služebny - konzultováno s IT Města i MP.	<b>372 916,72</b>	78 312,51	451 229,23 Kč		<b>372 916,72</b>
Z 14	<b>Zateplení podhledu v denní místnosti</b>	V denní místnosti, kde je nově umístěno i sklápěcí schodiště na půdu byl v meziorostoru stropní konstrukce škvárový násyp sloužící jako izolační materiál. Při montáži schodiště však došlo sesuvem k jeho velkému úbytku. Proto je navrženo řešení zateplit podhled izolací tak, aby nedocházelo k úniku tepla do půdních prostor.	<b>6 372,02</b>	1 338,12	7 710,14 Kč		<b>6 372,02</b>
Z 15	<b>Kamenné parapety v přístavbě</b>	V přístavbě je nutné parapety oken vyrovnat a povrchově upravit tak, aby nedocházelo k zatékání a degradaci omítky. V souladu s památkovým charakterem objektu se navrhlo řešení parapetů pomocí kamenných desek.	<b>10 089,85</b>	2 118,87	12 208,72 Kč	1 959,98	<b>12 049,83</b>
Z 16	<b>Oprava vnitřních omítek v patře</b>	Po odstranění maleb na stěnách je zjištěno, že podklad je velice nerovný, skládá se z různě opravovaných omítek tvořených z různých druhů omítek. Zde muselo být přistoupeno ke zpevnění (perlínkou) a sjednocení povrchů omítek. Bez této úpravy by docházelo k objevování trhlin a flekatosti povrchů.	<b>96 770,70</b>	20 321,85	117 092,55 Kč		<b>96 770,70</b>
Z 17	<b>Oprava venkovní omítky</b>	V PD nebyla řešena oprava zamokřené fasády po protékání původní sprše v patře. Oprava provedena jen v nezbytně nutném rozsahu.	<b>4 663,25</b>	979,28	5 642,53 Kč		<b>4 663,25</b>
Z 18	<b>Doplnění soklíků u schodiště</b>	Ve VCP č.2 na schodišti nebylo uvažováno se soklíky, řešení bylo oddáleno do doby pokládky schodiště vinylem, aby se udělala představa, zda opatřit soklovou část nátěrem nebo vinylem. Rozhodnuto provedení vinylem s přihlédnutím na celkovou údržbu schodiště.	<b>6 304,50</b>	1 323,95	7 628,45 Kč		<b>6 304,50</b>
Z 19	<b>Změny v zařizovacích předmětech</b>	Při realizaci bylo rozhodnuto o několika změnách v zařizovacích předmětech tak, aby byly v souladu se skutečností a potřebou provozu.	<b>9 450,40</b>	1 984,58	11 434,98 Kč	15 759,60	<b>25 210,00</b>
Z 20	<b>Neprovedené práce</b>	Jedná se o práce a dodávky, které se neprováděly nebo se místo nich provedlo a navrhlo jiné nebo nové řešení.					
	<b>20.1 - oprava ZL 01 Z10</b>	Při zahájení prací ve služebně bylo rozhodnuto o změnách v realizaci provětrávané podlahy, proto se změny provedly v celém rozsahu provětrávaných podlah. Po zahájení rekonstrukce v přístavbě a odtěžení vrstev podlahových konstrukcí byl však zjištěn lepší stav, než se předpokládalo a od provětrávané podlahy se nakonec upustilo. Proto se původní VCP na provětrávané podlaze v rozsahu pouze přístavby v Dodatku č. 2 ZL 01 Z01 ruší.	<b>57 682,17</b>	12 113,26	69 795,43 Kč	57 682,17	
	<b>20.2 - ZT1</b>	Odpočet prací a dodávek na vodovodu - výměnu vodoměrů provedly ve své režii SČVK, a.s.	<b>11 231,43</b>	2 358,60	13 590,03 Kč	11 231,43	

tato částka musí být z absolutního součtu změn odečtena, neboť nebyla provedena (jednou z Dodatku č.2 jako VCP a jednou v tomto dodatku jako MNP)

	<b>20.3 - VZT</b>	Odpočet přidružených stavebních prací u VZT - odpočet SDK a vytvoření otvorů (viz stavební rozpočet u dveří).	- 14 215,00	- 2 985,15	- 17 200,15 Kč	- 14 215,00		
	<b>20.4 - stavební</b>	Celý nebo částečný odpočet neprovedených stavebních prací a dodávek jako překlady, průvlaky, samonivelační sterky, parapety atd. Po zahájení a v průběhu prací na stavbě a odhalení nosných k-cí bylo zjištěno, že některé práce není nutné provádět a nebo jsou provedeny jen v nezbytně nutném rozsahu.	- 295 258,31	- 62 004,25	- 357 262,56 Kč	- 295 258,31		
Z 21	<b>Úprava venkovní plochy</b>	V rozpočtu byla uvedena dodávka nových dlažebních kostek, po očištění jsou použity kostky stávající a dále využity kostky s městské deponie.	- 135 435,70	- 28 441,50	- 163 877,20 Kč	- 142 876,91	7 441,21	
<b>Rekapitulace celkem Dodatek č. 3</b>			- 7 255,17	- 1 523,59	- 8 778,76 Kč	- 538 983,40	531 728,23	1 070 711,63

odpočet změny ZL 01 Z10 -	57 682,17
abs.změny po D2 =	3 326 200,00
odpočet změny ZL 02 Z20 -	57 682,17
celkem absolutní hodnota změn po D3	<b>4 281 547,29</b>
cena ze SoD 11 498 762,64 Kč	<b>37%</b>

# ZMĚNOVÝ LIST č. 13

## PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - SLABOPROUD

21.9.2020

372 916,72

372 916,72

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	-------	----	--------	------------	------

způsobilé	
VP	MP
372 916,72	-
372 916,72	


### SO 01 Vícepráce SLB k 18.8.2020

372 916,72

		rozp.položka				
1	63,173,	Sběrníkový pohybový detektor kombinovaný+montáž	kus	1,00		
2		Přístupová čtečka	kus	3,00		
3		Otevírač BeFo	kus	3,00		
4	184	Výstupový signálový modul	kus	3,00		
5		Bezkontaktní přívěsek přístupu	kus	50,00		
6		Úprava databáze uživatelů přístup	kus	4,00		
7	64	Vstupní modul připojení požárního tlačítka	kus	2,00		
8		Napájecí zdroj pro zámky	kus	1,00		
9		Protizákmitová ochrana	kus	3,00		
10		Spojka optického kabelu - 16 vláken	kus	2,00		
11	158	Kabel optický 16 vláken	M.j.	100,00		
12		Kabelový patch panel pro 24 vč. Opt. Kazet, SC	kus	3,00		
13		Svár optického kabelu oč. Ochrany sváru a pigtail	kus	64,00		
14		Patch panel cat3	kus	2,00		
15		Switch SFP, managenet, 24SFP 1Gbps, 4xSFP+ 10Gbps, 4xRJ45 1Gbps	kus	1,00		
16		SFP modul SC	kus	24,00		
17		Vyvazovací panel	kus	3,00		
18	5,146,	Drátěný žlab Merkur 100/50 + montáž	m	25,00		
		pův.PD -> 54m -> 48 hodin za 313,5 Kč/hod				
		nová. VP -> 25m -> 25/54*48= 22,22 hodin za 313,5 Kč/hod =>			6 969,67 Kč	
19		Příslušenství MERKUR	kus	1,00		
20	155	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050	m	48,00		
21		Zajištění dočasného propoje datové sítě při přemostění systému	ks	1,00		
22	7	Kabel CYKY 3x1,5	m	52,00		
23	162	UTP cat6	m	61,00		

24	Kamera HIKVISION DOME 4MPx	kus	3,00
25	Patice pro DOME kameru	kus	3,00
26	Kamera HIKVISION BULLET 4MPx	kus	1,00
27	Patice pro BULLET kameru	kus	1,00
pův.nabídka 25.6.2020 ..... 26 590,- Kč			
28	Modul URMET 4+n analogový	kus	1,00
29	Hlasový modul	kus	1,00
30	Krabice pro montáž na omítku	kus	1,00
31	Rámeček na 1modul	kus	1,00
32	Zdroj 9000/230	kus	1,00
33	Domácí telefon bílý	kus	1,00
34	Optický HDMI kabel 50m	kus	10
35	Police 1U/450	kus	2
36	USB over Ethernet	pár	4
37	Spotřební materiál	kus	1
38	Klávesnice set myš + klávesnice DELL bezdrát	set	4
39	Měření segmentu optické a metalické sítě vč.,. Protokolu	kus	172
40	Ostatní náklady ( anylýza, tech.návrh, koordinace, ... )	kus	1

- Z posledního KD
- Chybí v projektu
- Požadavky MÚ a MP nad rámeček dodávek



# ZMĚNOVÝ LIST č. 14

## PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - Zateplení podhledu

17.7.2020

<b>6 372,02</b>	
způsobilé	
VP	MP
6 372,02	-
6 372,02	

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	J.Hmot.	Hmot.
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------	-------

<b>SO 01</b>		<b>služebna MP</b>							0,06656
--------------	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	---------

### Podhled - změna ve 2.NP, m.č.1.17 - denní místnost - doplnění tepelné izolace

50	SO 01	416022123R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5 impregnované	m2	19,81				
119	SO 01	713111221RK3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, včetně parozábrany 19,81*1,05 dtto podhledy SDK ...5% prořez	m2	20,80				
		713111121	Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží	m2	19,81				

Kalkulace použité tepelné izolace

URS	63150849	Pás tepelné izolační pro všechny druhy nezátížených izolací $\lambda=0,038-0,039$ tl. 100 mm	m2	20,80
URS	63152100	Pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl. 120 mm	m2	20,80



Tepelná izolace ISOVER UNIROL PROFI role 100 mm (5,4 m2/bal)  
 číslo položky: 1443000730  
 Izolační rolovaný pás ze skelné plsti. - varianta 100 mm  
 934,80 Kč  
 = 934,8 / 5,4 = 173,11  
 19,81\*1,05 dtto podhledy SDK ...5% prořez

R		6315....R	Materiál tepelné izolace	m2	20,80				
			Požizovací přírážka ( rezie, zisk )	%	20,00				3
			PŘESUN HMOT SDK						
PSV		998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,06656				
PSV		998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,06656				
PSV		998713192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,06656				
PSV		998713194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,06656				
PSV		998713199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m =0,06656*19	t	1,10656				

<b>SO 01</b>		<b>Ostatní - inženýrská činnost</b>							
		návrh, kalkulace,		hod	1,50				



ZMĚNOVÝ LIST č.

15

PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - kamenné parapety

19.08.2020

<b>10 089,84</b>	VP	MP
	12 049,82	-1 959,98
	10 089,84	

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. Hmot.	Hmot.
<b>SO 01 službna MP</b>									
<b>SO 01 782 Obklady z kamene</b>									
SO 01		782631113	Montáž obkladů parapetů z kamene z desek tl. 30-50 mm 1,3*0,3*4	m2	1,56			0,044	0,06864
			Dodávka kamenných parapetů, zaoblená hrana, odkapový žlábek, dl. do 1,3 m , š. do 0,3m 1,3*4	m	5,20			0,045	0,23400
		998782101	Přesun hmot v objektech v do 6 m	t	0,30264				
		998782181	Příplatek za přesun hmot bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku budovy	t	0,30264				
<b>SO 01 782 Obklady z kamene</b>									
187	SO 01	764410250RT2	Oplech.parapetů včetně rohů Pz,rš 330 mm,kotvení celoploš.přilepením+zatloukací hmoždinky s přeletováním	m	-5,20			0,00284	-0,01477
204	SO 01	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	-0,01477				

## ZMĚNOVÝ LIST č.

### 16 PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - Oprava vnitřních omítek

12.08.2020

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	J.suť	suť CELKEM	J.Hmot.	Hmot.
<b>SO 01</b>		<b>služebna MP</b>						<b>0,00000</b>		<b>1,49736</b>

<b>96 770,70</b>	
způsobilé	
VP	MP
96 770,70	-
96 770,70	

#### Oprava vnitřních omítek

68	SO	612481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	408,00			0,00367	1,49736	93 880,80
				<b>Přesun hmot, suť</b>							
		998018002		Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,49736					2 156,20
		998018011		Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m -> do 100 m	t	1,49736					733,71

## ZMĚNOVÝ LIST č.

### 17 PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - Oprava venkovní omítky - soc.zař.

2.9.2020

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	J.suť	suť CELKEM	J.Hmot.	Hmot.
----------	-----	-------	----	--------	------------	------	-------	------------	---------	-------

<b>SO 01</b>	<b>služebna MP</b>							<b>0,11800</b>	<b>0,37092</b>	
--------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	--

#### Oprava fasády v místě bývalého soc. zařízení


342	978015291R00	Otlučení vnější V nebo VC omítky do 100 %	m2	2,00						
	622125100	Vyplnění spar VM vnějších stěn z cihel	m2	2,00						
	622131121	Penetrace vnějších omítaných ploch	m2	2,00						
71	622471317RS8	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitosti 1-2	m2	2,00						
	622821031	Vyrovnávací vrstva do 20 mm prováděná ručně	m2	2,00						
	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	2,00						
72	SO 622471317RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1-2, silikátová hmota, bare	m2	2,00						

294	SO 941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H do 10 m	m2	12,00						
295	SO 941941111R00	Pronájem lešení za den 12*28 28 dní	m2	336,00						
296	SO 941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz) 12*20 20 km	km	240,00						
297	SO 941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	12,00						

#### Přesun hmot, suť

	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,37092						
	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m -> do 100 m	t	0,37092						
338	SO 979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,11800						
339	SO 979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	0,11800						
340	SO 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,11800						
341	SO 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km <i>hmotn.suti *19 20 km</i>	t	2,24200						

<b>4 663,25</b>	
způsobilé	
VP	MP
4 663,25	-
4 663,25	



# ZMĚNOVÝ LIST č.


19.8.2020

## 18 PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - doplnění soklu schodiště

<b>6 304,50</b>		
způsobilé		
	VP	MP
	6 304,50	-
	6 304,50	

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO 01</b>			<b>služebna MP</b>				<b>6 304,50</b>
<b>SO 01</b>	<b>776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>6 304,50</b>
			<b>Vinyl - schodiště</b>				
			<i>počet stupňů = 21 ( dl. = 21*2*(0,175+0,3) + podesta 2*1,75) = 23,35</i>				
		776411121	Montáž obvodových soklíků výšky do 60 mm	m	23,35		
			Obvodová lišta Dollken C60	m	25,69		
			<i>23,35 * 1,1=25,69</i>				



## ZMĚNOVÝ LIST č.

2.9.2020

### 19 PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - doplňky koupelen

<b>9 450,40</b>	VP	MP
	25 210,00	- 15 759,60
	<b>9 450,40</b>	

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------

#### SO 01 služebna MP

SO 01	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO 01	725						
138	SO 01	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků apod.	souk		34,00	
139	SO 01	54800116VD	Výklopné umyvadlové zrcadlo 400x600 mm pro zdravotně postižené, provedení nerez	kus		1,00	
140	SO 01	54800121VD	Madlo k umyvadlu sklopná dl.550 mm, provedení nerez	kus		2,00	
			Madlo k umyvadlu pevné dl.550 mm, provedení nerez			-1,00	1,00
141	SO 01	54800126VD	Madlo ke klozetu skloné dl.900 mm, provedení nerez	kus		2,00	
			Madlo ke klozetu pevné dl.900 mm, provedení nerez			-1,00	1,00
142	SO 01	54800131VD	Držák na papírové ručníky, provedení nerez	kus		8,00	
			Držák na papírové ručníky, provedení nerez	kus		-2,00	
143	SO 01	54800141VD	Dávkovač mýdla, provedení nerez	kus		8,00	
144	SO 01	54800136VD	Držák toaletního papíru, provedení nerez	kus		4,00	
145	SO 01	54800146VD	Čistící souprava (štetka s nádobkou), provedení nerez	kus		4,00	
146	SO 01	54800117VD	Umyvadlové zrcadlo 400x600 mm	kus		5,00	
			Umyvadlové zrcadlo 600x800 mm v rámu dub Texas			-4,00	4,00
			Osoušeče rukou	kus		2,00	



16.10.2020

- 57 682,17

způsobilé

VP MP

## ZMĚNOVÝ LIST č.

## 20/1 ROZPOČET - Oprava ZL.č.10 Podlahy hrubé v 1.NP

Akce Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	J.Hmot.	Hmot.	VP	MP
<b>SO 01</b>		<b>PŘÍZEMÍ</b>									
			Nové odvětrání IPT deskami ( 2. etapa )								
113	SO 01	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m.hm. do 200 g/m2 66,98*1,1 + 10%	m2	-73,68						
URS		711161117	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek výšky 40 mm								
URS		711161119	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek výšky 60 mm								
URS		711161120	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek výšky 80 mm								
"R"		711161120R	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek výšky 100 mm								
75	SO 01	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 Betonová výplň nopové folie = 0,049 m3/m2 přízemí 1.etapa CELKEM = 134,8 m2 => 6,6052	m3	-3,28						
76	SO 01	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí KARI, průměr drátu 6,0 mm, oka 150x150 mm 66,98*0,003301*1,05 podlahy přízemí+5 % prořez	t	-0,23						
33		998011002R2	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-8,70						

## ZMĚNOVÝ LIST č.

20/2

## ROZPOČET - ZTI

## ZTI - rozpočet

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)
					cena (Kč)	Celkem
<b>34</b>		<b>Stěny a příčky</b>				
8	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. - krycí obklad kanalizace desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 5,7*0,8+3*0,7	m2	-6,66		
				-6,66		
<b>722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
86	722223131R00	Kohout kulový vypouštěcí DN 15 pro vodovod, se zátkou	kus	-1,00		
91	722237126R00	Kohout kulový pro rozvody pitné vody DN 50	kus	-1,00		
92	722237136R00	Kohout kulový s vypouštěním DN 50	kus	-1,00		
95	722237666R00	Klapka zpětná pro rozvody pitné vody DN 50	kus	-1,00		
100	722264312R00	Vodoměr bytový SV DN 15x110 mm, Qn 1,5 m3/h včetně nátrubků a šroubení	kus	-3,00		
101	722264314R00	Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5 m3/h včetně nátrubků a šroubení	kus	-1,00		
		<b>CELKEM</b>				

## VZT - rozpočet

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot.	Náklady (Kč)
		Rozměry			cena (Kč)	Celkem
	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				
1	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. - krycí obklad vzduchotechniky desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace 4,2+7,5+2,5+11-11,5	m2	-13,70		
				-13,70		
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>				
86	766664911R00	Vyřezání otvoru v dveřních křídlech kompletizovan. otvor pro dveřní větrací mřížky	kus	-26,00		
		<b>CELKEM</b>				



## ZMĚNOVÝ LIST č.

20/4 ROZPOČET - stavební

## Stavební rozpočet ZL 20/4

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Celkem	Jednot.	Celkem	
			<b>CELKEM</b>							
	<b>SO 01</b>	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>							<b>-2,20</b>
20	SO 01	317941123RT5	Osazení ocel.válcov.nosníků,včetně dodávky I č.20,včetně zdvojení svary dl.50 mm po cca 0,5 m (nahore i dole) <i>2*5,5*0,0262 patro podchycení stropu po stěně v kancel.zást.ředitele</i>	t	-0,29				1,09709	-0,32
21	SO 01	317941123RT4	Osazení ocel.válcov.nosníků,včetně dodávky I č.18 a vzajem.propojení pásovou ocelí po 0,5 m (nahore i dole) <i>(2*3,6)*0,0219</i>	t	-0,15				1,09709	-0,16
24	SO 01	317941121RT3	Osazení ocel.válcov.nosníků, včetně dodávky I č.12 a vzajem.propojení pásovou ocelí po 0,5 m (nahore i dole) <i>6*3*1,3*0,0111 patro překlady dveří z chodby od ostatních prostor</i>	t	-0,26				1,09954	-0,29
26	SO 01	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC <i>3,6*0,42*0,18 patro průvlak podchycení stropu po stěně v šatně mužů</i> <i>6*1,3*0,5*0,12 patro překlady dveří z chodby do ostatních prostor</i>	m3	-0,74				1,93320	-1,43
33	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-2,20				0,00000	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>							<b>-4,06</b>
34	SO 01	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm <i>2*5,1*0,2+2*2*3,4*0,18 patro průvlak podchycení stropu kancel.zást.ředitele, šatny mužů</i> <i>2*2*2,4*0,18+6*21,3*0,12 patro překlady dveří z chodby do ostatních prostor</i>	m2	-21,55				0,18324	-3,95
35	SO 01	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabicovým pletivem <i>5,1*(0,2+0,2+0,2)+3,15*(0,18+0,42+0,18) patro průvlak podchycení stropu po stěnách kancel.zást.ředitele a šatny mužů</i> <i>2*2,1*(0,18+0,5+0,18)+6*1,0*(0,12+0,5+0,12) patro překlady dveří z chodby do ostatních prostor</i>	m2	-13,57				0,00846	-0,11
39	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-4,06				0,00000	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>41</b>	<b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>							<b>-2,48</b>
43	SO 01	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm <i>14 patro roznášecí průvlaky příček v podlaze patra</i> <i>4 patro podchycení stropu po stěnách v kancel.zást.ředitele a v šatně mužů</i>	kus	-18,00				0,06561	-1,18
44	SO 01	413232211R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm <i>16 patro překlady dveří z chodby do ostatních prostor</i>	kus	-12,00				0,02534	-0,30
45	SO 01	411351101RT1	Bednění stropů deskových-zřízení,včetně řeziva <i>2,15*1,3 kanal.šachta průjezdu-snížení stropu</i>	m2	-2,80				0,03637	-0,10
46	SO 01	411351102R00	Bednění stropů deskových-odstranění <i>2,15*1,3 kanal.šachta průjezdu-snížení stropu</i>	m2	-2,80				0,00000	0,00
47	SO 01	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 <i>2,15*1,3*0,12 kanal.šachta průjezdu-snížení stropu</i>	m3	-0,34				2,52514	-0,85
48	SO 01	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari 8x8/100x100 <i>2*2,15*1,3*2*10*0,000395 kanal.šachta průjezdu-snížení stropu-sítí u dolního i horního povrchu desky</i>	t	-0,04				1,05544	-0,05
51	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-2,48				0,00000	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>							<b>-0,52</b>
63	SO 01	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm <i>120 uložení spřažených desek patra do stěn po obvodě</i>	m	-120,00				0,00433	-0,52
74	SO 01	625000000VD	Žárové pozinkování ocelových konstrukcí <i>188,6 dtto výroba a montáž kov.atypických konstrukcí</i>	kg	-188,60				0,00000	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>-1,82</b>
78	SO 01	632419106R00	Samonivelač. stěrka, ruční zpracování tl.6 mm odpočty	m2	-169,59				0,01071	-1,82

			127,63+38,45+6,82+17,96+18,97+42,28+19,81=271,92 podlahy patra- <b>provedeno1.02-1.08,1.17,1.01 = 102,33 - 271,92 = - 169,59</b>						
81	SO 01	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,82			0,00000	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>						<b>-3,01</b>
245	SO 01	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	-150,56			0,02000	-3,01
			35,73+17,29+3,47+1,8+7,14+7,62+6,51+34,12+6,95+6,87+19,81+3,25						
246	SO 01	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	-150,56			0,00000	0,00
			244,15 dtto vyrovnání podkladu samonivelační						
253	SO 01	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	-3,01			0,00000	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>
334	SO 01	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	-10,91			0,00000	0,00
			10,914 dtto bourání mazanin betonových tl.10 cm						
	<b>SO 01</b>	<b>97</b>	<b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>						<b>-5,63</b>
347	SO 01	974031285R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 30 x 20 cm	m	-12,70			0,07149	-0,91
			5,5 patro průvlak po odstraněné stěně v kanceláři zást.ředitele		-5,50				
			2*3,6 patro průvlak po odstraněné stěně v šatnách mužůpodchycení		-7,20				
348	SO 01	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm	m	-15,60			0,08149	-1,27
			6*2*1,3 patro překlady dveří z chodby do okolních prostor						
349	SO 01	973025141R00	Vysekání kapes upevn. prvky zeď kamenná nad 15 cm	kus	-14,00			0,00400	-0,06
			14 patro roznášecí průvlaky nových příček v podlaze		-14,00				
351	SO 01	974029153R00	Vysekání rýh ve zdi kamenné 10 x 10 cm	m	-120,00			0,02349	-2,82
			64,3+17,78+17,98+19,94 rýha nosných stěn po obvodě nových podlah patra		-120,00				
352	SO 01	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC	m	-18,01			0,01200	-0,22
			1,52+2,45+3*3,04+2*2,46 přízemí a patro		-18,01				
353	SO 01	973031842R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC	m	-45,43			0,00800	-0,36
			3,1+1,52+2,45+11*3,04+2*2,46 patro		-45,43				
356	SO 01	979095311R00	Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí	t	-5,63			0,00	0,00
357	SO 01	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,63			0,00	0,00
358	SO 01	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-106,97			0,00	0,00
			5,63*19 celkem 20 km		-106,97				
359	SO 01	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-5,63			0,00	0,00
	<b>SO 01</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>						<b>-0,31</b>
173	SO 01	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	-24,40			0,00	-0,03
			2*1,05+4*1,7+4*1,05+4*1,15+2*1,05+4*1,15 parapety oken		-24,40				
187	SO 01	764410250RT2	Oplech.parapetů včetně rohů Pz,rš 330 mm,kotvení celoploš.přilepením+zatloukací hmoždinky s přeletováním	m	-25,40			0,00	-0,07
			2*1,1+4*1,75+4*1,1+4*1,2+2*1,1+4*1,2 parapety oken		-25,40				
	<b>SO 01</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>						<b>-0,10</b>
313	SO 01	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	-32,00			0,00	0,00
			(2+4*8) křídla přízemí a patra		-32,00				
310	SO 01	953941111R00	Dvířka komínová kombinovaná	kus	-5,00			0,02	-0,10

## ZMĚNOVÝ LIST č.

### 21 PŘÍLOHA ZL - ROZPOČET - Oprava venkovní plochy

04.11.2020

Akce **Rekonstrukce prostor městské policie v č.p. 127, Nám.6.května, Žatec**

**- 135 435,70**

Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena J.suť suť CELKEM J.Hmot. Hmot.

způsobilé

VP MP

7 441,21 - 142 876,91

- 135 435,70

**SO 02 Venkovní plochy -33,47**

**SO 59 Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**

396 SO 58380155 Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 t -33,47  
83,68/2,5 kostky pro zadláždění průjezdného pruhu dvora objektu 33,47

**SO 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpe**

420 SO 979084113R00 Vodorovná doprava hmot po suchu do 50 m t -33,47

URS C01979071111 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých s původním  
vyplněním spar kamenivem těžným m2 204,992  
(31,92+224,32)\*1,0\*0,8 204,992  
80 % z celé plochy

URS C01979071011 Očištění vybouraných dlažebních kostek velkých s naložením na  
dopravní prostředek s původním vyplněním spar kamenivem m2 51,248  
těžným 51,248  
(31,92+224,32)\*1,0\*0,2  
20 % z celé plochy