

# Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/148/2020






## 15 Pěstební práce na LÚ 05 - odloučený celek Chlum, Frýdlant v Čechách, Divize Mimoň, Lesní správa Hamr, rok 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Lesgeo s.r.o.**  
Sídlo: Žirovnická 3133, 106 00 Praha  
IČO: 03847306  
DIČ: CZ03847306  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Jiří Linhart**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: **Jiří Linhart**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

## ČLÁNEK I

### Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## ČLÁNEK II

### Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hamr, Hamr 68, 471 28 Hamr na Jezeře .

## ČLÁNEK III

### Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 323 810 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

## ČLÁNEK IV

### Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## ČLÁNEK V

### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoně dne 3.12.2020

V Praze dne 23.11.2020

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Roman Vohradský  
ředitel divize

.....  
Lesgeo s.r.o.  
Jiří Linhart

## Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
024131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně do 60cm/viditelnost sazenic střední	9	ha	7800	70200
Specifikace	plocha (ha)=9; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2021; výčet JPRL=LÚ 5 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; Poznámka=Mechanizované, celoplošné vyžínání, výška buřeně do 60cm, viditelnost sazenic - střední, členitý terén. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=střední;				
024131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně do 60cm/viditelnost sazenic špatná	9	ha	8000	72000
Specifikace	plocha (ha)=9; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; Poznámka=Mechanizované, celoplošné vyžínání, výška buřeně do 60cm, viditelnost sazenic - špatná, členitý terén. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle potřeby LS.; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=špatná;				
024131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně nad 60cm/viditelnost sazenic střední	8	ha	8200	65600
Specifikace	plocha (ha)=8; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2021; výčet JPRL=LÚ-05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; Poznámka=Mechanizované, celoplošné vyžínání, výška buřeně nad 60cm, viditelnost sazenic - střední, členitý terén. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle potřeby LS.; očekávaná výška buřeně (cm)=60; Viditelnost sazenic=střední;				
024131	Ožínání - mechanizovaně - celoplošně nad 60cm/viditelnost sazenic špatná	8	ha	8400	67200
Specifikace	plocha (ha)=8; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.10.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; Poznámka=Mechanizované, celoplošné vyžínání, výška buřeně nad 60cm, viditelnost sazenic - špatná, členitý terén. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle potřeby LS.; očekávaná výška buřeně (cm)=80; Viditelnost sazenic=špatná;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	0,5	km	14000	7000
Specifikace	plocha (ha)=0,5; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2021; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; typ oplocení=drátěná; výška (m)=1,6; Poznámka=Rozebírání oplocenek na celé LS. Pletivo částečně porostlé buřením a křovinnou vegetací. Pletivo bude odmontováno ze sloupků, vytaženo, smotáno do transportní podoby a uloženo do hromad k nejbližší odvozní cestě (dle instrukcí lesního). Sloupky budou skáceny na zem a sneseny do hromad s odstupem 40m. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.;				
054011	Údržba a opravy oplocenek	250	hod	160	40000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=10.12.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z				

	množství MJ (%)=40; Poznámka=Oprava a údržba oplocení v členitém terénu.Jedná se o pletivo drátěné výšky 1,6m až 2m. Popadané sloupky postavit a podepřít vzpěrou, kterou si dodavatel vyrobí, popřípadě vyměnit novým sloupkem dlouhým 2,5m tloušťka na čepu 15 cm. Popadané pletivo postavit a napnout a připevnit na sloupky.Další potřebné opravy dle pokynů LS. Nástup na Pracoviště do pěti dnů od vyzvání.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně do 4000/ do 4m	4	ha	8200	32800
Specifikace	plocha (ha)=4; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=Jehličnaté; výška (m)=do 4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=do 4000; Poznámka=Na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně do 4000/ nad 4m	4	ha	8600	34400
Specifikace	plocha (ha)=4; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=Jehličnaté; výška (m)=nad 4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=do 4000; Poznámka=Na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně do 6000/ do 4m	5	ha	10000	50000
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=Jehličnaté; výška (m)=do 4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=do 6000; Poznámka=Na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně do 6000/ nad 4m	4	ha	10500	42000
Specifikace	plocha (ha)=4; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehličnaté; výška (m)=nad 4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=do 6000; Poznámka=Na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně do 10000 / do 4m	4	ha	11600	46400
Specifikace	plocha (ha)=4; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=BŘ,SM,BO; výška (m)=do 4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=10000; Poznámka=Na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně do 10000/ nad 4m	4	ha	12100	48400
Specifikace	plocha (ha)=4; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=15.12.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný				

	podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=BŘ,BO,SM; výška (m)=nad 4 m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=10000; Poznámka=Na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
027031	Chemická ochrana proti buřeni - pruhy- zabuřnění	8	ha	4000	32000
Specifikace	plocha (ha)=8; materiál dodá dodavatel ano/ne=NE; předpokl. termín zahájení prací=1.4.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.8.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=BR; šířka pruhů ( cm )=60; chemický přípravek=Roundup; koncentrace (%)=2,5; dávka přípravku (l/ha)=5; objem postřikové jíchy (l/ha)=200; Poznámka=Postřik v pruzích ručním postřikovačem, nesmí být zasažena cílová dřevina,použití krytu trysky na postřikovači,vodu si zajistí dodavatel chemický prostředek dodá LS Hamr.Při postřiku dodržovat BOZP a ostatní předpisy pro zacházení s chem. přípravky. Postřik provádět za příznivého počasí.Plnění zakázky : 50% červenec,50%červen.Zadavatel požaduje počátek plnění zakázky do pěti dnů od obdržení výzvy k plnění zakázky.;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	4	1000 ks	7000	28000
Specifikace	plocha (ha)=1; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2021; výčet JPRL=LÚ 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=SM,DBZ,BK,DG,MD; velikost jamek ( cm x cm )=35X35; Poznámka=Popis práce: sazení motykou, donáška sazenic, vyhloubení jamky, vsazení sazenice,kořenový systém bude v jamce kvalitně rozložen, řádné upevnění sazenice,plocha zabuřněná a nepřipravená. Výška sazenic 25cm - 70cm. 5000/ha.Sadební materiál prostokořený a krytokořený. Zastoupení dřevin: SM/BK/DB (kryt)/DG (kryt)/MD (kryt.)-33%/8%/8%/33%/18%.Potřebné nářadí a vybavení si zajistí dodavatel.Dopravu (cca do 5 km)a založení sazenic u paseky (včetně zakrytí klestem nebo plachta) zajistí dodavatel.Při manipulaci se sadebním materiálem (přenášení po pasece) použít vhodné krytí kořenového systému.Velikost sponu dle instrukcí lesníka.Nástup na pracoviště do 5 dnů od vyzvání.Plnění zakázky dle potřeby LS. Zalesnění: březen - duben.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=30+; Spon (cm)=150x160;				
016091	Opakovaná sadba - ruční - ostatní práce	150	hod	165	24750
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2021; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; Poznámka=Jedná se o zakládání sazenic při jejich dovozu na místo určení,manipulaci s nimi,dovoz sazenic na místo sadby,máčení SM a BO sazenic proti kličorohu borovému dle pokynů příslušného lesníka a další práce související s touto činností.;				
016011	První sadba - ruční - jamková	9	1000 ks	6300	56700
Specifikace	plocha (ha)=2; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=31.5.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=SM,DBZ,BK,OL,BO; velikost jamek ( cm x cm )=35x35; Poznámka=Popis práce: sazení motykou, donáška sazenic, vyhloubení jamky, vsazení sazenice,kořenový systém bude v jamce kvalitně rozložen, řádné upevnění sazenice,plocha zabuřněná a nepřipravená. Výška sazenic 25cm - 70cm. 5000/ha.Sadební materiál prostokořený a krytokořený. Zastoupení dřevin: SM (kryt.)/BK/DB/OL/SM/BO-30%/26%/6%/11%/12%/15%.Potřebné nářadí a vybavení si zajistí dodavatel.Dopravu (cca do 5 km)a založení sazenic u paseky (včetně zakrytí klestem nebo plachta) zajistí dodavatel.Při manipulaci se sadebním materiálem (přenášení po pasece) použít vhodné krytí kořenového systému.Velikost sponu dle instrukcí lesníka.Nástup na pracoviště do 5 dnů od				

	vyzvání.Plnění zakázky dle potřeby LS. Zalesnění: březen - duben.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zahuštění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=36; Spon (cm)=150;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	3000	m3	65	195000
Specifikace	plocha (ha)=1,4; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=10.12.2021; výčet JPRL=LU 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=jehličnaté,listnaté; Poznámka=Snášení větví do vzdálenosti 20m, na hromady nebo do pruhů ošířce 2,5m dle pokynů lesního.Nástup na pracoviště do 5 dní od vyzvání.;				
011011	Úklid a pálení klestu	1000	m3	82	82000
Specifikace	plocha (ha)=0,5; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=10.12.2021; výčet JPRL=LU - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=10; dřevina=SM,BO; pr. hm. těžných stromů (m3)=100; Poznámka=Terén členitý a svažité. Při pálení klestu dodržovat směrnici PO. Pálit klest pouze za deštivého počasí nebo sněhu za bezvětří. Na konci směny nechávat pouze vyhořelá ohniště, která budou okopána dokola až na minerální zem. Klest z 350m3/ha vytěžené hmoty, průměrná hmotnost vytěžené hmoty 100m3.Zastoupení dřevin SM/BO-90%/10%.Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.;				
028021	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 5000/ do 4 m	5	ha	7500	37500
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2021; výčet JPRL=LU - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehličnaté,listnaté; výška (m)=do 4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=5000; Poznámka=Vyřezání nežádoucích jedinců křovinořezem s ponecháním na zemi,odhození vyřezaných křovin ze sazenic,cest apod.Členitý terén.Výška-do 4m.Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
028021	Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 10000/ do 4 m	5	ha	9000	45000
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.7.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=BŘ; výška (m)=do 4 m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=10000; Poznámka=Vyřezání nežádoucích jedinců křovinořezem s ponecháním na zemi,odhození vyřezaných křovin ze sazenic,cest apod.Členitý terén.Výška-do 4m.Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní, výška sazenic do 70 cm	60	1000 ks	400	24000
Specifikace	plocha (ha)=10; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2021; výčet JPRL=LU - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehličnaté,listnaté; dávka (kg/tis. saz.)=5; chemický přípravek=Aversol; dávka přípravku (l/ha)=30; Poznámka=Jedná se o nátěr terminálního výhonu a vrchního přeslenu sazenic,počet ošetřených sazenic 1Ha á 4 500ks.poměr jehl./list. = 80%/20%.Repelenty a vodu zajistí LS Hamr.Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní, výška sazenic nad 70 cm	60	1000 ks	401	24060
Specifikace	plocha (ha)=10; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2021; výčet JPRL=LU - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40;				

	dřevina=jehličnaté, listnaté; dávka (kg/tis. saz.)=5; chemický přípravek=Aversol; dávka přípravku (l/ha)=30; Poznámka=Jedná se o nátěr terminálního výhonu a vrchního přeslenu sazenic, počet ošetřených sazenic 1Ha á 4 500ks.poměr jehl./list. = 80%/20%.Repelenty a vodu zajistí LS Hamr.Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky dle požadavku LS.; Předpokl. výška sazenic (cm)=nad 70; Spon (cm)=130 X 130;				
036114	Kladení lapáků SM - otrávená trojnožka	200	ks	330	66000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=10.3.2021; předpokl. termín dokončení prací=30.6.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM; chemický přípravek=Vaztak active; feromon=chalcoprax; Poznámka=Terén členitý. Činnost zahrnuje těžbu stromů(min. průměr 10 - 15 cm) a manipulaci kmenů na 2 m výřezy, které budou dále použity pro následnou stavbu trojnožek. Na trojnožky bude připevněn feromon a proveden první postřik insekticidem s barvivem (scolycid). Postřik je nutné provádět za vhodného počasí bez srážek, min. 2 hod po aplikaci nesmí postřik zmoknout. Doprava trojnožek z místa výroby na místo instalace je nákladem dodavatele.Dbát na dodržování BOZP a dalších předpisů při zacházení s chemickými přípravky. Veškerý materiál na výrobu i asanaci trojnožek (drát, feromon, chemický přípravek, barvivo,vodu) bude k dispozici na LS. Nástup na pracoviště od pěti dnů od vyzvání.;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné	1	km	44000	44000
Specifikace	plocha (ha)=0,5; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=10.12.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; Poznámka=Stavba drátěného OPL,materiál na stavbu OPL dodá LS Hamr(pletivo,sloupky,hřebíky,skoby)upravení trasy oplocení,roznáška kůlů jejich zasazení do jamky a upevnění,zhotovení vzpěr po 12m,sloupky po 4m,vyhloubení rýhy (10cm) mezi zasazenými kůly,rozvinutí,napnutí a přibití pletiva na kůly,zapuštění do rýhy a uchycení pletiva,minimální hloubka pro usazení sloupku = 40 cm,zhotovení branky, ne přelízky!Činnost zahrnuje dopravu materiálu na stavbu OPL (pletivo,sloupky,hřebíky,skoby)z místa jejich uložení k dané oplocence.Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.Plnění zakázky dle pokynů LS Hamr.;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka do 4 m	6	ha	6800	40800
Specifikace	plocha (ha)=6; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=10.12.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl. , list; výška (m)=do 4 m; Poznámka=Zpřístupnění porostu řezem na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka nad 4m	6	ha	8000	48000
Specifikace	plocha (ha)=6; předpokl. termín zahájení prací=4.1.2021; předpokl. termín dokončení prací=10.12.2021; výčet JPRL=LÚ - 05 Chlum; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; dřevina=jehl. , list; výška (m)=nad 4 m; Poznámka=Zpřístupnění porostu řezem na všech pracovištích je středně členitý terén, možnost výskytu polehlých stromů. Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce, sešlapání pořezané hmoty na zem. Individuální výběr. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle požadavku LS.;				